



Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Grupo de serviço: TERRAPLENAGEM

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
400500	Colchão drenante de areia para fundação de aterros	m3	0,78	47,88	0,00	48,66	A acrescentar
400950	Compactação de aterros 95% PN (A)	m3	3,36	0,00	0,00	3,36	
401950	Compactação de aterros 95% PN (B)	m3	3,52	0,00	0,00	3,52	
401200	Compactação de aterros c/controle visual	m3	1,00	0,00	0,00	1,00	
402000	Compactação de aterros em 2a. cat.	m3	4,67	0,00	0,00	4,67	
403000	Compactação de aterros em 3a. cat.	m3	4,56	0,00	0,00	4,56	
401000	Compactação de aterros 100% PN (A)	m3	4,15	0,00	0,00	4,15	
401100	Compactação de aterros 100% PN (B)	m3	4,25	0,00	0,00	4,25	
400000	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	0,73	0,00	0,00	0,73	
400300	Destocamento árvores diam. > 30cm	ud	32,04	0,00	0,00	32,04	
410200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	5,31	0,00	0,00	5,31	
410400	Esc. carga e transp. 1a. cat. 200-400m	m3	5,45	0,00	0,00	5,45	
410600	Esc. carga e transp. 1a. cat. 400-600m	m3	5,62	0,00	0,00	5,62	
410800	Esc. carga e transp. 1a. cat. 600-800m	m3	5,80	0,00	0,00	5,80	
411000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 800-1000m	m3	6,00	0,00	0,00	6,00	
411200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1000-1200m	m3	6,18	0,00	0,00	6,18	
411400	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1200-1400m	m3	6,80	0,00	0,00	6,80	
411600	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1400-1600m	m3	7,00	0,00	0,00	7,00	
412000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1600-2000m	m3	7,33	0,00	0,00	7,33	
413000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 2000-3000m	m3	8,39	0,00	0,00	8,39	
414000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 3000-4000m	m3	9,33	0,00	0,00	9,33	
415000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 4000-5000m	m3	10,69	0,00	0,00	10,69	
416010	Esc. carga e transp. 1a. cat. 5000-6000m	m3	12,12	0,00	0,00	12,12	
418000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 6000-8000m	m3	13,92	0,00	0,00	13,92	
419000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 8000-10000m	m3	16,68	0,00	0,00	16,68	
420200	Esc. carga e transp. 2a. cat. 0-200m	m3	7,32	0,00	0,00	7,32	
420400	Esc. carga e transp. 2a. cat. 200-400m	m3	7,46	0,00	0,00	7,46	
420600	Esc. carga e transp. 2a. cat. 400-600m	m3	7,67	0,00	0,00	7,67	
420800	Esc. carga e transp. 2a. cat. 600-800m	m3	7,89	0,00	0,00	7,89	
421000	Esc. carga e transp. 2a. cat. 800-1000m	m3	8,11	0,00	0,00	8,11	
421200	Esc. carga e transp. 2a. cat. 1000-1200m	m3	8,26	0,00	0,00	8,26	
421400	Esc. carga e transp. 2a. cat. 1200-1400m	m3	8,60	0,00	0,00	8,60	



Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Grupo de serviço: TERRAPLENAGEM

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
421600	Esc. carga e transp. 2a. cat. 1400-1600m	m3	9,41	0,00	0,00	9,41	
422000	Esc. carga e transp. 2a. cat. 1600-2000m	m3	9,78	0,00	0,00	9,78	
423000	Esc. carga e transp. 2a. cat. 2000-3000m	m3	10,61	0,00	0,00	10,61	
424000	Esc. carga e transp. 2a. cat. 3000-4000m	m3	12,36	0,00	0,00	12,36	
425000	Esc. carga e transp. 2a. cat. 4000-5000m	m3	14,10	0,00	0,00	14,10	
426010	Esc. carga e transp. 2a. cat. 5000-6000m	m3	15,84	0,00	0,00	15,84	
428000	Esc. carga e transp. 2a. cat. 6000-8000m	m3	18,16	0,00	0,00	18,16	
429000	Esc. carga e transp. 2a. cat. 8000-10000m	m3	21,10	0,00	0,00	21,10	
430210	Esc. carga e transp. 3a. cat. 0-200m	m3	6,78	0,00	16,87	23,65	
430410	Esc. carga e transp. 3a. cat. 200-400m	m3	7,68	0,00	16,87	24,55	
430610	Esc. carga e transp. 3a. cat. 400-600m	m3	8,49	0,00	16,87	25,36	
430810	Esc. carga e transp. 3a. cat. 600-800m	m3	8,58	0,00	16,87	25,45	
431010	Esc. carga e transp. 3a. cat. 800-1000m	m3	9,01	0,00	16,87	25,88	
431210	Esc. carga e transp. 3a. cat. 1000-1200m	m3	9,44	0,00	16,87	26,31	
431410	Esc. carga e transp. 3a. cat. 1200-1400m	m3	9,57	0,00	16,87	26,44	
431610	Esc. carga e transp. 3a. cat. 1400-1600m	m3	10,60	0,00	16,87	27,47	
432010	Esc. carga e transp. 3a. cat. 1600-2000m	m3	11,18	0,00	16,87	28,05	
433010	Esc. carga e transp. 3a. cat. 2000-3000m	m3	13,16	0,00	16,87	30,03	
434010	Esc. carga e transp. 3a. cat. 3000-4000m	m3	15,43	0,00	16,87	32,30	
435010	Esc. carga e transp. 3a. cat. 4000-5000m	m3	19,39	0,00	16,87	36,26	
436010	Esc. carga e transp. 3a. cat. 5000-6000m	m3	20,98	0,00	16,87	37,85	
438010	Esc. carga e transp. 3a. cat. 6000-8000m	m3	25,17	0,00	16,87	42,04	
439010	Esc. carga e transp. 3a. cat. 8000-10000m	m3	30,05	0,00	16,87	46,92	
404300	Espalhamento e conformação de bota-fora	m3	0,49	0,00	0,00	0,49	
430010	Extração de material 3a. cat.	m3	10,11	6,76	0,00	16,87	
401160	Regularização, conformação e compactação de leito	m2	0,16	0,00	0,00	0,16	
404000	Remoção de solos moles	m3	7,29	0,00	0,00	7,29	A acrescentar
450000	Revestimento primário	m3	4,92	0,00	5,07	9,99	A acrescentar
416000	Valetões laterais (fundo) 1a. cat. 200 - 600m (A)	m3	5,83	0,00	0,00	5,83	
416100	Valetões laterais (fundo) 1a. cat. 200 - 600m (B)	m3	6,82	0,00	0,00	6,82	
416200	Valetões laterais (fundo) 1a. cat. 600 -1000m (A)	m3	6,33	0,00	0,00	6,33	
416300	Valetões laterais (fundo) 1a. cat. 600 -1000m (B)	m3	7,30	0,00	0,00	7,30	



Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Grupo de serviço: TERRAPLENAGEM

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
426000	Valetões laterais (fundo) 2a. cat. 200 - 600m (A)	m3	7,81	0,00	0,00	7,81	
426100	Valetões laterais (fundo) 2a. cat. 200 - 600m (B)	m3	8,98	0,00	0,00	8,98	
426200	Valetões laterais (fundo) 2a. cat. 600 -1000m (A)	m3	8,33	0,00	0,00	8,33	
426300	Valetões laterais (fundo) 2a. cat. 600 -1000m (B)	m3	9,57	0,00	0,00	9,57	

Grupo de serviço: PAVIMENTAÇÃO

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
530200	Bica corrida	m3	8,22	67,83	0,00	76,05	A acrescer
570210	Binder exclusive fornecimento do CAP (acima de 10.000 t)	t	50,57	68,88	0,00	119,45	A acrescer
570200	Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t)	t	62,31	71,31	0,00	133,62	A acrescer
531200	Brita graduada - na usina	m3	5,70	52,18	0,00	57,88	A acrescer
531215	Brita graduada c/ cimento - na usina	m3	6,08	79,55	0,00	85,63	A acrescer
531120	Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI	m3	9,31	0,00	137,00	146,31	A acrescer
531130	Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PM	m3	9,95	0,00	142,65	152,60	A acrescer
531000	Brita graduada 100% PI	m3	8,80	0,00	92,60	101,40	A acrescer
531100	Brita graduada 100% PM	m3	9,41	0,00	96,42	105,83	A acrescer
532100	Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4"	m3	4,77	67,83	0,00	72,60	A acrescer
563100	Capa selante exclusive fornecimento da emulsão	m2	0,59	0,24	0,00	0,83	A acrescer
535150	Carga de cordão pedra p/ pav. poliédrico	m	0,76	0,00	0,00	0,76	
535100	Carga de pedra p/ pav. poliédrico	m2	1,53	0,00	0,00	1,53	
570160	C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t)	t	29,00	70,17	0,00	99,17	A acrescer
570100	C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	35,92	75,03	0,00	110,95	A acrescer
570350	C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha excl. fornec. asfalto	t	54,17	87,07	0,00	141,24	A acrescer
570360	C.B.U.Q. c/asf.modificado por polímero excl. fornec. asfalto	t	51,21	82,25	0,00	133,46	A acrescer
570400	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t)	t	24,67	0,00	99,17	123,84	A acrescer
570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	26,56	0,00	110,95	137,51	A acrescer
532500	Colchão de areia para paralelepípedo	m3	14,41	47,88	0,00	62,29	A acrescer
532600	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m2	1,16	0,00	0,51	1,67	A acrescer
532700	Compactação de pavimento poliédrico	m2	0,43	0,00	0,00	0,43	
575100	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	m2	1,32	0,00	0,00	1,32	
575000	Contenção lateral com solo local	m3	21,86	0,00	4,49	26,35	



Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Grupo de serviço: PAVIMENTAÇÃO

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
521500	Corte e preparo cordão pedra p/ pav. poliédrico	m	2,58	0,00	0,00	2,58	
521400	Corte e preparo de pedra p/ pav. poliédrico	m2	8,61	0,00	0,00	8,61	
510300	Decapagem pedreira e limpeza periódica p/ pav. poliédrico	m2	1,62	0,00	0,15	1,77	
521550	Desmonte manual de pedra p/ pav. poliédrico	m2	0,96	0,00	0,00	0,96	
532650	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m2	0,70	0,00	0,10	0,80	A acrescentar
501000	Escarificação e remoção revestimento primário	m3	3,86	0,00	0,00	3,86	A acrescentar
500000	Escarificação, regularização compac. subleito	m2	2,69	0,00	0,00	2,69	
520100	Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	m3	3,46	0,00	0,00	3,46	
520200	Escavação e carga mat. jazida 2a. cat.	m3	4,23	0,00	0,00	4,23	
521300	Extração, carga e transp. rocha jazida p/ britagem	m3	17,75	8,28	1,55	27,58	
535200	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico	m	5,17	0,00	3,34	8,51	A acrescentar
521450	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	m2	7,39	0,00	11,10	18,49	A acrescentar
560100	Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão	m2	0,31	0,00	0,00	0,31	A acrescentar
560400	Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM	m2	0,31	0,00	0,00	0,31	A acrescentar
510100	Limpeza de jazida 1a. cat.	m3	5,42	0,00	0,00	5,42	
510200	Limpeza de jazida 2a. cat.	m3	7,58	0,00	0,00	7,58	
564000	Macadame betuminoso exclusive fornecimento da emulsão	m3	21,76	70,96	0,00	92,72	A acrescentar
564300	Macadame betuminoso exclusive fornecimento do CAP	m3	26,31	72,00	0,00	98,31	A acrescentar
532000	Macadame hidráulico	m3	18,28	74,75	0,00	93,03	A acrescentar
531350	Macadame seco britado preenchido c/bica corrida	m3	14,51	66,23	0,00	80,74	A acrescentar
531300	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada	m3	14,51	45,36	23,15	83,02	A acrescentar
531500	Macadame seco britado preenchido c/pó de pedra	m3	14,51	67,31	0,00	81,82	A acrescentar
535000	Paralelepípedo(revestimento)	m2	29,52	51,00	0,00	80,52	A acrescentar
534906	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão areia	m2	19,94	30,37	0,00	50,31	A acrescentar
534916	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão pó de pedra	m2	19,94	31,03	0,00	50,97	A acrescentar
534908	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=8cm, incl. colchão areia	m2	19,94	36,74	0,00	56,68	A acrescentar
534918	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=8cm, incl. colchão pó de pedra	m2	19,94	37,40	0,00	57,34	A acrescentar
530000	Pedra britada (produzida)	m3	18,54	0,00	14,34	32,88	



Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Grupo de serviço: PAVIMENTAÇÃO

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
530060	Pedra britada 4" (produzida)	m3	17,39	0,00	13,23	30,62	
561130	Pintura de ligação excl. fornec. emulsão c/polímero	m2	0,21	0,00	0,00	0,21	A acrescentar
561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	0,21	0,00	0,00	0,21	A acrescentar
516300	Preenchimento rebaixo c/ aprov. corte 3a. cat.	m3	9,60	0,00	0,00	9,60	A acrescentar
516000	Preenchimento rebaixo c/ brita	m3	3,57	67,83	0,00	71,40	A acrescentar
516100	Preenchimento rebaixo c/ rachão	m3	7,52	65,53	0,00	73,05	A acrescentar
516200	Preenchimento rebaixo c/ rachão s/ britagem	m3	7,52	65,87	0,00	73,39	A acrescentar
534600	Pré-mist. a frio p/ reforço - na usina excl. fornec. da emulsão	m3	17,83	52,18	0,00	70,01	A acrescentar
534000	Pré-mist. a frio p/ reforço exclusive fornec. da emulsão	m3	34,46	73,73	0,00	108,19	A acrescentar
534650	Pré-mist. a frio p/ revest. - na usina excl. fornec. da emulsão	m3	17,83	52,18	0,00	70,01	A acrescentar
534300	Pré-mist. a frio p/ revestimento exclusive fornec. da emulsão	m3	34,33	72,68	0,00	107,01	A acrescentar
570310	Pré-misturado a quente excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t)	t	50,60	66,61	0,00	117,21	A acrescentar
570300	Pré-misturado a quente excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	62,34	69,04	0,00	131,38	A acrescentar
530160	Rachão sem britagem (produzido)	m3	0,00	0,00	27,58	27,58	
511000	Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI	m2	3,19	0,00	0,00	3,19	
511100	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	m2	2,67	0,00	0,00	2,67	
511200	Regularização compac.subleito 100% PN (B)	m2	2,95	0,00	0,00	2,95	
511300	Regularização do subleito sem compactação	m2	0,19	0,00	0,00	0,19	
550000	Solo - brita (40/60) mistura na usina 100% PI	m3	16,47	45,91	2,03	64,41	A acrescentar
550500	Solo - brita (50/50) mistura na usina 100% PI	m3	16,47	38,24	2,53	57,24	A acrescentar
541000	Solo arenoso fino (base) 100% PI	m3	13,93	0,00	4,67	18,60	A acrescentar
541100	Solo arenoso fino (base) 100% PM	m3	16,74	0,00	4,74	21,48	A acrescentar
541300	Solo arenoso fino (local) p/ base 100% PI	m3	14,01	0,00	0,00	14,01	
541200	Solo arenoso fino (local) p/ base 100% PM	m3	16,85	0,00	0,00	16,85	
542000	Solo cimento mist. pista (2%) 100% PI	m3	20,58	16,87	4,29	41,74	A acrescentar
543000	Solo cimento mist. pista (3%) 100% PI	m3	22,99	25,09	4,25	52,33	A acrescentar
544200	Solo cimento mist. pista (4%) 100% PI	m3	25,43	33,30	4,21	62,94	A acrescentar
544000	Solo cimento mist. pista (4%) 100% PN	m3	19,97	32,39	4,10	56,46	A acrescentar
545200	Solo cimento mist. pista (5%) 100% PI	m3	27,77	41,51	4,17	73,45	A acrescentar
545000	Solo cimento mist. pista (5%) 100% PN	m3	21,79	40,14	4,06	65,99	A acrescentar
546000	Solo cimento mist. pista (6%) 100% PN	m3	23,60	47,90	4,02	75,52	A acrescentar
547000	Solo cimento mist. pista (7%) 100% PN	m3	26,41	55,20	3,98	85,59	A acrescentar



Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Grupo de serviço: PAVIMENTAÇÃO

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
542100	Solo cimento mist. usina (2%) 100% PI	m3	21,55	15,33	4,29	41,17	A crescer
543100	Solo cimento mist. usina (3%) 100% PI	m3	21,55	22,79	4,25	48,59	A crescer
544300	Solo cimento mist. usina (4%) 100% PI	m3	21,55	30,25	4,21	56,01	A crescer
544100	Solo cimento mist. usina (4%) 100% PN	m3	16,76	29,42	4,10	50,28	A crescer
545300	Solo cimento mist. usina (5%) 100% PI	m3	21,55	37,71	4,17	63,43	A crescer
545100	Solo cimento mist. usina (5%) 100% PN	m3	16,76	36,47	4,06	57,29	A crescer
546100	Solo cimento mist. usina (6%) 100% PN	m3	16,76	43,52	4,02	64,30	A crescer
547100	Solo cimento mist. usina (7%) 100% PN	m3	16,76	50,15	3,98	70,89	A crescer
533000	Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (1a. cat.)	m3	13,93	0,00	4,67	18,60	A crescer
533100	Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (2a. cat.)	m3	13,93	0,00	5,71	19,64	A crescer
533200	Solo estabilizado s/ mistura 100% PM (1a. cat.)	m3	15,97	0,00	4,77	20,74	A crescer
533300	Solo estabilizado s/ mistura 100% PM (2a. cat.)	m3	15,97	0,00	5,83	21,80	A crescer
533500	Solo estabilizado s/ mistura 100% PN (1a. cat.)	m3	11,86	0,00	4,67	16,53	A crescer
533600	Solo estabilizado s/ mistura 100% PN (2a. cat.)	m3	11,86	0,00	5,71	17,57	A crescer
583100	TSD exclusive fornecimento da emulsão	m2	3,22	1,30	0,00	4,52	A crescer
587000	TSS exclusive fornecimento da emulsão	m2	2,42	0,52	0,00	2,94	A crescer
584200	TST exclusive fornecimento da emulsão	m2	3,97	1,66	0,00	5,63	A crescer

Grupo de serviço: DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
602600	Aço CA-25 fornec. dobr. colocação	kg	7,06	8,97	0,00	16,03	
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	7,06	9,93	0,00	16,99	
603300	Aço CA-60 fornec. dobr. colocação	kg	7,06	11,19	0,00	18,25	
603500	Alvenaria de tijolos maciços	m3	390,22	690,28	0,00	1.080,50	A crescer
603600	Alvenaria pedra de mão argamassada	m3	110,21	110,51	0,00	220,72	A crescer
601100	Apiloamento manual	m3	39,48	0,00	0,00	39,48	
604000	Argamassa cimento e areia 1:3	m3	147,62	241,71	0,00	389,33	A crescer
604100	Argamassa cimento e areia 1:4	m3	147,62	194,89	0,00	342,51	A crescer
620700	Boca de BDTC 1,00m	ud	134,34	0,00	2.682,99	2.817,33	A crescer
620800	Boca de BDTC 1,20m	ud	134,34	0,00	3.446,57	3.580,91	A crescer
620900	Boca de BDTC 1,50m	ud	194,67	0,00	5.879,17	6.073,84	A crescer



Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Grupo de serviço: DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
621000	Boca de BDTC 2,00m	ud	279,12	0,00	10.226,97	10.506,09	A crescer
620000	Boca de BSTC 0,40m	ud	86,08	0,00	612,52	698,60	A crescer
620100	Boca de BSTC 0,60m	ud	86,08	0,00	954,26	1.040,34	A crescer
620200	Boca de BSTC 0,80m	ud	86,08	0,00	1.370,28	1.456,36	A crescer
620300	Boca de BSTC 1,00m	ud	110,21	0,00	1.941,63	2.051,84	A crescer
620400	Boca de BSTC 1,20m	ud	110,21	0,00	2.505,21	2.615,42	A crescer
620500	Boca de BSTC 1,50m	ud	158,47	0,00	4.366,32	4.524,79	A crescer
620600	Boca de BSTC 2,00m	ud	230,86	0,00	7.647,55	7.878,41	A crescer
621100	Boca de BTTC 1,00m	ud	158,47	0,00	3.424,37	3.582,84	A crescer
621200	Boca de BTTC 1,20m	ud	158,47	0,00	4.388,22	4.546,69	A crescer
621300	Boca de BTTC 1,50m	ud	230,86	0,00	7.394,39	7.625,25	A crescer
621400	Boca de BTTC 2,00m	ud	327,37	0,00	12.805,18	13.132,55	A crescer
622000	Boca de saída dreno profundo - tipo 1	ud	15,18	34,25	219,56	268,99	A crescer
622100	Boca de saída dreno profundo - tipo 2	ud	20,00	34,25	273,84	328,09	A crescer
622300	Boca de saída dreno sub-horizontal	ud	12,76	0,00	43,08	55,84	A crescer
622200	Boca de saída dreno sub-superficial	ud	33,63	24,37	111,79	169,79	A crescer
613000	Bueiro metálico MP-100 circular e=2,0mm	kg	0,46	30,50	0,00	30,96	A crescer
613100	Bueiro metálico MP-100 circular e=2,7mm	kg	0,46	29,40	0,00	29,86	A crescer
613200	Bueiro metálico MP-100 circular e=3,4mm	kg	0,46	28,50	0,00	28,96	A crescer
613300	Bueiro metálico MP-152 circular e=2,7mm	kg	0,90	32,00	0,00	32,90	A crescer
613400	Bueiro metálico MP-152 circular e=3,4mm	kg	0,90	32,00	0,00	32,90	A crescer
613500	Bueiro metálico MP-152 circular e=4,7mm	kg	0,90	28,80	0,00	29,70	A crescer
613600	Bueiro metálico MP-152 circular e=6,3mm	kg	0,90	29,40	0,00	30,30	A crescer
606000	Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	22,71	15,22	248,19	286,12	A crescer
606100	Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	22,71	15,22	266,60	304,53	A crescer
605100	Concreto Fck = 9 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	166,15	159,41	0,00	325,56	A crescer
605200	Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	166,15	188,42	0,00	354,57	A crescer
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	166,15	214,71	0,00	380,86	A crescer
605400	Concreto Fck = 18 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	166,15	220,94	0,00	387,09	A crescer
605500	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	166,15	238,93	0,00	405,08	A crescer
605600	Concreto Fck = 22 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	166,15	248,96	0,00	415,11	A crescer
605700	Concreto Fck = 24 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	166,15	257,67	0,00	423,82	A crescer



Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Grupo de serviço: DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
605800	Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	166,15	259,95	0,00	426,10	A crescer
605900	Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	166,15	279,23	0,00	445,38	A crescer
606200	Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	166,15	293,00	0,00	459,15	A crescer
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	166,15	150,28	0,00	316,43	A crescer
612600	Corpo de BDTC 0,80m com berço	m	124,94	691,94	243,71	1.060,59	A crescer
611800	Corpo de BDTC 1,00m com berço	m	147,19	1.007,94	357,31	1.512,44	A crescer
611050	Corpo de BDTC 1,00m sem berço	m	119,50	1.007,94	10,27	1.137,71	A crescer
611900	Corpo de BDTC 1,20m com berço	m	196,26	1.317,00	481,80	1.995,06	A crescer
611250	Corpo de BDTC 1,20m sem berço	m	159,33	1.317,00	13,70	1.490,03	A crescer
612000	Corpo de BDTC 1,50m com berço	m	294,39	2.213,70	685,68	3.193,77	A crescer
611450	Corpo de BDTC 1,50m sem berço	m	239,00	2.213,70	17,12	2.469,82	A crescer
612100	Corpo de BDTC 2,00m com berço	m	637,04	4.656,00	1.086,02	6.379,06	A crescer
610500	Corpo de BSTC 0,40m com berço	m	26,83	256,50	70,77	354,10	A crescer
610400	Corpo de BSTC 0,40m sem berço	m	25,26	256,50	2,05	283,81	A crescer
610700	Corpo de BSTC 0,60m com berço	m	41,64	233,04	97,65	372,33	A crescer
610600	Corpo de BSTC 0,60m sem berço	m	39,04	233,04	2,74	274,82	A crescer
610900	Corpo de BSTC 0,80m com berço	m	62,47	345,97	154,44	562,88	A crescer
610800	Corpo de BSTC 0,80m sem berço	m	58,56	345,97	3,42	407,95	A crescer
611100	Corpo de BSTC 1,00m com berço	m	73,59	503,97	220,55	798,11	A crescer
611000	Corpo de BSTC 1,00m sem berço	m	59,75	503,97	5,13	568,85	A crescer
611300	Corpo de BSTC 1,20m com berço	m	98,13	658,50	292,12	1.048,75	A crescer
611200	Corpo de BSTC 1,20m sem berço	m	79,66	658,50	6,85	745,01	A crescer
611500	Corpo de BSTC 1,50m com berço	m	147,19	1.106,85	406,16	1.660,20	A crescer
611400	Corpo de BSTC 1,50m sem berço	m	119,50	1.106,85	8,56	1.234,91	A crescer
611700	Corpo de BSTC 2,00m com berço	m	318,52	2.328,00	626,82	3.273,34	A crescer
611600	Corpo de BSTC 2,00m sem berço	m	239,00	2.328,00	10,27	2.577,27	A crescer
612200	Corpo de BTTC 1,00m com berço	m	218,19	1.511,91	494,06	2.224,16	A crescer
611150	Corpo de BTTC 1,00m sem berço	m	181,27	1.511,91	15,41	1.708,59	A crescer
612300	Corpo de BTTC 1,20m com berço	m	351,42	1.975,50	671,48	2.998,40	A crescer
611350	Corpo de BTTC 1,20m sem berço	m	271,91	1.975,50	20,55	2.267,96	A crescer
612400	Corpo de BTTC 1,50m com berço	m	502,02	3.320,55	964,91	4.787,48	A crescer
611550	Corpo de BTTC 1,50m sem berço	m	388,44	3.320,55	25,68	3.734,67	A crescer



Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Grupo de serviço: DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
612500	Corpo de BTTC 2,00m com berço	m	1.073,00	6.984,00	1.545,21	9.602,21	A acrescer
606500	Demolição de alvenaria	m3	133,27	0,00	0,00	133,27	
606600	Demolição de concreto armado	m3	232,85	3,48	0,00	236,33	
606700	Demolição de concreto simples	m3	111,21	2,09	0,00	113,30	
643000	Dreno profundo em rocha - tipo 1	m	16,22	41,45	0,00	57,67	A acrescer
643100	Dreno profundo em rocha - tipo 2(GNT)	m	18,63	49,49	0,00	68,12	A acrescer
643200	Dreno profundo em rocha - tipo 2(GT)	m	18,63	50,23	0,00	68,86	A acrescer
643300	Dreno profundo em rocha - tipo 3(GNT)	m	23,45	18,47	0,00	41,92	A acrescer
643400	Dreno profundo em rocha - tipo 3(GT)	m	23,45	19,21	0,00	42,66	A acrescer
643500	Dreno profundo em rocha - tipo 4	m	21,04	10,43	0,00	31,47	A acrescer
643600	Dreno profundo em rocha - tipo 5	m	16,22	39,99	0,00	56,21	A acrescer
640000	Dreno profundo em solo - tipo 1	m	28,28	48,32	3,94	80,54	A acrescer
640100	Dreno profundo em solo - tipo 1A	m	49,35	58,73	3,94	112,02	A acrescer
640200	Dreno profundo em solo - tipo 2	m	28,28	52,48	0,00	80,76	A acrescer
640300	Dreno profundo em solo - tipo 2A	m	49,35	62,89	0,00	112,24	A acrescer
640600	Dreno profundo em solo - tipo 3A(GNT)	m	71,93	49,58	3,94	125,45	A acrescer
640700	Dreno profundo em solo - tipo 3A(GT)	m	71,93	51,03	3,94	126,90	A acrescer
640400	Dreno profundo em solo - tipo 3(GNT)	m	48,46	32,52	3,94	84,92	A acrescer
640500	Dreno profundo em solo - tipo 3(GT)	m	48,46	33,60	3,94	86,00	A acrescer
641000	Dreno profundo em solo - tipo 4A(GNT)	m	71,93	56,41	0,00	128,34	A acrescer
641100	Dreno profundo em solo - tipo 4A(GT)	m	71,93	58,00	0,00	129,93	A acrescer
640800	Dreno profundo em solo - tipo 4(GNT)	m	48,46	39,35	0,00	87,81	A acrescer
640900	Dreno profundo em solo - tipo 4(GT)	m	48,46	40,57	0,00	89,03	A acrescer
641400	Dreno profundo em solo - tipo 5A(GNT)	m	54,16	80,60	3,94	138,70	A acrescer
641500	Dreno profundo em solo - tipo 5A(GT)	m	54,16	82,05	3,94	140,15	A acrescer
641200	Dreno profundo em solo - tipo 5(GNT)	m	33,10	63,53	3,94	100,57	A acrescer
641300	Dreno profundo em solo - tipo 5(GT)	m	33,10	64,61	3,94	101,65	A acrescer
641800	Dreno profundo em solo - tipo 6A(GNT)	m	54,16	87,42	0,00	141,58	A acrescer
641900	Dreno profundo em solo - tipo 6A(GT)	m	54,16	89,01	0,00	143,17	A acrescer
641600	Dreno profundo em solo - tipo 6(GNT)	m	33,10	70,36	0,00	103,46	A acrescer
641700	Dreno profundo em solo - tipo 6(GT)	m	33,10	71,58	0,00	104,68	A acrescer
644300	Dreno sub-horizontal	m	71,57	155,80	0,00	227,37	



Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Grupo de serviço: DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
644100	Dreno sub-superficial - tipo 1	m	10,52	3,13	2,17	15,82	A acrescentar
644200	Dreno sub-superficial - tipo 2	m	11,10	3,65	0,00	14,75	A acrescentar
603700	Enrocamento pedra de mão arrumada	m3	103,64	60,88	0,00	164,52	A acrescentar
603800	Enrocamento pedra de mão jogada	m3	48,25	50,74	0,00	98,99	A acrescentar
600300	Escavação de bueiros em 1a. cat.	m3	7,34	0,00	0,00	7,34	
600400	Escavação de bueiros em 2a. cat.	m3	7,50	0,00	0,00	7,50	
600500	Escavação de bueiros em 3a. cat.	m3	20,05	30,29	0,00	50,34	
600900	Escavação de corta-rio em 1a. cat.	m3	7,34	0,00	0,00	7,34	
601000	Escavação de corta-rio em 2a. cat.	m3	7,50	0,00	0,00	7,50	
601300	Escavação de corta-rio em 3a. cat.	m3	20,05	30,29	0,00	50,34	
600000	Escavação manual de vala 1a. cat.	m3	36,19	0,00	0,00	36,19	
600100	Escavação manual de vala 2a. cat.	m3	48,25	0,00	0,00	48,25	
600200	Escavação manual de vala 3a. cat.	m3	86,39	30,29	0,00	116,68	
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m3	15,47	0,00	0,00	15,47	
600700	Escavação valas de drenagem 2a. cat.	m3	23,87	0,00	0,00	23,87	
600800	Escavação valas de drenagem 3a. cat.	m3	53,01	30,29	0,00	83,30	
602200	Escoramento de cavas de fundação	m2	55,53	24,28	0,00	79,81	
602100	Formas de madeira compensada resinada	m2	55,82	26,41	0,00	82,23	
602000	Formas de madeira comum	m2	56,48	36,65	0,00	93,13	
607000	Fornecimento e colocação geotextil n/tecido(GNT)	m2	1,22	4,02	0,00	5,24	
607100	Fornecimento e colocação geotextil tecido(GT)	m2	1,84	6,98	0,00	8,82	
607500	Fornecimento e colocação tubo concreto d=20cm	m	9,31	34,25	0,27	43,83	A acrescentar
607600	Fornecimento e colocação tubo concreto d=30cm	m	11,72	43,42	0,41	55,55	A acrescentar
603100	Grade ferro p/ boca de lobo	ud	137,62	194,16	0,00	331,78	
603200	Grelha ferro p/ cxa. coletora sarjeta	ud	162,83	501,27	0,00	664,10	
603900	Lastro de brita	m3	48,25	52,18	0,00	100,43	A acrescentar
633100	Limpeza e desobstrução de bueiros duplos	m	120,64	0,00	0,00	120,64	
633000	Limpeza e desobstrução de bueiros simples	m	60,32	0,00	0,00	60,32	
633200	Limpeza e desobstrução de bueiros triplos	m	180,96	0,00	0,00	180,96	
810100	Meio fio de concreto tipo 1 (executado c/ extrusora)	m	2,98	0,00	46,58	49,56	A acrescentar
810050	Meio fio de concreto tipo 1 (pré-moldado)	m	30,60	0,00	47,09	77,69	A acrescentar
810200	Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora)	m	2,98	0,00	18,48	21,46	A acrescentar



Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Grupo de serviço: DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	17,25	0,00	18,68	35,93	A crescer
810300	Meio fio de concreto tipo 3 (executado c/ extrusora)	m	2,98	0,00	13,90	16,88	A crescer
810250	Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado)	m	15,52	0,00	14,07	29,59	A crescer
810400	Meio fio de concreto tipo 4 (executado c/ extrusora)	m	2,98	0,00	28,53	31,51	A crescer
810350	Meio fio de concreto tipo 4 (pré-moldado)	m	18,98	0,00	28,90	47,88	A crescer
810500	Meio fio de concreto tipo 5 (executado c/ extrusora)	m	2,98	0,00	7,22	10,20	A crescer
810450	Meio fio de concreto tipo 5 (pré-moldado)	m	12,18	0,00	7,32	19,50	A crescer
810600	Meio fio de concreto tipo 6 (executado c/ extrusora)	m	2,98	0,00	40,90	43,88	A crescer
810550	Meio fio de concreto tipo 6 (pré-moldado)	m	20,71	0,00	41,34	62,05	A crescer
810700	Meio fio de concreto tipo 7 (executado c/ extrusora)	m	2,98	0,00	14,58	17,56	A crescer
810650	Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)	m	15,52	0,00	14,75	30,27	A crescer
810800	Meio fio de concreto tipo 8 (executado c/ extrusora)	m	2,98	0,00	10,00	12,98	A crescer
810750	Meio fio de concreto tipo 8 (pré-moldado)	m	12,98	0,00	10,10	23,08	A crescer
810900	Meio fio de concreto tipo 9A (executado c/ extrusora)	m	2,98	0,00	16,46	19,44	A crescer
810850	Meio fio de concreto tipo 9A (pré-moldado)	m	15,64	0,00	16,66	32,30	A crescer
811900	Meio fio de concreto tipo 9B (executado c/ extrusora)	m	2,98	0,00	6,30	9,28	A crescer
811850	Meio fio de concreto tipo 9B (pré-moldado)	m	12,06	0,00	6,36	18,42	A crescer
601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	25,08	0,00	0,00	25,08	
630300	Remoção de bueiro 0,30m	m	13,48	0,00	0,00	13,48	
630400	Remoção de bueiro 0,40m	m	16,85	0,00	0,00	16,85	
630500	Remoção de bueiro 0,50m	m	18,38	0,00	0,00	18,38	
630600	Remoção de bueiro 0,60m	m	20,22	0,00	0,00	20,22	
630800	Remoção de bueiro 0,80m	m	40,44	0,00	0,00	40,44	
631000	Remoção de bueiro 1,00m	m	31,42	0,00	0,00	31,42	
631200	Remoção de bueiro 1,20m	m	37,71	0,00	0,00	37,71	
631500	Remoção de bueiro 1,50m	m	47,13	0,00	0,00	47,13	
653000	Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 1	m	41,84	0,23	56,16	98,23	A crescer
653100	Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 1A	m	30,27	0,15	41,22	71,64	A crescer
653200	Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 2	m	35,45	0,19	43,21	78,85	A crescer
653300	Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 2A	m	26,30	0,13	30,58	57,01	A crescer
653400	Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 3	m	31,47	0,16	36,36	67,99	A crescer
653500	Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 3A	m	23,53	0,11	25,82	49,46	A crescer



Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Grupo de serviço: DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
653600	Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 4	m	26,30	0,09	23,62	50,01	A crescer
653700	Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 4A	m	19,55	0,06	16,31	35,92	A crescer
654000	Sarjeta trapezoidal solo-cimento - tipo 3B	m	59,40	10,64	9,42	79,46	A crescer
654100	Sarjeta trapezoidal solo-cimento - tipo 4B	m	46,43	7,28	4,83	58,54	A crescer
650000	Sarjeta triangular concreto - tipo 1	m	44,61	0,26	51,59	96,46	A crescer
650100	Sarjeta triangular concreto - tipo 2	m	31,47	0,16	34,75	66,38	A crescer
650200	Sarjeta triangular concreto - tipo 2A	m	23,53	0,11	25,46	49,10	A crescer
650300	Sarjeta triangular concreto - tipo 3	m	27,51	0,13	29,37	57,01	A crescer
650400	Sarjeta triangular concreto - tipo 3A	m	22,32	0,08	20,81	43,21	A crescer
650600	Sarjeta triangular concreto - tipo 4	m	25,09	0,09	23,26	48,44	A crescer
650700	Sarjeta triangular concreto - tipo 4A	m	19,55	0,06	15,76	35,37	A crescer
652500	Sarjeta triangular concreto - tipo 5	m	41,84	0,22	66,94	109,00	A crescer
650800	Sarjeta triangular concreto - tipo 6	m	28,70	0,13	45,31	74,14	A crescer
650900	Sarjeta triangular concreto - tipo 6A	m	22,32	0,08	34,74	57,14	A crescer
651000	Sarjeta triangular concreto - tipo 7	m	26,30	0,13	36,71	63,14	A crescer
651100	Sarjeta triangular concreto - tipo 7A	m	19,55	0,08	27,21	46,84	A crescer
651200	Sarjeta triangular concreto - tipo 8	m	23,53	0,09	29,16	52,78	A crescer
651300	Sarjeta triangular concreto - tipo 8A	m	18,34	0,06	21,94	40,34	A crescer
651400	Sarjeta triangular concreto - tipo 9	m	31,47	0,16	34,37	66,00	A crescer
651500	Sarjeta triangular concreto - tipo 9A	m	23,53	0,11	24,18	47,82	A crescer
651600	Sarjeta triangular concreto - tipo 10	m	39,42	0,23	49,48	89,13	A crescer
651700	Sarjeta triangular concreto - tipo 10A	m	28,70	0,15	36,37	65,22	A crescer
652000	Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 2B	m	59,40	10,55	8,16	78,11	A crescer
652100	Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 3B	m	52,81	8,90	6,68	68,39	A crescer
652200	Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 4B	m	46,43	7,32	4,47	58,22	A crescer
652300	Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 9B	m	59,40	10,38	7,43	77,21	A crescer
652400	Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 10B	m	77,60	14,34	12,96	104,90	A crescer
655100	Transp.segmento sarjeta tipo- 1 (ST-1/SZ-2) c/tubo 0,30m	m	49,58	43,42	239,69	332,69	A crescer
655200	Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	44,03	43,42	182,05	269,50	A crescer
655300	Transp.segmento sarjeta tipo- 3 (ST-3) c/tubo 0,30m	m	40,07	43,42	166,70	250,19	A crescer
655400	Transp.segmento sarjeta tipo- 4 (ST-4/SZ-4) c/tubo 0,30m	m	36,09	43,42	129,02	208,53	A crescer
655500	Transp.segmento sarjeta tipo- 5 (ST-1/SZ-2) c/placas	m	67,90	0,00	520,97	588,87	A crescer



Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Grupo de serviço: DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
655600	Transp.segmento sarjeta tipo- 6 (ST-2/SZ-3) c/placas	m	63,92	0,00	445,27	509,19	A crescer
655700	Transp.segmento sarjeta tipo- 7 (ST-3/ST-4/SZ-4) c/placas	m	59,95	0,00	395,59	455,54	A crescer
655800	Transp.segmento sarjeta tipo- 8 (ST-1/SZ-2) c/grelha	m	69,45	0,00	743,72	813,17	A crescer
655900	Transp.segmento sarjeta tipo- 9 (ST-2/SZ-3) c/grelha	m	65,48	0,00	630,05	695,53	A crescer
656000	Transp.segmento sarjeta tipo-10 (ST-3/ST-4/SZ-4) c/grelha	m	61,51	0,00	545,72	607,23	A crescer
660000	Valeta concreto proteção aterro - tipo 5	m	31,47	0,17	39,29	70,93	A crescer
660100	Valeta concreto proteção aterro - tipo 5A	m	44,61	0,26	60,59	105,46	A crescer
660200	Valeta concreto proteção aterro - tipo 6	m	39,42	0,22	57,72	97,36	A crescer
660300	Valeta concreto proteção aterro - tipo 6A	m	53,77	0,33	86,97	141,07	A crescer
660400	Valeta concreto proteção aterro - tipo 7	m	27,51	0,13	30,69	58,33	A crescer
660500	Valeta concreto proteção aterro - tipo 7A	m	36,66	0,19	46,79	83,64	A crescer
660600	Valeta concreto proteção aterro - tipo 8	m	35,45	0,17	47,81	83,43	A crescer
660700	Valeta concreto proteção aterro - tipo 8A	m	45,82	0,26	70,28	116,36	A crescer
661000	Valeta concreto proteção corte - tipo 5	m	35,45	0,17	51,99	87,61	A crescer
661100	Valeta concreto proteção corte - tipo 5A	m	47,01	0,29	80,70	128,00	A crescer
661200	Valeta concreto proteção corte - tipo 6	m	42,19	0,22	66,07	108,48	A crescer
661300	Valeta concreto proteção corte - tipo 6A	m	57,75	0,36	118,64	176,75	A crescer
661400	Valeta concreto proteção corte - tipo 7	m	28,70	0,15	41,25	70,10	A crescer
661500	Valeta concreto proteção corte - tipo 7A	m	40,63	0,23	62,52	103,38	A crescer
661600	Valeta concreto proteção corte - tipo 8	m	36,66	0,19	65,61	102,46	A crescer
661700	Valeta concreto proteção corte - tipo 8A	m	49,79	0,29	95,17	145,25	A crescer

Grupo de serviço: OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
706400	Aço CA-25 fornec. dobr. colocação	kg	7,06	8,97	0,00	16,03	
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	7,06	9,60	0,00	16,66	
730600	Aço CA-60 fornec. dobr. colocação	kg	7,06	11,19	0,00	18,25	
708000	Adesivo epóxi tixotrópico p/ chumbadores	kg	37,56	88,04	0,00	125,60	
744000	Alvenaria pedra de mão argamassada	m3	110,21	110,51	0,00	220,72	A crescer
713200	Andaime suspenso de madeira, inclusive plataforma	m2	65,25	36,25	0,28	101,78	
707000	Apicoamento em concreto	m2	40,78	0,00	0,00	40,78	



Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Grupo de serviço: OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
756000	Apoio elastomérico fretado fornec.colocação	kg	21,59	27,34	0,00	48,93	
745000	Argamassa cimento e areia 1:3	m3	147,62	241,71	0,00	389,33	A acrescentar
741000	Concreto ciclópico Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	22,71	15,22	248,19	286,12	A acrescentar
741550	Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	22,71	15,22	266,60	304,53	A acrescentar
741100	Concreto Fck = 11 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	166,15	188,42	0,00	354,57	A acrescentar
741500	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	166,15	214,71	0,00	380,86	A acrescentar
741800	Concreto Fck = 18 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	166,15	220,94	0,00	387,09	A acrescentar
742000	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	166,15	238,93	0,00	405,08	A acrescentar
742200	Concreto Fck = 22 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	166,15	248,96	0,00	415,11	A acrescentar
742400	Concreto Fck = 24 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	166,15	257,67	0,00	423,82	A acrescentar
742500	Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	166,15	259,95	0,00	426,10	A acrescentar
742800	Concreto Fck = 28 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	166,15	269,60	0,00	435,75	A acrescentar
743000	Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	166,15	279,23	0,00	445,38	A acrescentar
743200	Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	166,15	293,00	0,00	459,15	A acrescentar
743500	Concreto Fck = 35 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	166,15	308,10	0,00	474,25	A acrescentar
740000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	166,15	150,28	0,00	316,43	A acrescentar
706500	Demolição de alvenaria	m3	133,27	0,00	0,00	133,27	
706600	Demolição de concreto armado	m3	232,85	3,48	0,00	236,33	
706700	Demolição de concreto simples	m3	111,21	2,09	0,00	113,30	
753400	Dreno ferro galvanizado 0,40m 3"	ud	8,94	45,02	0,00	53,96	
754400	Dreno ferro galvanizado 0,40m 4"	ud	8,94	65,09	0,00	74,03	
746000	Enrocamento pedra de mão arrumada	m3	103,64	60,88	0,00	164,52	A acrescentar
746100	Enrocamento pedra de mão jogada	m3	48,25	50,74	0,00	98,99	A acrescentar
716100	Ensecadeira dupla madeira h > 2m	m2	196,82	295,90	19,74	512,46	
716000	Ensecadeira dupla madeira h <= 2m	m2	147,05	148,07	19,74	314,86	
715100	Ensecadeira simples madeira h > 2m	m2	147,02	166,44	0,00	313,46	
715000	Ensecadeira simples madeira h <= 2m	m2	98,80	93,13	0,00	191,93	
703100	Escavação c/ esgotamento 1a. cat.	m3	58,12	0,00	0,00	58,12	
703200	Escavação c/ esgotamento 2a. cat.	m3	70,18	0,00	0,00	70,18	
703300	Escavação c/ esgotamento 3a. cat.	m3	89,25	30,29	0,00	119,54	
702100	Escavação p/ fundação em 1a. cat.	m3	36,19	0,00	0,00	36,19	
702200	Escavação p/ fundação em 2a. cat.	m3	48,25	0,00	0,00	48,25	



Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Grupo de serviço: OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
702300	Escavação p/ fundação em 3a. cat.	m3	86,39	30,29	0,00	116,68	
704100	Escavação tubulão a céu aberto 1a. cat.	m3	1.493,75	0,00	0,00	1.493,75	
704200	Escavação tubulão a céu aberto 2a. cat.	m3	1.991,66	0,00	0,00	1.991,66	
704300	Escavação tubulão a céu aberto 3a. cat.	m3	3.256,90	0,00	0,00	3.256,90	
705100	Escavação tubulão ar comprimido 1a. cat.	m3	4.026,55	0,00	0,00	4.026,55	
705200	Escavação tubulão ar comprimido 2a. cat.	m3	5.130,61	0,00	0,00	5.130,61	
705300	Escavação tubulão ar comprimido 3a. cat.	m3	6.949,29	0,00	0,00	6.949,29	
701100	Escavação 1a. cat. p/galerias celulares	m3	7,34	0,00	0,00	7,34	
701200	Escavação 2a. cat. p/galerias celulares	m3	7,50	0,00	0,00	7,50	
701300	Escavação 3a. cat. p/galerias celulares	m3	20,05	30,29	0,00	50,34	
712100	Escoramento cavas de fundação	m2	55,53	24,28	0,00	79,81	
712000	Escoramento (cimbramento) inclusive fundação	m3	72,16	27,00	0,00	99,16	
712200	Escoramento de galerias celulares	m3	32,93	27,83	0,00	60,76	
713000	Escoramento simples p/ andaimes	m3	32,93	27,83	0,00	60,76	
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	57,46	27,98	0,00	85,44	
720000	Fornecimento e cravação estaca duplo trilho TR-37	m	187,34	282,21	0,00	469,55	A acrescentar
720100	Fornecimento e cravação estaca triplo trilho TR-37	m	208,15	423,32	0,00	631,47	A acrescentar
757000	Gradil ferro galv. d=2" c/ suporte de concreto	m	50,66	192,18	47,09	289,93	A acrescentar
757200	Guarda corpo tipo DER-PR c/ 2,0m	ud	97,17	15,20	419,67	532,04	A acrescentar
743900	Lastro de brita	m3	48,25	52,18	0,00	100,43	A acrescentar
707100	Limpeza c/ jato de água	m2	10,05	0,00	0,00	10,05	
706100	Perfuração em concreto armado d=10,0mm	m	109,75	1,01	0,00	110,76	
706120	Perfuração em concreto armado d=12,7mm	m	127,90	1,86	0,00	129,76	
706160	Perfuração em concreto armado d=16,0mm	m	179,06	2,21	0,00	181,27	
706200	Perfuração em concreto armado d=20,0mm	m	223,82	11,88	0,00	235,70	
706250	Perfuração em concreto armado d=25,0mm	m	298,43	15,92	0,00	314,35	
706350	Perfuração em concreto armado d=40,0mm	m	300,83	23,52	0,00	324,35	
706000	Perfuração em rocha p/ chumbador d=25,0mm	m	198,10	17,43	0,00	215,53	
758000	Pintura a cimento e limpeza	m2	8,80	0,45	0,00	9,25	A acrescentar
713100	Plataforma de madeira p/ andaimes	m2	9,61	15,32	0,00	24,93	
705000	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	25,08	0,00	0,00	25,08	



Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Grupo de serviço: RESTAURAÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
531020	Brita graduada 100% PI (manual) para remendo profundo	m3	36,32	0,00	92,60	128,92	A crescer
531030	Brita graduada 100% PI (mecânica) para remendo profundo	m3	16,00	0,00	92,60	108,60	A crescer
804300	Capina manual	m2	1,18	0,00	0,00	1,18	
570130	C.B.U.Q. - na usina, excl. fornec. CAP	t	35,92	75,03	0,00	110,95	A crescer
570370	C.B.U.Q. c/asfalto modificado por polímero, excl. fornec. asfalto	t	59,62	82,25	0,00	141,87	A crescer
570140	C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (manual), excl. fornec. do CAP	t	89,25	0,00	110,95	200,20	A crescer
570170	C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (mecânico), excl. fornec. do CAP	t	43,63	0,00	110,95	154,58	A crescer
512000	Demolição manual de pavimento	m3	44,48	0,99	0,00	45,47	A crescer
512050	Demolição mecânica de pavimento	m3	30,66	0,00	0,00	30,66	A crescer
601500	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora - terreno natural	m	3,41	0,00	0,00	3,41	
600420	Desobstrução de sarjeta	m	10,78	0,00	0,00	10,78	
641560	Dreno longitudinal de pavimento 15x60cm, inclusive escavação, geocomposto drenante, tubo PEAD d=100mm e selo CBUQ (10cm), excl. fornec. CAP	m	44,49	39,59	3,99	88,07	A crescer
641330	Dreno transversal de pavimento 13x30cm, inclusive escavação, brita, geotextil (GNT) e selo CBUQ (10cm), excl. fornec. CAP	m	30,74	2,95	3,46	37,15	A crescer
601600	Escavação manual de valas em 1a. cat. (bigodes)	m3	56,03	0,00	0,00	56,03	
505000	Fresagem contínua a frio	m3	119,83	64,36	0,00	184,19	A crescer
505100	Fresagem descontínua a frio	m3	153,13	51,89	0,00	205,02	A crescer
560150	Imprimação impermeab. exclusive fornecimento da emulsão	m2	0,48	0,00	0,00	0,48	A crescer
562100	Lama asfáltica faixa "1" e "2" excl. fornec. emulsão	m2	1,70	0,22	0,00	1,92	A crescer
562200	Lama asfáltica faixa "3" e "4" excl. fornec. emulsão	m2	2,06	0,55	0,00	2,61	A crescer
600310	Limpeza de bueiro	ud	101,76	0,00	0,00	101,76	
801200	Limpeza de faixa de domínio com remoção de resíduos	ha	333,43	0,00	0,00	333,43	
600410	Limpeza de sarjeta	m	1,23	0,00	0,00	1,23	
800900	Limpeza e lavagem de sinalização vertical	m2	9,11	0,05	0,00	9,16	
801100	Limpeza e pintura de abrigo de ônibus	m2	9,98	3,05	0,00	13,03	
801150	Limpeza e pintura de barreiras duplas de concreto, com tinta latex	m	6,37	7,86	0,00	14,23	
600510	Limpeza e pintura de meio fio	m	1,59	0,11	0,00	1,70	
700900	Limpeza e pintura de ponte	m	6,37	7,86	0,00	14,23	
610200	Limpeza manual de valeta	m	2,65	0,00	0,00	2,65	



Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Grupo de serviço: RESTAURAÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
531320	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (manual) para remendo profundo	m3	54,49	45,36	23,15	123,00	A acrescentar
531330	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (mecânico) para remendo profundo	m3	26,00	45,36	23,15	94,51	A acrescentar
562650	Microrevet.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), descontínuo, excl.fornec. emulsão	m2	2,70	0,56	0,00	3,26	A acrescentar
562560	Microrevet.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão	m2	1,89	0,56	0,00	2,45	A acrescentar
562720	Microrevet.asf.a frio e=12mm(sem fibras), descontínuo, excl.fornec. emulsão	m2	3,15	0,83	0,00	3,98	A acrescentar
562690	Microrevet.asf.a frio e=12mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão	m2	2,36	0,83	0,00	3,19	A acrescentar
562620	Microrevet.asf.a frio e=16mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão	m2	2,77	1,03	0,00	3,80	A acrescentar
561120	Pintura de ligação excl. fornec. da emulsão	m2	0,30	0,00	0,00	0,30	A acrescentar
805460	Poda de árvores	m	15,44	0,00	0,00	15,44	
650110	Recomposição de sarjeta de concreto	m	0,00	0,00	39,82	39,82	
801000	Recomposição de sinalização vertical (material fornecido pelo DER)	m2	47,91	0,00	0,00	47,91	
403430	Remoção e transporte manual de barreira	m3	63,22	0,00	0,00	63,22	
403450	Remoção mecanizada barreira	m3	15,55	0,00	0,00	15,55	
570540	Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(faixa D), excl. fornec. CAP	t	97,24	79,89	0,00	177,13	A acrescentar
570530	Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(massa fina), excl. fornec. CAP	t	92,61	79,78	0,00	172,39	A acrescentar
570510	Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (acima de 10.000 t)	t	47,95	74,92	0,00	122,87	A acrescentar
570500	Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t)	t	58,39	79,78	0,00	138,17	A acrescentar
801400	Roçada manual	ha	1.337,25	0,00	0,00	1.337,25	
550800	Selagem de trinca com areia, excl. fornec. da emulsão	l	9,23	0,08	0,00	9,31	A acrescentar
550810	Selagem de trinca com pó de pedra, excl. fornec. da emulsão	l	9,23	0,10	0,00	9,33	A acrescentar
546120	Solo cimento (6%) mistura na pista 100% PN para remendo profundo	m3	43,92	47,90	0,00	91,82	A acrescentar

Grupo de serviço: SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
850000	Abrigo em parada de ônibus	ud	2.990,49	644,33	1.855,46	5.490,28	A acrescentar
863000	Calçada em lajota concreto 45x45x5cm	m2	25,27	33,13	3,89	62,29	A acrescentar
831000	Cerca 4 fios c/ mourões de concreto	m	21,04	11,29	0,00	32,33	



Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Grupo de serviço: SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
830000	Cerca 4 fios c/ mourões de madeira	m	10,23	14,98	0,00	25,21	
800400	Contenção lateral inclusive erva cidreira	m	0,00	0,50	3,16	3,66	
800000	Enleivamento	m2	6,35	2,37	0,00	8,72	
800300	Fornecimento e plantio de erva cidreira	ud	0,60	0,24	0,00	0,84	
800350	Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. poliédrico	m2	0,52	0,40	0,00	0,92	
860200	Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964)	m3	107,19	595,43	0,00	702,62	A acrescentar
860100	Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964)	m3	107,19	685,07	0,00	792,26	A acrescentar
860150	Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964)	m3	107,19	459,29	0,00	566,48	A acrescentar
860000	Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964)	m3	107,19	505,87	0,00	613,06	A acrescentar
860017	Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964)	m2	29,80	209,94	0,00	239,74	A acrescentar
860023	Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964)	m2	35,76	247,04	0,00	282,80	A acrescentar
861030	Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964)	m2	40,64	269,36	0,00	310,00	A acrescentar
800200	Gramma em mudas	m2	8,08	0,23	0,00	8,31	
800100	Hidrossemeadura	m2	2,46	3,03	0,00	5,49	
844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud	3.545,21	0,00	0,00	3.545,21	
843000	Remoção de casa de alvenaria	m2	254,43	0,00	0,00	254,43	
842000	Remoção de casa de madeira	m2	132,98	3,90	0,00	136,88	
841000	Remoção de cercas	m	9,13	0,00	0,00	9,13	
840000	Remoção e recolocação de cercas de arame	m	25,22	0,00	0,00	25,22	

Grupo de serviço: SINALIZAÇÃO

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
824000	Balizador de plástico 100x300mm refletivo	ud	11,21	171,61	0,00	182,82	
813250	Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL4 - Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16)	m	19,35	3,62	182,30	205,27	
813200	Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL4, executada c/extrusora (NBR 14885/16)	m	19,35	3,88	68,72	91,95	
813450	Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL5 - Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16)	m	21,21	4,71	193,82	219,74	
813400	Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL5, executada c/extrusora (NBR 14885/16)	m	21,21	5,08	68,72	95,01	



Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Grupo de serviço: SINALIZAÇÃO

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
814000	Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com extrusora	m	13,00	0,00	76,11	89,11	
813500	Barreira New Jersey (padrão Europeu) (pré-moldada)	m	271,57	440,87	0,00	712,44	A acrescentar
813000	Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com extrusora	m	13,90	0,00	76,11	90,01	
813150	Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL4 - Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16)	m	18,38	3,50	181,82	203,70	
813100	Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL4, executada c/extrusora (NBR 14885/16)	m	18,38	3,76	68,72	90,86	
813350	Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL5 - Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16)	m	20,05	4,58	193,39	218,02	
813300	Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL5, executada c/extrusora (NBR 14885/16)	m	20,05	4,85	68,72	93,62	
823000	Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço	m	50,53	265,00	0,00	315,53	
822350	Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm	m2	14,42	22,75	0,00	37,17	
822100	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água	m2	7,83	13,27	0,00	21,10	
822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	7,83	15,21	0,00	23,04	
822200	Faixa de sinalização horizontal provisória	m2	7,83	7,89	0,00	15,72	
822330	Pintura de setas e zebrações - termoplástico por extrusão - e=3mm	m2	14,42	40,69	0,00	55,11	
820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	122,99	397,80	0,00	520,79	
871500	Pórtico simples 11,00 a 15,00m p/placa até 24m2(exclusive placa)	ud	2.044,07	47.004,56	11.565,37	60.614,00	A acrescentar
871600	Pórtico simples 16,00m p/placa até 24m2(exclusive placa)	ud	2.044,07	52.054,56	11.565,37	65.664,00	A acrescentar
871700	Pórtico simples 17,00m p/placa até 24m2(exclusive placa)	ud	2.044,07	54.954,56	11.565,37	68.564,00	A acrescentar
871800	Pórtico simples 18,00m p/placa até 24m2(exclusive placa)	ud	2.044,07	56.054,56	11.565,37	69.664,00	A acrescentar
874950	Semi-pórtico duplo 2x4,90m p/placa até 24m2(exclusive placa)	ud	1.851,03	33.377,28	5.782,68	41.010,99	A acrescentar
876050	Semi-pórtico duplo 2x6,00m p/placa até 24m2(exclusive placa)	ud	1.851,03	35.377,28	5.782,68	43.010,99	A acrescentar
877250	Semi-pórtico duplo 2x7,20m p/placa até 24m2(exclusive placa)	ud	1.851,03	40.677,28	5.782,68	48.310,99	A acrescentar
878350	Semi-pórtico duplo 2x8,30m p/placa até 24m2(exclusive placa)	ud	1.851,03	48.377,28	5.782,68	56.010,99	A acrescentar
874900	Semi-pórtico simples 4,90m p/placa até 12m2(exclusive placa)	ud	1.615,12	21.977,28	5.782,68	29.375,08	A acrescentar
876000	Semi-pórtico simples 6,00m p/placa até 12m2(exclusive placa)	ud	1.615,12	22.977,28	5.782,68	30.375,08	A acrescentar
877200	Semi-pórtico simples 7,20m p/placa até 12m2(exclusive placa)	ud	1.615,12	26.377,28	5.782,68	33.775,08	A acrescentar
878300	Semi-pórtico simples 8,30m p/placa até 12m2(exclusive placa)	ud	1.615,12	28.277,28	5.782,68	35.675,08	A acrescentar



Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Grupo de serviço: SINALIZAÇÃO

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	ud	30,15	98,32	0,00	128,47	
821300	Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	53,20	258,60	1,77	313,57	
821350	Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,50m	ud	53,20	301,60	1,77	356,57	
821400	Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=4,00m	ud	53,20	344,03	1,77	399,00	
822010	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,00m	ud	53,20	413,74	1,77	468,71	
821110	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,50m	ud	53,20	468,14	1,77	523,11	
821130	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=4,00m	ud	53,20	524,90	1,77	579,87	
821020	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 150x85x25x2,70mm, h=4,00m	ud	63,50	797,86	3,48	864,84	
822020	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 150x85x25x3,40mm, h=4,50m	ud	63,50	1.098,21	3,48	1.165,19	
822030	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 250x85x25x2,70mm, h=5,00m	ud	82,01	1.238,40	7,10	1.327,51	
822040	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 250x85x25x2,70mm, h=6,00m	ud	82,01	1.472,53	7,10	1.561,64	
822050	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 300x85x25x3,40mm, h=6,00m	ud	82,01	2.077,97	7,10	2.167,08	
871000	Tacha refletiva bidirecional	ud	7,31	14,08	0,00	21,39	
870000	Tacha refletiva monodirecional	ud	7,31	13,06	0,00	20,37	
873000	Tachão refletivo bidirecional	ud	7,31	25,20	0,00	32,51	
872000	Tachão refletivo monodirecional	ud	7,31	24,08	0,00	31,39	

Grupo de serviço: FORNECIMENTO DE VEÍCULOS

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
970050	Automóvel sedan potência mínima 60 HP (sem motorista)	mes	4.146,12	0,00	0,00	4.146,12	
970250	Veículo utilitário potência mínima 60 HP (sem motorista)	mes	5.038,12	0,00	0,00	5.038,12	

Grupo de serviço: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
603010	Assentamento de tubo 0,40m sem berço	m	25,26	143,30	2,05	170,61	A acrescentar
603020	Assentamento de tubo 0,60m sem berço	m	39,04	172,50	2,74	214,28	A acrescentar
603040	Assentamento de tubo 0,80m sem berço	m	58,56	248,94	3,42	310,92	A acrescentar
421100	Caixa de retenção	m3	6,34	0,00	0,00	6,34	
401110	Carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	3,63	0,00	0,00	3,63	
401120	Carga e transp. 1a. cat. 200-400m	m3	3,97	0,00	0,00	3,97	
452010	Cascalhamento	m3	4,92	0,00	5,07	9,99	A acrescentar



Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Grupo de serviço: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
401020	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	0,73	0,00	0,00	0,73	
401010	Destocamento árvores diam. > 30cm	ud	32,04	0,00	0,00	32,04	
401150	Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-50m	m3	2,97	0,00	0,00	2,97	
401030	Esc. carga e transp. 1a. cat. 50-200m	m3	5,33	0,00	0,00	5,33	
401040	Esc. carga e transp. 1a. cat. 200-400m	m3	5,45	0,00	0,00	5,45	
401050	Esc. carga e transp. 2a. cat. 0-50m	m3	4,77	0,00	0,00	4,77	
401140	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	m	0,28	0,00	0,00	0,28	
511130	Escarificação, conformação e compactação do subleito (visual)	m2	0,80	0,00	0,00	0,80	
603030	Escavação de bueiros e valas de drenagem 1a. cat.	m3	7,34	0,00	0,00	7,34	
520250	Escavação e carga mat. jazida 2a. cat.	m3	4,23	0,00	0,00	4,23	
401130	Escavação para saídas de água	m3	3,62	0,00	0,00	3,62	
401080	Lombada	m3	1,82	0,00	0,00	1,82	
511030	Regularização, conformação e compactação de leito (visual)	m2	0,47	0,00	0,00	0,47	
401060	Regularização de leito/patrolamento	m2	0,12	0,00	0,00	0,12	
603050	Remoção de bueiros 0,40m	m	16,85	0,00	0,00	16,85	
603060	Remoção de bueiros 0,60m	m	20,22	0,00	0,00	20,22	
401070	Retaludamento	m2	0,32	0,00	0,00	0,32	

Grupo de serviço: LIGANTES BETUMINOSOS

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
589100	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	t	0,00	5.022,50	0,00	5.022,50	
589050	Fornecimento de asfalto modificado por borracha	t	0,00	3.788,14	0,00	3.788,14	
589070	Fornecimento de CAP-30/45	t	0,00	4.130,03	0,00	4.130,03	
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	0,00	3.340,63	0,00	3.340,63	
589030	Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (55/75)	t	0,00	3.932,27	0,00	3.932,27	
589040	Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (60/85)	t	0,00	4.296,93	0,00	4.296,93	
589060	Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (65/90)	t	0,00	4.032,87	0,00	4.032,87	
589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	0,00	2.803,16	0,00	2.803,16	
589180	Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero	t	0,00	3.295,64	0,00	3.295,64	
589170	Fornecimento de emulsão asfáltica RL-1C	t	0,00	2.659,11	0,00	2.659,11	
589220	Fornecimento de emulsão asfáltica RM-1C	t	0,00	2.963,28	0,00	2.963,28	



Data Base: 15/01/2021 (Com desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Grupo de serviço: LIGANTES BETUMINOSOS

Código	Descrição do Serviço	Unidade	Custo Execução	Custo Material	Custo Sub-Serviço	Custo Unitário	Transporte
589320	Fornecimento de emulsão asfáltica RM-2C	t	0,00	2.773,46	0,00	2.773,46	
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,00	2.353,66	0,00	2.353,66	
589430	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C-E com polímero	t	0,00	2.858,64	0,00	2.858,64	
589520	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C	t	0,00	2.665,24	0,00	2.665,24	
589530	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C-E com polímero	t	0,00	2.884,67	0,00	2.884,67	