



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 850000 Abrigo em parada de ônibus

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	1,4000	0,0000	28,77	7,04	40,27
Cam. bascul. 2426/48 6m3 média	323140	1,0000	1,5000	0,0000	330,52	93,69	495,78
Caminhão c/ guindauto	346020	1,0000	4,0000	0,0000	284,17	99,65	1.136,68
Carrinho de concretagem 80 l	301800	1,0000	9,9000	0,1000	0,27	0,19	2,68
Forma metálica p/ abrigo	300010	1,0000	1,0000	0,0000	7,21	5,04	7,21
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	1,0000	1,1000	0,3000	6,65	0,65	7,50
(A)Total:							1.690,12

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	200230	2,85	141,67	41,32	12,0000	495,84
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	2,4000	208,80
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	8,0000	330,56
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	44,2000	1.409,98
(B)Total:						2.445,18

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	15,0000	X			366,77
(C)Total:						366,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					4.502,07
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					4.502,07

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	1,1824	85,42
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	1,0540	587,81
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	2,1900	142,67
(F)Total:					815,90

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98	109,1000	1.852,51
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	0,0200	1,24
(G)Total:					1.853,75

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Abrigo parada ônibus	19000	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	7,0000	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							7.171,72
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 706400 Aço CA-25 fornec. dobr. colocação

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	0,2000	0,0000	0,0200	251,69	83,97	0,33
(A)Total:							0,33

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	200230	2,85	141,67	41,32	0,0800	3,30
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,0300	2,61
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,1000	3,19
(B)Total:						9,10

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			0,45
(C)Total:						0,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					9,88
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					9,88

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame recozido nº 18	150180	kg	14,32	0,0300	0,42
Ferro redondo CA-25 12,5mm	152120	kg	7,35	1,0500	7,71
(F)Total:					8,13

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								18,01
--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 602600 Aço CA-25 fornec. dobr. colocação

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	0,2000	0,0000	0,0200	251,69	83,97	0,33
(A)Total:							0,33

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	200230	2,85	141,67	41,32	0,0800	3,30
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,0300	2,61
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,1000	3,19
(B)Total:						9,10

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			0,45
(C)Total:						0,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					9,88
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					9,88

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame recozido nº 18	150180	kg	14,32	0,0300	0,42
Ferro redondo CA-25 12,5mm	152120	kg	7,35	1,0500	7,71
(F)Total:					8,13

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							18,01
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 730000 Aço CA-50 fornec. dobr. colocação

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	0,2000	0,0000	0,0200	251,69	83,97	0,33
(A)Total:							0,33

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	200230	2,85	141,67	41,32	0,0800	3,30
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,0300	2,61
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,1000	3,19
(B)Total:						9,10

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			0,45
(C)Total:						0,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					9,88
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					9,88

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame recozido nº 18	150180	kg	14,32	0,0300	0,42
Ferro redondo CA-50 12,5mm	155120	kg	6,23	1,0500	6,54
(F)Total:					6,96

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								16,84
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 603000 Aço CA-50 fornec. dobr. colocação

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	0,2000	0,0000	0,0200	251,69	83,97	0,33
(A)Total:							0,33

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	200230	2,85	141,67	41,32	0,0800	3,30
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,0300	2,61
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,1000	3,19
(B)Total:						9,10

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			0,45
(C)Total:						0,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					9,88
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					9,88

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame recozido nº 18	150180	kg	14,32	0,0300	0,42
Ferro redondo CA-50 10,0mm	155380	kg	6,37	1,0500	6,68
(F)Total:					7,10

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								16,98
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 603300 Aço CA-60 fornec. dobr. colocação

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	0,2000	0,0000	0,0200	251,69	83,97	0,33
(A)Total:							0,33

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	200230	2,85	141,67	41,32	0,0800	3,30
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,0300	2,61
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,1000	3,19
(B)Total:						9,10

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			0,45
(C)Total:						0,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					9,88
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					9,88

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame recozido nº 18	150180	kg	14,32	0,0300	0,42
Ferro redondo CA-60 4,2 mm	156420	kg	7,58	1,0500	7,95
(F)Total:					8,37

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								18,25
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 730600 Aço CA-60 fornec. dobr. colocação

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	0,2000	0,0000	0,0200	251,69	83,97	0,33
(A)Total:							0,33

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	200230	2,85	141,67	41,32	0,0800	3,30
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,0300	2,61
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,1000	3,19
(B)Total:						9,10

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			0,45
(C)Total:						0,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					9,88
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					9,88

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame recozido nº 18	150180	kg	14,32	0,0300	0,42
Ferro redondo CA-60 4,2 mm	156420	kg	7,58	1,0500	7,95
(F)Total:					8,37

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								18,25
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 708000 Adesivo epóxi tixotrópico p/ chumbadores

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,3000	26,10
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						99,32

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			4,96
(C)Total:						4,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					104,28
(D) Produção da Equipe					2,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					52,14

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Sikadur 31	100310	kg	116,20	1,0500	122,01
(F)Total:					122,01

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							174,15
--	--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 603500 Alvenaria de tijolos maciços

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	6,8000	280,97
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
(B)Total:						515,87

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			25,79
(C)Total:						25,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						541,66
(D) Produção da Equipe						1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						541,66

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,2640	19,07
Cal virgem em pó	170100	kg	0,82	28,1400	23,07
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0588	32,79
Tijolo maciço	100010	mil	1.650,00	0,4700	775,50
(F)Total:					850,43

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,3960	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cal hidratada/virgem	10000	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0282	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0588	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Tijolo maciço	10030	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,8460	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						1.392,09
--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 603600 Alvenaria pedra de mão argamassada

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000		41,32	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000		95,70	
(B)Total:							145,72	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			7,28		
(C)Total:							7,28	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						153,00		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						153,00		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Areia	139000	m3	72,25		0,3400		24,56	
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70		0,1000		55,77	
Pedra de mão (comercial)	130100	m3	62,48		1,0000		62,48	
(F)Total:							142,81	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,5100	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,1000	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,5000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							295,81	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 744000 Alvenaria pedra de mão argamassada

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000		41,32	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000		95,70	
(B)Total:							145,72	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			7,28		
(C)Total:							7,28	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						153,00		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						153,00		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Areia	139000	m3	72,25		0,3400		24,56	
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70		0,1000		55,77	
Pedra de mão (comercial)	130100	m3	62,48		1,0000		62,48	
(F)Total:							142,81	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,5100	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,1000	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (O.A.E.)	10040	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,5000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							295,81	

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 713200 Andaime suspenso de madeira, inclusive plataforma

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	1,0000	0,0000	0,0400	251,69	83,97	3,35
Grupo gerador 7 KVA	340300	1,0000	1,0000	0,0000	19,06	0,31	19,06
Serra circular elétrica	370130	1,0000	1,0000	0,0000	0,28	0,20	0,28
(A)Total:							22,69

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	2,4000	83,52
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,3000	26,10
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
					(B)Total:	237,22

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				11,86
(C)Total:							11,86

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					271,77
(D) Produção da Equipe					3,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					90,59

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cabo de aço 1/2" alma fibra 6x25	156250	m	29,24	0,1000	2,92
Compensado 17 mm plastificado	125170	m2	45,85	0,3300	15,13
Grampos p/ cabo de aço 1/2"	150120	ud	5,37	0,1200	0,64
Madeira roliça d=10/15 cm	110150	m	15,64	0,0600	0,93
Pinho serrado (3a.)	130120	m3	2.555,00	0,0090	22,99
Pregos 17 x 27 / 18 x 27	157270	kg	17,02	0,2000	3,40
(F)Total:					46,01

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Demolição de concreto armado	706600	m3	312,47	0,0012	0,37
(G)Total:					0,37

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							136,97
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 707000 Apicoamento em concreto

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,3000	26,10
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	2,0000	82,64
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						172,54

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			8,62
(C)Total:						8,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					181,16
(D) Produção da Equipe					3,20
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					56,61

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							56,61
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 601100 Apiloamento manual

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,0500	4,35		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,5000	47,85		
(B)Total:							52,20	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,61		
(C)Total:							2,61	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					54,81			
(D) Produção da Equipe					1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					54,81			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						54,81		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 756000 Apoio elastomérico fretado fornec.colocação

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,0500		4,35	
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,2000		8,26	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,5000		15,95	
(B)Total:							28,56	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,42		
(C)Total:							1,42	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						29,98		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						29,98		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Apoio elastomérico fretado	150040	kg	58,59		1,0000		58,59	
(F)Total:							58,59	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							88,57	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 745000 Argamassa cimento e areia 1:3

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000		41,32	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	14,0000		446,60	
(B)Total:							487,92	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			24,39		
(C)Total:							24,39	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						512,31		
(D) Produção da Equipe						2,50		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						204,92		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Areia	139000	m3	72,25		1,0500		75,86	
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70		0,4340		242,04	
(F)Total:							317,90	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,5750	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,4340	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							522,82	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 604000 Argamassa cimento e areia 1:3

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000		41,32	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	14,0000		446,60	
(B)Total:							487,92	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			24,39		
(C)Total:							24,39	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						512,31		
(D) Produção da Equipe						2,50		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						204,92		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Areia	139000	m3	72,25		1,0500		75,86	
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70		0,4340		242,04	
(F)Total:							317,90	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,5750	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,4340	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							522,82	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 604100 Argamassa cimento e areia 1:4

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000		41,32	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	14,0000		446,60	
(B)Total:							487,92	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			24,39		
(C)Total:							24,39	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						512,31		
(D) Produção da Equipe						2,50		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						204,92		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Areia	139000	m3	72,25		1,1200		80,92	
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70		0,3250		181,25	
(F)Total:							262,17	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,6800	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,3250	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							467,09	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 722500 Argamassa fluída para estaca raiz (volume efetivamente aplicado)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000		43,50	
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000		41,32	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	14,0000		446,60	
(B)Total:							531,42	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			26,57		
(C)Total:							26,57	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						557,99		
(D) Produção da Equipe						2,50		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						223,19		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Aditivo superplastificante	178130	kg	21,85		5,1000		111,43	
Areia	139000	m3	72,25		0,5760		41,61	
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70		0,8500		474,04	
(F)Total:							627,08	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,6800	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,8500	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							850,27	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 603010 Assentamento de tubo 0,40m sem berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira 580N média	322520	1,0000	1,0000	0,0000	165,70	64,43	165,70
(A)Total:							165,70

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						139,20

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			6,96
(C)Total:						6,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						311,86
(D) Produção da Equipe						10,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						31,18

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=0,40m MF PA-1	180310	ud	98,00	1,0000	98,00
(F)Total:					98,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0060	2,80
(G)Total:					2,80

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,1570	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							131,98
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 603020 Assentamento de tubo 0,60m sem berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve	312520	1,0000	1,0000	0,0000	152,25	61,85	152,25
(A)Total:							152,25

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						139,20

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			6,96
(C)Total:						6,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					298,41
(D) Produção da Equipe					6,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					49,73

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=0,60m MF PA-1	180600	ud	231,60	1,0000	231,60
(F)Total:					231,60

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0080	3,73
(G)Total:					3,73

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,2820	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							285,06
--	--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 603040 Assentamento de tubo 0,80m sem berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve	312520	1,0000	1,0000	0,0000	152,25	61,85	152,25
(A)Total:							152,25

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						139,20

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			6,96
(C)Total:						6,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						298,41
(D) Produção da Equipe						4,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						74,60

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=0,80m MF PA-1	180800	ud	386,80	1,0000	386,80
(F)Total:					386,80

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0100	4,67
(G)Total:					4,67

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,6900	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							466,07
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 970050 Automóvel sedan potência mínima 60 HP (sem motorista)

Unidade: mes

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Automóvel sedan pot. min.60 HP(s/motor.)	370080	1,0000	37,5000	162,5000	104,42	8,48	5.293,75
(A)Total:							5.293,75

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					5.293,75
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					5.293,75

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								5.293,75
--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 801967 Balde plástico translúcido de 8 a 10 l , inclusive soquetes e suportes para sinalização noturna

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
(A)Total:							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)		Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Eletricista	210150	3,50	141,67		50,75	0,0700	3,55		
Servente	200130	2,20	141,67		31,90	0,2200	7,01		
(B)Total:							10,56		
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			0,52			
(C)Total:							0,52		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						11,08			
(D) Produção da Equipe						1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						11,08			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário			
Balde plástico trântslúcido 8/10 litros h=27/30cm	180450	ud	39,47		0,4000	15,78			
Soquete p/lâmpada fluorescente	180120	ud	4,02		0,4000	1,60			
(F)Total:							17,38		
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário			
Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	821000	ud	168,18		0,2000	33,63			
(G)Total:							33,63		
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula		X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							62,09		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 824100 Balizador de plástico flexível refletivo

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t	346080	1,0000	0,4000	0,6000	200,72	65,14	119,36
(A)Total:							119,36

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	1,0000	72,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	5,0000	159,50
(B)Total:						232,00

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			11,60
(C)Total:						11,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					362,96
(D) Produção da Equipe					6,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					60,49

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,0063	0,45
Balizador de plástico 947x120mm refletivo	180000	ud	138,30	1,0000	138,30
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0021	1,17
(F)Total:					139,92

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0094	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0021	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)					200,41
--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 801943 Bandeirinha

Unidade: h

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000		31,90	
(B)Total:							31,90	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					31,90			
(D) Produção da Equipe					1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					31,90			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						31,90		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 801947 Barreira contínua classe I

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
(A)Total:							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
(B)Total:							0,00		
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00			
(D) Produção da Equipe						1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
(F)Total:							0,00		
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Fornecimento e instalação de barreira contínua classe I	801946	m	250,20		0,3300		82,56		
(G)Total:							82,56		
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula		X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							82,56		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 813250 Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL4 -
Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400	325125	1,0000	1,0000	0,0000	1.107,50	564,98	1.107,50
(A)Total:							1.107,50

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	2,0000	82,64
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
					(B)Total:	361,04

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				18,05
(C)Total:							18,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.486,59
(D) Produção da Equipe					57,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					26,08

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto	178180	l	15,25	0,4350	6,63
Concreto usinado Fck = 30 MPa	160030	m3		0,4070	0,00
(F)Total:					6,63

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98	10,7300	182,19
(G)Total:					182,19

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							214,90
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 813200 Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL4,
executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400	325125	1,0000	1,0000	0,0000	1.107,50	564,98	1.107,50
(A)Total:							1.107,50

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	2,0000	82,64
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
(B)Total:						361,04

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			18,05
(C)Total:						18,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.486,59
(D) Produção da Equipe					57,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					26,08

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto	178180	l	15,25	0,4350	6,63
Concreto usinado Fck = 30 MPa	160030	m3		0,3150	0,00
Isopor e=3cm	100673	m2	8,85	0,0170	0,15
(F)Total:					6,78

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98	4,0450	68,68
(G)Total:					68,68

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							101,54
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 813450 Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL5 -
Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400	325125	1,0000	1,0000	0,0000	1.107,50	564,98	1.107,50
(A)Total:							1.107,50

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	2,0000	82,64
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
(B)Total:						361,04

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			18,05
(C)Total:						18,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.486,59
(D) Produção da Equipe					52,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					28,58

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto	178180	l	15,25	0,5650	8,61
Concreto usinado Fck = 30 MPa	160030	m3		0,5140	0,00
(F)Total:					8,61

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98	11,4080	193,70
(G)Total:					193,70

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							230,89
--	--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 813400 Barreira dupla de concreto, armada, nível contenção TL5,
executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400	325125	1,0000	1,0000	0,0000	1.107,50	564,98	1.107,50
(A)Total:							1.107,50

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	2,0000	82,64
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
(B)Total:						361,04

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			18,05
(C)Total:						18,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.486,59
(D) Produção da Equipe					52,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					28,58

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto	178180	l	15,25	0,5650	8,61
Concreto usinado Fck = 30 MPa	160030	m3		0,4130	0,00
Isopor e=3cm	100673	m2	8,85	0,0240	0,21
(F)Total:					8,82

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98	4,0450	68,68
(G)Total:					68,68

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							106,08
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 814000 Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com extrusora

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Extrusora para defesa de concreto armada	390200	1,0000	1,0000	0,0000	256,70	156,46	256,70
(A)Total:							256,70

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	2,0000	82,64
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
					(B)Total:	361,04

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				18,05
(C)Total:							18,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					635,79
(D) Produção da Equipe					31,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					20,50

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto magro usinado	160000	m3		0,1220	0,00
Concreto usinado Fck = 25 MPa	160025	m3		0,2580	0,00
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98	4,4800	76,07
(G)Total:					76,07

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							96,57
--	--	--	--	--	--	--	-------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 813500 Barreira New Jersey (padrão Europeu) (pré-moldada)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l elétrica	363200	1,0000	1,0000	0,0000	10,45	7,24	10,45
Caminhão c/ guindauto	346020	2,0000	2,0000	0,0000	284,17	99,65	1.136,68
Carrinho de concretagem 80 l	301800	6,2000	1,0000	0,0000	0,27	0,19	1,67
Grupo gerador 40 KVA	340400	1,6000	1,0000	0,0000	49,21	4,16	78,73
Vibrador imersão elétrico 45mm	341450	2,0000	1,0000	0,0000	0,55	0,39	1,10
(A)Total:							1.228,63

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	200230	2,85	141,67	41,32	3,0000	123,96
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	2,3000	200,10
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	2,5000	103,30
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	25,0000	797,50
(B)Total:						1.224,86

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			61,24
(C)Total:						61,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						2.514,73
(D) Produção da Equipe						6,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						419,12

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aditivo hiperplastificante	178150	kg	24,08	0,7800	18,78
Aditivo superplastificante	178130	kg	21,85	0,5400	11,79
Areia	139000	m3	72,25	0,1388	10,02
Barra Dywidag ø=32mm ST-95/105	155500	m	265,20	1,0000	265,20
Barra rosca zincada 5/8"	106400	m	44,15	0,2300	10,15
Chapa ligação 280x80x10mm	150250	ud	30,95	0,3400	10,52
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,1163	64,86
Contraporca sextavada	135200	ud	59,53	0,1700	10,12
Ferro redondo CA-50 6,3mm	155140	kg	6,78	12,0000	81,36
Forma metálica p/fabricação barreira	150200	ud	30.150,74	0,0010	30,15
Luva de emenda DW32 (63x180mm)	155550	ud	191,06	0,1700	32,48
Microsílica	178250	kg	3,17	6,4600	20,47
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,1585	10,32
Porca 5/8" zincada p/chapa ligação	135250	ud	1,93	0,6800	1,31
(F)Total:					577,53

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Aço/Chapa	19120	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0120	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,2083	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,1163	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,2377	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0.00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						996,65
--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 813000 Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com extrusora

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Extrusora para defesa de concreto armada	390200	1,0000	1,0000	0,0000	256,70	156,46	256,70
(A)Total:							256,70

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	2,0000	82,64
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
					(B)Total:	361,04

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			18,05
(C)Total:						18,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					635,79
(D) Produção da Equipe					29,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					21,92

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto magro usinado	160000	m3		0,1000	0,00
Concreto usinado Fck = 25 MPa	160025	m3		0,2815	0,00
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98	4,4800	76,07
(G)Total:					76,07

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							97,99
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 813150 Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL4 -
Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400	325125	1,0000	1,0000	0,0000	1.107,50	564,98	1.107,50
(A)Total:							1.107,50

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	2,0000	82,64
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
					(B)Total:	361,04

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				18,05
(C)Total:							18,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.486,59
(D) Produção da Equipe					60,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					24,77

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto	178180	l	15,25	0,4200	6,40
Concreto usinado Fck = 30 MPa	160030	m3		0,2830	0,00
(F)Total:					6,40

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98	10,7020	181,71
(G)Total:					181,71

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							212,88
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 813100 Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL4,
executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400	325125	1,0000	1,0000	0,0000	1.107,50	564,98	1.107,50
(A)Total:							1.107,50

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	2,0000	82,64
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
(B)Total:						361,04

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			18,05
(C)Total:						18,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.486,59
(D) Produção da Equipe					60,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					24,77

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto	178180	l	15,25	0,4200	6,40
Concreto usinado Fck = 30 MPa	160030	m3		0,2640	0,00
Isopor e=3cm	100673	m2	8,85	0,0170	0,15
(F)Total:					6,55

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98	4,0450	68,68
(G)Total:					68,68

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							100,00
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 813350 Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL5 -
Terminal, executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400	325125	1,0000	1,0000	0,0000	1.107,50	564,98	1.107,50
(A)Total:							1.107,50

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	2,0000	82,64
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
(B)Total:						361,04

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			18,05
(C)Total:						18,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.486,59
(D) Produção da Equipe					55,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					27,02

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto	178180	l	15,25	0,5500	8,38
Concreto usinado Fck = 30 MPa	160030	m3		0,3560	0,00
(F)Total:					8,38

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98	11,3830	193,28
(G)Total:					193,28

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							228,68
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 813300 Barreira simples de concreto, armada, nível contenção TL5,
executada c/extrusora (NBR 14885/16)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Pavimentadora/extrusora de concreto 4400	325125	1,0000	1,0000	0,0000	1.107,50	564,98	1.107,50
(A)Total:							1.107,50

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	2,0000	82,64
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
(B)Total:						361,04

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			18,05
(C)Total:						18,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.486,59
(D) Produção da Equipe					55,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					27,02

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto	178180	l	15,25	0,5500	8,38
Concreto usinado Fck = 30 MPa	160030	m3		0,3350	0,00
Isopor e=3cm	100673	m2	8,85	0,0180	0,15
(F)Total:					8,53

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98	4,0450	68,68
(G)Total:					68,68

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							104,23
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 801963 Bastão vermelho sinalizador

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
(B)Total:							0,00	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Bastão vermelho sinalizador 54cm	180423	ud	44,93		0,4000		17,97	
(F)Total:							17,97	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						17,97		

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 530200 Bica corrida

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	1,0000	0,0000	260,45	82,72	260,45	
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,2900	0,7100	446,30	146,82	233,66	
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,2900	0,7100	282,28	112,11	161,45	
Rolo vibratório liso autoprop. 3411	340250	1,0000	0,9500	0,0500	264,40	94,81	255,92	
(A)Total:							911,48	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	2,0000		65,24	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000		87,00	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000		191,40	
(B)Total:							343,64	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.255,12		
(D) Produção da Equipe						97,22		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						12,91		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15		1,3000		84,69	
(F)Total:							84,69	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Bica corrida)	19480	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,2000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						97,60		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 570210 Binder exclusive fornecimento do CAP (acima de 10.000 t)

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,3800	0,6200	343,25	124,91	207,87
Grupo gerador 450 KVA	343600	1,0000	1,0000	0,0000	438,60	21,24	438,60
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	2,0000	0,1500	0,8500	282,28	112,11	275,26
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200	342220	1,0000	0,3500	0,6500	253,45	101,05	154,38
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t	300210	2,0000	1,0000	0,0000	123,54	22,54	247,08
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2400	0,7600	219,34	57,34	96,21
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/ hora	300140	1,0000	1,0000	0,0000	798,14	560,87	798,14
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2400	0,7600	13,13	9,32	10,23
Vibro acabadora esteiras	340410	1,0000	0,2000	0,8000	343,65	157,26	194,53
(A)Total:							2.422,30

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	2,0000	174,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	11,0000	350,90
(B)Total:						590,14

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			29,50
(C)Total:						29,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					3.041,94
(D) Produção da Equipe					40,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					76,04

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cal hidratada CH-I	170010	t	590,00	0,0150	8,85
Diesel	172050	l	6,12	0,5000	3,06
Óleo combustível OTE	172100	l	6,71	6,0000	40,26
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,6270	40,84
(F)Total:					93,01

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cal hidratada CH-I (Usina)	10200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0150	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina)	10500	t	0,93x + 45,48			0,00	0,0450	0,00
Massa (Binder)	19910	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,0000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 6,15					
Pedra britada (Usina asfalto)	19490	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,9400	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							169,05
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 570200 Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t)

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,3000	0,7000	343,25	124,91	190,40
Grupo gerador 450 KVA	343600	1,0000	1,0000	0,0000	438,60	21,24	438,60
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	2,0000	0,1200	0,8800	282,28	112,11	265,05
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200	342220	1,0000	0,2800	0,7200	253,45	101,05	143,71
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t	300210	2,0000	1,0000	0,0000	123,54	22,54	247,08
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2400	0,7600	219,34	57,34	96,21
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/ hora	300140	1,0000	1,0000	0,0000	798,14	560,87	798,14
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2400	0,7600	13,13	9,32	10,23
Vibro acabadora esteiras	340410	1,0000	0,1600	0,8400	343,65	157,26	187,07
(A)Total:							2.376,49

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	2,0000	174,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	11,0000	350,90
(B)Total:						590,14

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			29,50
(C)Total:						29,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.996,13
(D) Produção da Equipe					32,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					93,62

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cal hidratada CH-I	170010	t	590,00	0,0150	8,85
Diesel	172050	l	6,12	0,5000	3,06
Óleo combustível OTE	172100	l	6,71	6,5000	43,61
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,6270	40,84
(F)Total:					96,36

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cal hidratada CH-I (Usina)	10200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0150	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina)	10500	t	0,93x + 45,48			0,00	0,0450	0,00
Massa (Binder)	19910	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,0000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 6,15					
Pedra britada (Usina asfalto)	19490	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,9400	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							189,98
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 620700 Boca de BDTC 1,00m

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:						177,62

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			8,88
(C)Total:						8,88

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					186,50
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					186,50

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606020	m3	424,67	3,2970	1.400,13
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	18,6800	1.164,51
(G)Total:					2.564,64

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								2.751,14
--	--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 620800 Boca de BDTC 1,20m

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60		
(B)Total:						177,62		
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			8,88		
(C)Total:						8,88		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					186,50			
(D) Produção da Equipe					1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					186,50			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
(F)Total:					0,00			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606020	m3	424,67	4,3350	1.840,94			
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	23,6900	1.476,83			
(G)Total:					3.317,77			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						3.504,27		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 620900 Boca de BDTC 1,50m

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,5000	207,35
(B)Total:						257,37

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			12,86
(C)Total:						12,86

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					270,23
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					270,23

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606020	m3	424,67	8,5210	3.618,61
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	36,9500	2.303,46
(G)Total:					5.922,07

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							6.192,30
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 621000 Boca de BDTC 2,00m

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	10,0000	319,00
(B)Total:						369,02

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			18,45
(C)Total:						18,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					387,47
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					387,47

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606020	m3	424,67	16,3020	6.922,97
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	59,7300	3.723,56
(G)Total:					10.646,53

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							11.034,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 620000 Boca de BSTC 0,40m

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80		
(B)Total:							113,82	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			5,69		
(C)Total:							5,69	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					119,51			
(D) Produção da Equipe					1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					119,51			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606020	m3	424,67		0,6110	259,47		
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34		4,7000	292,99		
(G)Total:							552,46	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							671,97	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 620100 Boca de BSTC 0,60m

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80		
(B)Total:							113,82	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			5,69		
(C)Total:							5,69	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					119,51			
(D) Produção da Equipe					1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					119,51			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606020	m3	424,67		1,0470	444,62		
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34		7,0300	438,25		
(G)Total:							882,87	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						1.002,38		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 620200 Boca de BSTC 0,80m

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						113,82

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			5,69
(C)Total:						5,69

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					119,51
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					119,51

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606020	m3	424,67	1,5180	644,64
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	10,0500	626,51
(G)Total:					1.271,15

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								1.390,66
--	--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 620300 Boca de BSTC 1,00m

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						145,72

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			7,28
(C)Total:						7,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					153,00
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					153,00

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606020	m3	424,67	2,2780	967,39
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	13,8500	863,40
(G)Total:					1.830,79

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								1.983,79
--	--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 620400 Boca de BSTC 1,20m

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						145,72

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			7,28
(C)Total:						7,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					153,00
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					153,00

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606020	m3	424,67	3,0760	1.306,28
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	17,4500	1.087,83
(G)Total:					2.394,11

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								2.547,11
--	--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 620500 Boca de BSTC 1,50m

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	5,0000	159,50
(B)Total:						209,52

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			10,47
(C)Total:						10,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					219,99
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					219,99

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606020	m3	424,67	6,1760	2.622,76
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	27,9100	1.739,90
(G)Total:					4.362,66

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								4.582,65
--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 620600 Boca de BSTC 2,00m

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
(A)Total:							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário			
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70			
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32			
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	8,0000	255,20			
(B)Total:							305,22		
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			15,26			
(C)Total:							15,26		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						320,48			
(D) Produção da Equipe						1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						320,48			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário			
(F)Total:							0,00		
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário			
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606020	m3	424,67		11,8730	5.042,10			
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34		45,6400	2.845,19			
(G)Total:							7.887,29		
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula		X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							8.207,77		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 621100 Boca de BTTC 1,00m

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	5,0000	159,50		
(B)Total:						209,52		
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			10,47		
(C)Total:						10,47		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					219,99			
(D) Produção da Equipe					1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					219,99			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
(F)Total:					0,00			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606020	m3	424,67	4,3160	1.832,87			
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	23,5100	1.465,61			
(G)Total:					3.298,48			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						3.518,47		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 621200 Boca de BTTC 1,20m

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	5,0000	159,50
(B)Total:						209,52

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			10,47
(C)Total:						10,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					219,99
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					219,99

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606020	m3	424,67	5,5950	2.376,02
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	29,9300	1.865,83
(G)Total:					4.241,85

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								4.461,84
--	--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 621300 Boca de BTTC 1,50m

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	8,0000	255,20
(B)Total:						305,22

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			15,26
(C)Total:						15,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					320,48
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					320,48

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606020	m3	424,67	10,8710	4.616,58
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	46,0000	2.867,64
(G)Total:					7.484,22

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								7.804,70
--	--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 621400 Boca de BTTC 2,00m

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	12,0000	382,80
(B)Total:						432,82

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			21,64
(C)Total:						21,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					454,46
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					454,46

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606020	m3	424,67	20,7300	8.803,40
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	73,8100	4.601,31
(G)Total:					13.404,71

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								13.859,17
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 622000 Boca de saída dreno profundo - tipo 1

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,1000		4,13	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,5000		15,95	
(B)Total:							20,08	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,00		
(C)Total:							1,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						21,08		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						21,08		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1	180200	ud	40,50		1,0000		40,50	
(F)Total:							40,50	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605300	m3	505,95		0,1570		79,43	
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34		1,7600		109,71	
(G)Total:							189,14	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0520	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							250,72	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 622100 Boca de saída dreno profundo - tipo 2

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,1000		4,13	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,7000		22,33	
(B)Total:							26,46	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,32		
(C)Total:							1,32	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						27,78		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						27,78		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1	180200	ud	40,50		1,0000		40,50	
(F)Total:							40,50	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605300	m3	505,95		0,2050		103,71	
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34		2,1600		134,65	
(G)Total:							238,36	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0520	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							306,64	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 622300 Boca de saída dreno sub-horizontal

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
(A)Total:							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,1000		4,13		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,4000		12,76		
(B)Total:							16,89		
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			0,84			
(C)Total:							0,84		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						17,73			
(D) Produção da Equipe						1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						17,73			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
(F)Total:							0,00		
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605300	m3	505,95		0,0220		11,13		
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24		0,0230		1,15		
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34		0,3700		23,06		
(G)Total:							35,34		
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula		X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							53,07		

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 622200 Boca de saída dreno sub-superficial

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,1500	6,19		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,2000	38,28		
(B)Total:							44,47	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,22		
(C)Total:							2,22	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					46,69			
(D) Produção da Equipe					1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					46,69			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,1390	9,05			
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1	180200	ud	40,50	0,5000	20,25			
(F)Total:							29,30	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605300	m3	505,95	0,0595	30,10			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,1390	6,98			
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	0,9200	57,35			
(G)Total:							94,43	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,2085	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0520	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							170,42	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 801964 Boneco sinalizador de obra

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
(B)Total:							0,00	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Boneco sinalizador	180424	ud	661,00		0,1600		105,76	
(F)Total:							105,76	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						105,76		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 531200 Brita graduada - na usina

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Grupo gerador 150 KVA	341810	1,0000	1,0000	0,0000	168,09	6,36	168,09
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora	303500	1,0000	1,0000	0,0000	476,86	308,39	476,86
(A)Total:							644,95

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						96,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						741,37
(D) Produção da Equipe						90,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						8,23

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	1,0000	65,15
(F)Total:					65,15

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Usina de solos)	19390	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,5000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								73,38
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 531215 Brita graduada c/ cimento - na usina

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário	
Grupo gerador 150 KVA	341810	1,0000	1,0000	0,0000	168,09	6,36	168,09	
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/ hora	303600	1,0000	1,0000	0,0000	400,26	265,26	400,26	
(A)Total:							568,35	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000		32,62	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000		95,70	
(B)Total:							128,32	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						696,67		
(D) Produção da Equipe						90,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						7,74		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70		0,0600		33,46	
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15		1,0000		65,15	
(F)Total:							98,61	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Usina de solos)	19110	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0600	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (Usina de solos)	19390	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,5000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						106,35		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 531120 Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,8600	0,1400	260,45	82,72	235,56	
Motoniveladora c/ escarificador 140-K leve	311400	1,0000	0,3000	0,7000	398,08	130,33	210,65	
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,4300	0,5700	282,28	112,11	185,28	
Rolo vibratório liso autoprop. 3411	340250	1,0000	1,0000	0,0000	264,40	94,81	264,40	
(A)Total:							895,89	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000		32,62	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000		87,00	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	8,0000		255,20	
(B)Total:							374,82	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.270,71		
(D) Produção da Equipe						87,30		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						14,55		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Brita graduada c/ cimento - na usina	531215	m3	106,35		1,6000		170,16	
(G)Total:							170,16	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Massa (Brita graduada)	19980	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,4000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						184,71		

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 531130 Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PM

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,9000	0,1000	260,45	82,72	242,67	
Motoniveladora c/ escarificador 140-K leve	311400	1,0000	0,2800	0,7200	398,08	130,33	205,29	
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,4900	0,5100	282,28	112,11	195,48	
Rolo vibratório liso autoprop. 3411	340250	1,0000	1,0000	0,0000	264,40	94,81	264,40	
(A)Total:							907,84	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000		32,62	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000		87,00	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	8,0000		255,20	
(B)Total:							374,82	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.282,66		
(D) Produção da Equipe						82,28		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						15,58		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Brita graduada c/ cimento - na usina	531215	m3	106,35		1,6660		177,17	
(G)Total:							177,17	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Massa (Brita graduada)	19980	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,5000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						192,75		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 531000 Brita graduada 100% PI

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário	
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,8600	0,1400	260,45	82,72	235,56	
Motoniveladora 140-K leve	310400	1,0000	0,3800	0,6200	398,08	130,33	232,07	
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,4300	0,5700	282,28	112,11	185,28	
Rolo vibratório liso autoprop. 3411	340250	1,0000	1,0000	0,0000	264,40	94,81	264,40	
(A)Total:							917,31	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40		
(B)Total:						311,02		
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:						0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.228,33		
(D) Produção da Equipe						87,30		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						14,07		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
(F)Total:					0,00			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Brita graduada - na usina	531200	m3	73,38	1,6000	117,40			
(G)Total:					117,40			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Massa (Brita graduada)	19980	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,4000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						131,47		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 531020 Brita graduada 100% PI (manual) para remendo profundo

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compactador manual solos gasolina	340200	2,0000	1,0000	0,0000	43,19	33,98	86,38
(A)Total:							86,38

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:						203,72

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			10,18
(C)Total:						10,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					300,28
(D) Produção da Equipe					6,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					50,04

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada - na usina	531200	m3	73,38	1,6000	117,40
(G)Total:					117,40

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Massa (Brita graduada)	19980	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,4000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							167,44
--	--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 531030 Brita graduada 100% PI (mecânica) para remendo profundo

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,6500	0,3500	260,45	82,72	198,24
Motoniveladora 140-K leve	310400	1,0000	0,3000	0,7000	398,08	130,33	210,65
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,3700	0,6300	282,28	112,11	175,06
Rolo vibratório liso autoprop. 3411	340250	1,0000	1,0000	0,0000	264,40	94,81	264,40
(A)Total:							848,35

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
(B)Total:						311,02

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.159,37
(D) Produção da Equipe					45,60
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					25,42

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada - na usina	531200	m3	73,38	1,6000	117,40
(G)Total:					117,40

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Massa (Brita graduada)	19980	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,4000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)					142,82
--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 531100 Brita graduada 100% PM

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,9000	0,1000	260,45	82,72	242,67	
Motoniveladora 140-K leve	310400	1,0000	0,3600	0,6400	398,08	130,33	226,71	
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,4900	0,5100	282,28	112,11	195,48	
Rolo vibratório liso autoprop. 3411	340250	1,0000	1,0000	0,0000	264,40	94,81	264,40	
(A)Total:							929,26	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000		32,62	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000		87,00	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000		191,40	
(B)Total:							311,02	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.240,28		
(D) Produção da Equipe						82,28		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						15,07		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Brita graduada - na usina	531200	m3	73,38		1,6660		122,25	
(G)Total:							122,25	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Massa (Brita graduada)	19980	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,5000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						137,32		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 613000 Bueiro metálico MP-100 circular e=2,0mm

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000		87,00	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	7,0000		223,30	
(B)Total:							310,30	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			15,51		
(C)Total:							15,51	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						325,81		
(D) Produção da Equipe						504,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,64		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Tubo aço corrugado MP-100 e=2,00mm c/ epoxy	100210	kg	39,70		1,0000		39,70	
(F)Total:							39,70	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo metálico	19150	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0010	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						40,34		

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 613100 Bueiro metálico MP-100 circular e=2,7mm

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000		87,00	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	7,0000		223,30	
(B)Total:							310,30	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			15,51		
(C)Total:							15,51	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						325,81		
(D) Produção da Equipe						504,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,64		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Tubo aço corrugado MP-100 e=2,70mm c/ epoxy	100270	kg	38,20		1,0000		38,20	
(F)Total:							38,20	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo metálico	19150	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0010	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						38,84		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 613200 Bueiro metálico MP-100 circular e=3,4mm

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000		87,00	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	7,0000		223,30	
(B)Total:							310,30	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			15,51		
(C)Total:							15,51	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						325,81		
(D) Produção da Equipe						504,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,64		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Tubo aço corrugado MP-100 e=3,40mm c/ epoxy	100340	kg	37,00		1,0000		37,00	
(F)Total:							37,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo metálico	19150	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0010	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						37,64		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 613300 Bueiro metálico MP-152 circular e=2,7mm

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve	312520	1,0000	0,7000	0,0000	152,25	61,85	106,57
(A)Total:							106,57

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	12,0000	382,80
(B)Total:						469,80

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			23,49
(C)Total:						23,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					599,86
(D) Produção da Equipe					491,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1,22

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo aço corrugado MP-152 e=2,70mm c/ epoxy	101270	kg	41,00	1,0000	41,00
(F)Total:					41,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo metálico	19150	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0010	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							42,22
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 613400 Bueiro metálico MP-152 circular e=3,4mm

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
Retroescavadeira 580N leve	312520	1,0000	0,7000	0,0000	152,25	61,85	106,57	
(A)Total:							106,57	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000		87,00	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	12,0000		382,80	
(B)Total:							469,80	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			23,49		
(C)Total:							23,49	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						599,86		
(D) Produção da Equipe						491,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,22		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Tubo aço corrugado MP-152 e=3,40mm c/ epoxy	101340	kg	41,00		1,0000		41,00	
(F)Total:							41,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo metálico	19150	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0010	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						42,22		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 613500 Bueiro metálico MP-152 circular e=4,7mm

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve	312520	1,0000	0,7000	0,0000	152,25	61,85	106,57
(A)Total:							106,57

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	12,0000	382,80
(B)Total:						469,80

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			23,49
(C)Total:						23,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					599,86
(D) Produção da Equipe					491,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1,22

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo aço corrugado MP-152 e=4,70mm c/ epoxy	101470	kg	37,50	1,0000	37,50
(F)Total:					37,50

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo metálico	19150	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0010	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							38,72
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 613600 Bueiro metálico MP-152 circular e=6,3mm

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve	312520	1,0000	0,7000	0,0000	152,25	61,85	106,57
(A)Total:							106,57

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	12,0000	382,80
(B)Total:						469,80

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			23,49
(C)Total:						23,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					599,86
(D) Produção da Equipe					491,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1,22

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo aço corrugado MP-152 e=6,30mm c/ epoxy	101630	kg	38,20	1,0000	38,20
(F)Total:					38,20

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo metálico	19150	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0010	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							39,42
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 801966 Cabo elétrico 2 x 1,5 mm² para sinalização noturna

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Eletricista	210150	3,50	141,67	50,75	0,0100		0,50	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,0100		0,31	
(B)Total:							0,81	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			0,04		
(C)Total:							0,04	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,85		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,85		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Cabo elétrico 2x1,5mm²	180070	m	3,95		0,3330		1,31	
(F)Total:							1,31	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							2,16	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 421100 Caixa de retenção

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve	312520	1,0000	1,0000	0,0000	152,25	61,85	152,25
(A)Total:							152,25

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
(B)Total:						8,70

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						160,95
(D) Produção da Equipe						21,31
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						7,55

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								7,55
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 863000 Calçada em lajota concreto 45x45x5cm

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,8000	25,52		
(B)Total:							66,84	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,34		
(C)Total:							3,34	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						70,18		
(D) Produção da Equipe						2,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						35,09		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Areia	139000	m3	72,25	0,0500	3,61			
Lajota concreto 45 x 45 x 5 cm	145450	ud	28,00	4,5000	126,00			
(F)Total:							129,61	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Argamassa cimento e areia 1:3	604000	m3	522,82	0,0100	5,22			
(G)Total:							5,22	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0750	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Lajota de concreto	19140	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,1000	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						169,92		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 532100 Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4"

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,2800	0,7200	446,30	146,82	230,67
Rolo vibratório liso autoprop. 3411	340250	1,0000	1,0000	0,0000	264,40	94,81	264,40
(A)Total:							495,07

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,3000	26,10
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
					(B)Total:	186,32

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					681,39
(D) Produção da Equipe					94,57
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					7,20

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	1,3000	84,69
(F)Total:					84,69

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Camada bloqueio)	19520	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,1000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							91,89
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 563100 Capa selante exclusive fornecimento da emulsão

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48 9m3 média	321810	1,0000	0,2500	0,7500	332,38	94,51	153,97
Cam. chassi 1419	346050	1,0000	0,5500	0,4500	248,06	82,19	173,41
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,1000	0,9000	260,45	82,72	100,48
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,0300	0,9700	343,25	124,91	131,45
Distr. agregados rebocável 1,3 m3	300130	1,0000	0,2500	0,7500	12,01	8,39	9,29
Espargidor de asfalto 6000 l	370060	1,0000	0,5500	0,4500	129,56	66,81	101,31
Rolo pneus autopropelido 21 t	345500	1,0000	0,5000	0,5000	296,21	112,72	204,46
Rolo tandem liso 6-8 t	340620	1,0000	0,5000	0,5000	208,89	102,84	155,86
Tanque depósito asfalto frio 20000 l	300200	2,0000	1,0000	0,0000	30,77	21,85	61,54
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2000	0,8000	219,34	57,34	89,73
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2000	0,8000	13,13	9,32	10,07
(A)Total:							1.191,57

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	5,0000	159,50
(B)Total:						279,12

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			13,95
(C)Total:						13,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.484,64
(D) Produção da Equipe					1.500,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,98

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,0047	0,30
(F)Total:					0,30

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Emulsão (Trecho)	11000	t	0,83x + 40,93			0,00	0,0005	0,00
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0070	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								1,28
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 804300 Capina manual

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
Caminhão carroceria 815/37 6 t	346080	1,0000	4,0000	4,0000	200,72	65,14	1.063,44	
Carrinho de concretagem 80 l	301800	2,0000	8,0000	0,0000	0,27	0,19	4,32	
Microônibus transporte urbano capacidade 16 pessoas	370020	1,0000	3,0000	0,0000	212,80	73,02	638,40	
(A)Total:							1.706,16	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	3,2000		232,00	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	32,0000		1.020,80	
(B)Total:							1.252,80	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			62,64		
(C)Total:							62,64	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						3.021,60		
(D) Produção da Equipe						1.600,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,88		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							1,88	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 535150 Carga de cordão pedra p/ pav. poliédrico

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000		31,90	
(B)Total:							31,90	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					31,90			
(D) Produção da Equipe					30,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1,06			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						1,06		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 535100 Carga de pedra p/ pav. poliédrico

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000		31,90	
(B)Total:							31,90	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						31,90		
(D) Produção da Equipe						15,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						2,12		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							2,12	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 401110 Carga e transp. 1a. cat. 0-200m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48 6m3 leve	313140	1,0000	0,5500	0,4500	309,58	89,13	210,36
Carreg. frontal pneus 924-K leve	319300	1,0000	1,0000	0,0000	308,77	116,47	308,77
(A)Total:							519,13

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
(B)Total:						8,70

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						527,83
(D) Produção da Equipe						86,34
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						6,11

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							6,11
--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 401120 Carga e transp. 1a. cat. 200-400m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48 6m3 leve	313140	1,0000	0,7900	0,2100	309,58	89,13	263,27
Carreg. frontal pneus 924-K leve	319300	1,0000	1,0000	0,0000	308,77	116,47	308,77
(A)Total:							572,04

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
(B)Total:						8,70

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						580,74
(D) Produção da Equipe						86,34
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						6,72

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								6,72
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 452010 Cascalhamento

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,3800	0,6200	260,45	82,72	150,25
Motoniveladora 120-K média	321200	1,0000	0,4000	0,6000	368,07	131,54	226,14
Rolo vibratório liso autoprop. CA 150A	341150	1,0000	1,0000	0,0000	211,21	92,77	211,21
(A)Total:							587,60

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:					171,82	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					759,42
(D) Produção da Equipe					97,69
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					7,77

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 2a. cat.	520250	m3	6,58	1,2000	7,89
(G)Total:					7,89

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Material jazida 2a.cat.	10100	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,9800	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)					15,66
--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 570130 C.B.U.Q - na usina, excl. fornec. CAP

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,3000	0,7000	343,25	124,91	190,40
Grupo gerador 450 KVA	343600	1,0000	1,0000	0,0000	438,60	21,24	438,60
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t	300210	2,0000	1,0000	0,0000	123,54	22,54	247,08
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/ hora	300140	1,0000	1,0000	0,0000	798,14	560,87	798,14
(A)Total:							1.674,22

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
					(B)Total:	151,52

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.825,74
(D) Produção da Equipe						32,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						57,05

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,0666	4,81
Cal hidratada CH-I	170010	t	590,00	0,0150	8,85
Diesel	172050	l	6,12	0,5000	3,06
Óleo combustível OTE	172100	l	6,71	7,5000	50,32
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,5520	35,96
(F)Total:					103,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Usina de asfalto)	19100	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,1000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cal hidratada CH-I (Usina)	10200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0150	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina)	10500	t	0,93x + 45,48			0,00	0,0570	0,00
Pedra britada (Usina asfalto)	19490	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,8280	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							160,05
--	--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 570160 C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t)

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,3800	0,6200	343,25	124,91	207,87
Grupo gerador 450 KVA	343600	1,0000	1,0000	0,0000	438,60	21,24	438,60
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t	300210	2,0000	1,0000	0,0000	123,54	22,54	247,08
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/ hora	300140	1,0000	1,0000	0,0000	798,14	560,87	798,14
(A)Total:							1.691,69

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						151,52

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.843,21
(D) Produção da Equipe						40,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						46,08

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,0666	4,81
Cal hidratada CH-I	170010	t	590,00	0,0150	8,85
Diesel	172050	l	6,12	0,5000	3,06
Óleo combustível OTE	172100	l	6,71	6,5000	43,61
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,5520	35,96
(F)Total:					96,29

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Usina de asfalto)	19100	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,1000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cal hidratada CH-I (Usina)	10200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0150	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina)	10500	t	0,93x + 45,48			0,00	0,0570	0,00
Pedra britada (Usina asfalto)	19490	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,8280	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						142,37
--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 570100 C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,3000	0,7000	343,25	124,91	190,40
Grupo gerador 450 KVA	343600	1,0000	1,0000	0,0000	438,60	21,24	438,60
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t	300210	2,0000	1,0000	0,0000	123,54	22,54	247,08
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/ hora	300140	1,0000	1,0000	0,0000	798,14	560,87	798,14
(A)Total:							1.674,22

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
					(B)Total:	151,52

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.825,74
(D) Produção da Equipe						32,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						57,05

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,0666	4,81
Cal hidratada CH-I	170010	t	590,00	0,0150	8,85
Diesel	172050	l	6,12	0,5000	3,06
Óleo combustível OTE	172100	l	6,71	7,5000	50,32
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,5520	35,96
(F)Total:					103,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Usina de asfalto)	19100	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,1000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cal hidratada CH-I (Usina)	10200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0150	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina)	10500	t	0,93x + 45,48			0,00	0,0570	0,00
Pedra britada (Usina asfalto)	19490	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,8280	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							160,05
--	--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 570370 C.B.U.Q. c/asfalto modificado por polímero, excl. fornec. asfalto

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,3000	0,7000	343,25	124,91	190,40
Grupo gerador 450 KVA	343600	1,0000	1,0000	0,0000	438,60	21,24	438,60
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,6100	0,3900	282,28	112,11	215,91
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200	342220	1,0000	0,4100	0,5900	253,45	101,05	163,52
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t	300210	2,0000	1,0000	0,0000	123,54	22,54	247,08
Usina asfalto móvel contra-fluxo 60/120 t/ hora asf. borracha/polímero	300170	1,0000	1,0000	0,0000	933,09	636,85	933,09
Vibro acabadora esteiras	340410	1,0000	0,2000	0,8000	343,65	157,26	194,53
(A)Total:							2.383,13

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	2,0000	174,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
(B)Total:						430,64

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			21,53
(C)Total:						21,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.835,30
(D) Produção da Equipe					32,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					88,60

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,0666	4,81
Cal hidratada CH-I	170010	t	590,00	0,0150	8,85
Diesel	172050	l	6,12	0,5000	3,06
Óleo combustível OTE	172100	l	6,71	9,0000	60,39
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,5507	35,87
(F)Total:					112,98

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Usina de asfalto)	19100	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,1000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cal hidratada CH-I (Usina)	10200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0150	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Cimento asfáltico CAP-50/70 c/polímero (usina)	10530	t	0,93x + 45,48			0,00	0,0590	0,00
Massa (CBUQ-polímero)	19870	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,0000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 6,15					
Pedra britada (Usina asfalto)	19490	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,8260	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							201,58
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 570350 C.B.U.Q. c/asf.modificado por borracha excl. fornec. asfalto

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,4000	0,6000	343,25	124,91	212,24
Grupo gerador 450 KVA	343600	1,0000	1,0000	0,0000	438,60	21,24	438,60
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	2,0000	0,4000	0,6000	282,28	112,11	360,35
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200	342220	2,0000	0,2700	0,7100	253,45	101,05	280,35
Tanque depósito asfalto borracha 20 t	300220	2,0000	0,5000	0,5000	134,05	30,00	164,05
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2400	0,7600	219,34	57,34	96,21
Usina asfalto móvel contra-fluxo 60/120 t/ hora asf. borracha/polímero	300170	1,0000	1,0000	0,0000	933,09	636,85	933,09
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2400	0,7600	13,13	9,32	10,23
Vibro acabadora esteiras	340410	1,0000	0,4200	0,7600	343,65	157,26	263,84
(A)Total:							2.758,96

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	2,0000	174,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	11,0000	350,90
(B)Total:						590,14

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			29,50
(C)Total:						29,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					3.378,60
(D) Produção da Equipe					42,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					80,44

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,0666	4,81
Cal hidratada CH-I	170010	t	590,00	0,0150	8,85
Diesel	172050	l	6,12	0,5000	3,06
Óleo combustível OTE	172100	l	6,71	10,0000	67,10
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,5500	35,83
(F)Total:					119,65

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Usina de asfalto)	19100	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,1000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Asfalto modificado por borracha (usina)	10540	t	0,93x + 45,48			0,00	0,0600	0,00
Cal hidratada CH-I (Usina)	10200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0150	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Massa (CBUQ-borracha)	19880	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,0000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 6,15					
Pedra britada (Usina asfalto)	19490	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,8250	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								200,09
--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 570360 C.B.U.Q. c/asf.modificado por polímero excl. fornec. asfalto

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,4300	0,5700	343,25	124,91	218,78
Grupo gerador 450 KVA	343600	1,0000	1,0000	0,0000	438,60	21,24	438,60
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	2,0000	0,4300	0,5700	282,28	112,11	370,56
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200	342220	2,0000	0,2900	0,7100	253,45	101,05	290,49
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t	300210	2,0000	1,0000	0,0000	123,54	22,54	247,08
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2400	0,7600	219,34	57,34	96,21
Usina asfalto móvel contra-fluxo 60/120 t/ hora asf. borracha/polímero	300170	1,0000	1,0000	0,0000	933,09	636,85	933,09
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2400	0,7600	13,13	9,32	10,23
Vibro acabadora esteiras	340410	1,0000	0,2600	0,7400	343,65	157,26	205,71
(A)Total:							2.810,75

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	2,0000	174,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	11,0000	350,90
(B)Total:						590,14

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			29,50
(C)Total:						29,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						3.430,39
(D) Produção da Equipe						45,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						76,23

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,0666	4,81
Cal hidratada CH-I	170010	t	590,00	0,0150	8,85
Diesel	172050	l	6,12	0,5000	3,06
Óleo combustível OTE	172100	l	6,71	9,0000	60,39
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,5507	35,87
(F)Total:					112,98

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Usina de asfalto)	19100	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,1000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cal hidratada CH-I (Usina)	10200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0150	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Cimento asfáltico CAP-50/70 c/polímero (usina)	10530	t	0,93x + 45,48			0,00	0,0590	0,00
Massa (CBUQ-polímero)	19870	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,0000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 6,15					
Pedra britada (Usina asfalto)	19490	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,8260	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								189,21
--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 570400 C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t)

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	2,0000	0,3800	0,6200	282,28	112,11	353,54
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200	342220	2,0000	0,2600	0,7400	253,45	101,05	281,34
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2400	0,7600	219,34	57,34	96,21
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2400	0,7600	13,13	9,32	10,23
Vibro acabadora esteiras	340410	1,0000	0,1900	0,8100	343,65	157,26	192,67
(A)Total:							933,99

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	10,0000	319,00
(B)Total:						438,62

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			21,93
(C)Total:						21,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.394,54
(D) Produção da Equipe					40,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					34,86

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t)	570160	t	142,37	1,0000	142,37
(G)Total:					142,37

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Massa (CBUQ)	19990	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,0000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 6,15					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							177,23
--	--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 570000 C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	2,0000	0,1100	0,8900	282,28	112,11	261,65
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200	342220	1,0000	0,4200	0,5800	253,45	101,05	165,04
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2400	0,7600	219,34	57,34	96,21
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2400	0,7600	13,13	9,32	10,23
Vibro acabadora esteiras	340410	1,0000	0,1600	0,8400	343,65	157,26	187,07
(A)Total:							720,20

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	10,0000	319,00
(B)Total:						438,62

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			21,93
(C)Total:						21,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.180,75
(D) Produção da Equipe					32,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					36,89

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	570100	t	160,05	1,0000	160,05
(G)Total:					160,05

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Massa (CBUQ)	19990	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,0000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 6,15					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							196,94
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 570140 C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (manual), excl. fornec. do
CAP

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,2000	0,8000	282,28	112,11	146,13
Rolo vibratório liso autoprop. CA 150A	341150	1,0000	0,2000	0,8000	211,21	92,77	116,45
(A)Total:							262,58

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	8,0000	255,20
					(B)Total:	374,82

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			18,74
(C)Total:						18,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					656,14		
(D) Produção da Equipe					5,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					131,22		

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
C.B.U.Q - na usina, excl. fornec. CAP	570130	t	160,05	1,0000	160,05
(G)Total:					160,05

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Massa (CBUQ)	19990	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,0000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 6,15					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						291,27		
--	--	--	--	--	--	--------	--	--

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 570170 C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (mecânico), excl. fornec. do CAP

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,2900	0,7100	282,28	112,11	161,45
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200	342220	1,0000	0,7100	0,2900	253,45	101,05	209,24
Vibro acabadora esteiras	340410	1,0000	0,2000	0,8000	343,65	157,26	194,53
(A)Total:							565,22

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
(B)Total:						311,02

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			15,55
(C)Total:						15,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					891,79
(D) Produção da Equipe					15,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					59,45

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
C.B.U.Q. - na usina, excl. fornec. CAP	570130	t	160,05	1,0000	160,05
(G)Total:					160,05

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Massa (CBUQ)	19990	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,0000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 6,15					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)					219,50
--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 831000 Cerca 4 fios c/ mourões de concreto

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	0,1000	0,0000	28,77	7,04	2,87
Cam. bascul. 1419 6m3 leve	316060	1,0000	0,1000	0,0000	257,76	85,31	25,77
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	1,0000	0,0800	0,0000	251,69	83,97	20,13
Carrinho de concretagem 80 l	301800	1,0000	0,7000	0,0000	0,27	0,19	0,18
Grupo gerador 55 KVA	340610	1,0000	0,5000	0,5000	64,44	4,53	34,48
Mesa vibrat. completa elétrica	300050	1,0000	0,5000	0,5000	2,82	1,97	2,39
(A)Total:							85,82

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	20,0000	638,00
(B)Total:						766,32

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			38,31
(C)Total:						38,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					890,45
(D) Produção da Equipe					30,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					29,68

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame farpado nº 16	105000	m	0,68	4,0000	2,72
Areia	139000	m3	72,25	0,0040	0,28
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0020	1,11
Ferro redondo CA-50 10,0mm	155380	kg	6,37	0,8000	5,09
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,0047	0,30
(F)Total:					9,50

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								39,18
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 830000 Cerca 4 fios c/ mourões de madeira

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000		87,00	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	10,0000		319,00	
(B)Total:							406,00	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			20,30		
(C)Total:							20,30	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						426,30		
(D) Produção da Equipe						30,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						14,21		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Arame farpado nº 16	105000	m	0,68		4,0000		2,72	
Grampos p/ cerca	150020	kg	23,19		0,0500		1,15	
Mourão esticador de eucalipto tratado h=2, 80m	180160	ud	80,54		0,0200		1,61	
Mourão suporte de eucalipto tratado h=2, 20m	180100	ud	38,09		0,4000		15,23	
(F)Total:							20,71	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						34,92		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 824000 Cilindro Delimitador Alta Performance

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t	346080	0,2000	0,1000	0,0000	200,72	65,14	4,01
Grupo gerador 7 KVA	340300	1,0000	1,0000	0,0000	19,06	0,31	19,06
Martelete elétrico TE-70	307000	1,0000	1,0000	0,0000	4,64	3,24	4,64
(A)Total:							27,71

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	1,0000	72,50
Marteleteiro	200060	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	5,0000	159,50
(B)Total:						264,62

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			13,23
(C)Total:						13,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					305,56
(D) Produção da Equipe					25,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					12,22

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cilindro delimitador alta performance (ABNT 16658)	180001	ud	299,83	1,0000	299,83
(F)Total:					299,83

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							312,05
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 532500 Colchão de areia para paralelepípedo

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	0,1000		7,25	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,4000		12,76	
(B)Total:							20,01	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						20,01		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						20,01		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Areia	139000	m3	72,25		1,1500		83,08	
(F)Total:							83,08	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,7250	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							103,09	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 532600 Colchão de argila p/ pav. poliédrico

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	0,2000	14,50		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90		
(B)Total:							46,40	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,32		
(C)Total:							2,32	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					48,72			
(D) Produção da Equipe					30,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1,62			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	520100	m3	5,39		0,1500	0,80		
(G)Total:							0,80	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Argila	19050	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,2250	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							2,42	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 400500 Colchão drenante de areia para fundação de aterros

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator lâmina D6-K2 média	320040	1,0000	1,0000	0,0000	348,48	119,79	348,48
(A)Total:							348,48

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						105,12

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					453,60
(D) Produção da Equipe					379,08
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1,19

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	1,1500	83,08
(F)Total:					83,08

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,7300	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								84,27
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 972000 Comercial - caminhão basculante

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48 9m3 média	321810	1,0000	1,0000	0,0000	332,38	94,51	332,38
(A)Total:							332,38

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					332,38	
(D) Produção da Equipe					648,00 / 2,00x1 + 2,40x2	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1,02x1 + 1,23x2	

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							1,02x1 + 1,23x2	
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 972200 Comercial - caminhão carroceria

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	1,0000	1,0000	0,0000	251,69	83,97	251,69
(A)Total:							251,69

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					251,69	
(D) Produção da Equipe					672,00 / 2,00x1 + 2,40x2	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,74x1 + 0,89x2	

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							0,74x1 + 0,89x2	
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 400950 Compactação de aterros 95% PN (A)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	2,0000	0,8700	0,1300	260,45	82,72	474,68
Grade de discos	300240	1,0000	1,0000	0,0000	8,86	6,19	8,86
Motoniveladora 120-K média	321200	1,0000	0,3700	0,6300	368,07	131,54	219,05
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Trator agrícola BH-174 4x4	341100	1,0000	1,0000	0,0000	220,40	72,74	220,40
(A)Total:							1.182,70

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.255,20
(D) Produção da Equipe					226,98
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					5,53

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								5,53
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 401950 Compactação de aterros 95% PN (B)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,6600	0,3400	260,45	82,72	200,01
Grade de discos	300240	1,0000	1,0000	0,0000	8,86	6,19	8,86
Motoniveladora 120-K média	321200	1,0000	0,2800	0,7200	368,07	131,54	197,75
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Trator agrícola BH-174 4x4	341100	1,0000	1,0000	0,0000	220,40	72,74	220,40
(A)Total:							886,73

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					959,23
(D) Produção da Equipe					170,23
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					5,63

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								5,63
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 401200 Compactação de aterros c/controle visual

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora 120-K média	321200	1,0000	0,5600	0,4400	368,07	131,54	263,98
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
(A)Total:							523,69

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
(B)Total:						8,70

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						532,39
(D) Produção da Equipe						340,47
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,56

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							1,56
--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 402000 Compactação de aterros em 2a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,4700	0,5300	260,45	82,72	166,25	
Grade de discos	300240	1,0000	1,0000	0,0000	8,86	6,19	8,86	
Motoniveladora 120-K média	321200	1,0000	0,2000	0,8000	368,07	131,54	178,84	
Rolo vibratório corrug. autop. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71	
Trator agrícola BH-174 4x4	341100	1,0000	1,0000	0,0000	220,40	72,74	220,40	
(A)Total:							834,06	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000		63,80	
(B)Total:							72,50	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						906,56		
(D) Produção da Equipe						122,22		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						7,41		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						7,41		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 403000 Compactação de aterros em 3a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
Trator lâmina D6-N severa	330060	1,0000	1,0000	0,0000	506,25	167,42	506,25
(A)Total:							506,25

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					578,75
(D) Produção da Equipe					79,48
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					7,28

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							7,28
--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 401000 Compactação de aterros 100% PN (A)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	2,0000	0,6500	0,3400	260,45	82,72	394,82
Grade de discos	300240	1,0000	1,0000	0,0000	8,86	6,19	8,86
Motoniveladora 120-K média	321200	1,0000	0,2800	0,7200	368,07	131,54	197,75
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Trator agrícola BH-174 4x4	341100	1,0000	1,0000	0,0000	220,40	72,74	220,40
(A)Total:							1.081,54

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.154,04
(D) Produção da Equipe					170,23
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					6,77

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								6,77
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 401100 Compactação de aterros 100% PN (B)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,5200	0,4800	260,45	82,72	175,13
Grade de discos	300240	1,0000	1,0000	0,0000	8,86	6,19	8,86
Motoniveladora 120-K média	321200	1,0000	0,2300	0,7700	368,07	131,54	185,93
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Trator agrícola BH-174 4x4	341100	1,0000	1,0000	0,0000	220,40	72,74	220,40
(A)Total:							850,03

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					922,53
(D) Produção da Equipe					136,18
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					6,77

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								6,77
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 532700 Compactação de pavimento poliédrico

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo vibratório liso autoprop. CS-54 B	340840	1,0000	1,0000	0,0000	258,26	93,42	258,26
(A)Total:							258,26

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,5000	15,95
(B)Total:						15,95

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						274,21
(D) Produção da Equipe						417,30
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,65

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							0,65
--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 741550 Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
(A)Total:							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000		41,32		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000		63,80		
(B)Total:							105,12		
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			5,25			
(C)Total:							5,25		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						110,37			
(D) Produção da Equipe						3,50			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						31,53			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Pedra de mão (comercial)	130100	m3	62,48		0,3000		18,74		
(F)Total:							18,74		
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	741500	m3	505,95		0,7000		354,16		
(G)Total:							354,16		
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula		X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (O.A.E.)	10040	t	1,02x1 + 1,23x2				0,00	0,4500	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56						
(H)Total:							0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							404,43		

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 606100 Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80		
(B)Total:							105,12	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			5,25		
(C)Total:							5,25	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					110,37			
(D) Produção da Equipe					3,50			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					31,53			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Pedra de mão (comercial)	130100	m3	62,48	0,3000	18,74			
(F)Total:							18,74	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605300	m3	505,95	0,7000	354,16			
(G)Total:							354,16	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra de mão selecionada	19410	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,4500	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							404,43	

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 741020 Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80		
(B)Total:							105,12	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			5,25		
(C)Total:							5,25	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					110,37			
(D) Produção da Equipe					3,50			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					31,53			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Pedra de mão (comercial)	130100	m3	62,48	0,3000	18,74			
(F)Total:							18,74	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,7000	374,40			
(G)Total:							374,40	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra de mão selecionada	19410	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,4500	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							424,67	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 606020 Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
(A)Total:							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000		41,32		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000		63,80		
(B)Total:							105,12		
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			5,25			
(C)Total:							5,25		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						110,37			
(D) Produção da Equipe						3,50			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						31,53			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Pedra de mão (comercial)	130100	m3	62,48		0,3000		18,74		
(F)Total:							18,74		
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86		0,7000		374,40		
(G)Total:							374,40		
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula		X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra de mão selecionada	19410	t	1,02x1 + 1,23x2				0,00	0,4500	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56						
(H)Total:							0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							424,67		

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 502615 Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,5000	0,5000	260,45	82,72	171,58
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,7000	0,3000	282,28	112,11	231,22
Rolo vibratório liso autoprop. CA 150A	341150	1,0000	0,7000	0,3000	211,21	92,77	175,67
Vibro acabadora esteiras	340410	1,0000	0,7000	0,3000	343,65	157,26	287,72
(A)Total:							866,19

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	5,0000	159,50
(B)Total:						203,00

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			10,15
(C)Total:						10,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.079,34
(D) Produção da Equipe					130,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					8,30

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de Concreto Fck = 15 MPa com cimento a granel	501501	m3	305,60	1,0000	305,60
(G)Total:					305,60

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Concreto usinado	10015	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,4000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:								0.00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)					313,90
--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 502605 Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,5000	0,5000	260,45	82,72	171,58
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,7000	0,3000	282,28	112,11	231,22
Rolo vibratório liso autoprop. CA 150A	341150	1,0000	0,7000	0,3000	211,21	92,77	175,67
Vibro acabadora esteiras	340410	1,0000	0,7000	0,3000	343,65	157,26	287,72
(A)Total:							866,19

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	5,0000	159,50
(B)Total:						203,00

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			10,15
(C)Total:						10,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.079,34
(D) Produção da Equipe					130,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					8,30

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de Concreto Fck = 5 MPa com cimento a granel	500501	m3	177,21	1,0000	177,21
(G)Total:					177,21

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Concreto usinado	10015	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,4000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							185,51
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 605100 Concreto Fck = 9 MPa, preparo em betoneira e lanç.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	1,0000	0,0000	28,77	7,04	28,77
Carrinho de concretagem 80 l	301800	3,0000	0,6900	0,3100	0,27	0,19	0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	2,0000	1,0000	0,0000	6,65	0,65	13,30
(A)Total:							42,79

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	14,0000	446,60
					(B)Total:	505,32

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				25,26
(C)Total:							25,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						573,37
(D) Produção da Equipe						2,50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						229,34

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,7100	51,29
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,2000	111,54
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,7400	48,21
(F)Total:					211,04

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,0600	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,2000	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,1100	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							440,38
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 741500 Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	1,0000	0,0000	28,77	7,04	28,77
Carrinho de concretagem 80 l	301800	3,0000	0,6900	0,3100	0,27	0,19	0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	2,0000	1,0000	0,0000	6,65	0,65	13,30
(A)Total:							42,79

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	14,0000	446,60
					(B)Total:	505,32

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				25,26
(C)Total:							25,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						573,37
(D) Produção da Equipe						2,50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						229,34

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,6140	44,36
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,3300	184,04
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,7400	48,21
(F)Total:					276,61

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,9210	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,3300	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (O.A.E.)	10040	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,1100	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								505,95
--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 605300 Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	1,0000	0,0000	28,77	7,04	28,77
Carrinho de concretagem 80 l	301800	3,0000	0,6900	0,3100	0,27	0,19	0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	2,0000	1,0000	0,0000	6,65	0,65	13,30
(A)Total:							42,79

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	14,0000	446,60
(B)Total:					505,32	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				25,26
(C)Total:							25,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						573,37
(D) Produção da Equipe						2,50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						229,34

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,6140	44,36
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,3300	184,04
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,7400	48,21
(F)Total:					276,61

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,9210	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,3300	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,1100	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								505,95
--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 741800 Concreto Fck = 18 MPa, preparo em betoneira e lanç.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	1,0000	0,0000	28,77	7,04	28,77
Carrinho de concretagem 80 l	301800	3,0000	0,6900	0,3100	0,27	0,19	0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	2,0000	1,0000	0,0000	6,65	0,65	13,30
(A)Total:							42,79

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	14,0000	446,60
					(B)Total:	505,32

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				25,26
(C)Total:							25,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						573,37
(D) Produção da Equipe						2,50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						229,34

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,6100	44,07
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,3440	191,84
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,7400	48,21
(F)Total:					284,12

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,0200	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,3440	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (O.A.E.)	10040	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,1100	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							513,46
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 605400 Concreto Fck = 18 MPa, preparo em betoneira e lanç.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	1,0000	0,0000	28,77	7,04	28,77
Carrinho de concretagem 80 l	301800	3,0000	0,6900	0,3100	0,27	0,19	0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	2,0000	1,0000	0,0000	6,65	0,65	13,30
(A)Total:							42,79

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	14,0000	446,60
					(B)Total:	505,32

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				25,26
(C)Total:							25,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						573,37
(D) Produção da Equipe						2,50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						229,34

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,6100	44,07
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,3440	191,84
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,7400	48,21
(F)Total:					284,12

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,0200	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,3440	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,1100	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							513,46
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 742000 Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	1,0000	0,0000	28,77	7,04	28,77
Carrinho de concretagem 80 l	301800	3,0000	0,6900	0,3100	0,27	0,19	0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	2,0000	1,0000	0,0000	6,65	0,65	13,30
(A)Total:							42,79

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	14,0000	446,60
					(B)Total:	505,32

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				25,26
(C)Total:							25,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						573,37
(D) Produção da Equipe						2,50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						229,34

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,5820	42,04
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,3860	215,27
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,7400	48,21
				(F)Total:	305,52

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,8730	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,3860	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (O.A.E.)	10040	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,1100	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								534,86
--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 605500 Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	1,0000	0,0000	28,77	7,04	28,77
Carrinho de concretagem 80 l	301800	3,0000	0,6900	0,3100	0,27	0,19	0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	2,0000	1,0000	0,0000	6,65	0,65	13,30
(A)Total:							42,79

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	14,0000	446,60
					(B)Total:	505,32

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			25,26
(C)Total:						25,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						573,37
(D) Produção da Equipe						2,50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						229,34

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,5820	42,04
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,3860	215,27
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,7400	48,21
				(F)Total:	305,52

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,8730	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,3860	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,1100	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							534,86
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 742200 Concreto Fck = 22 MPa, preparo em betoneira e lanç.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	1,0000	0,0000	28,77	7,04	28,77
Carrinho de concretagem 80 l	301800	3,0000	0,6900	0,3100	0,27	0,19	0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	2,0000	1,0000	0,0000	6,65	0,65	13,30
(A)Total:							42,79

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	14,0000	446,60
(B)Total:					505,32	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				25,26
(C)Total:							25,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						573,37
(D) Produção da Equipe						2,50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						229,34

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,5600	40,46
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,4100	228,65
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,7400	48,21
(F)Total:					317,32

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,8400	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,4100	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (O.A.E.)	10040	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,1100	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							546,66
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 605600 Concreto Fck = 22 MPa, preparo em betoneira e lanç.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	1,0000	0,0000	28,77	7,04	28,77
Carrinho de concretagem 80 l	301800	3,0000	0,6900	0,3100	0,27	0,19	0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	2,0000	1,0000	0,0000	6,65	0,65	13,30
(A)Total:							42,79

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	14,0000	446,60
(B)Total:					505,32	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				25,26
(C)Total:							25,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						573,37
(D) Produção da Equipe						2,50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						229,34

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,5600	40,46
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,4100	228,65
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,7400	48,21
(F)Total:					317,32

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,8400	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,4100	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,1100	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							546,66
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 742400 Concreto Fck = 24 MPa, preparo em betoneira e lanç.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	1,0000	0,0000	28,77	7,04	28,77
Carrinho de concretagem 80 l	301800	3,0000	0,6900	0,3100	0,27	0,19	0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	2,0000	1,0000	0,0000	6,65	0,65	13,30
(A)Total:							42,79

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	14,0000	446,60
(B)Total:						505,32

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			25,26
(C)Total:						25,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					573,37
(D) Produção da Equipe					2,50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					229,34

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,5500	39,73
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,4300	239,81
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,7400	48,21
(F)Total:					327,75

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,8250	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,4300	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (O.A.E.)	10040	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,1100	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								557,09
--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 605700 Concreto Fck = 24 MPa, preparo em betoneira e lanç.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	1,0000	0,0000	28,77	7,04	28,77
Carrinho de concretagem 80 l	301800	3,0000	0,6900	0,3100	0,27	0,19	0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	2,0000	1,0000	0,0000	6,65	0,65	13,30
(A)Total:							42,79

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	14,0000	446,60
					(B)Total:	505,32

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				25,26
(C)Total:							25,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						573,37
(D) Produção da Equipe						2,50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						229,34

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,5500	39,73
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,4300	239,81
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,7400	48,21
(F)Total:					327,75

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,8250	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,4300	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,1100	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							557,09
--	--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 605800 Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	1,0000	0,0000	28,77	7,04	28,77
Carrinho de concretagem 80 l	301800	3,0000	0,6900	0,3100	0,27	0,19	0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	2,0000	1,0000	0,0000	6,65	0,65	13,30
(A)Total:							42,79

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	14,0000	446,60
(B)Total:					505,32	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				25,26
(C)Total:							25,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						573,37
(D) Produção da Equipe						2,50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						229,34

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,5500	39,73
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,4350	242,59
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,7400	48,21
(F)Total:					330,53

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,8250	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,4350	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,1100	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							559,87
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 742500 Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	1,0000	0,0000	28,77	7,04	28,77
Carrinho de concretagem 80 l	301800	3,0000	0,6900	0,3100	0,27	0,19	0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	2,0000	1,0000	0,0000	6,65	0,65	13,30
(A)Total:							42,79

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	14,0000	446,60
					(B)Total:	505,32

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				25,26
(C)Total:							25,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						573,37
(D) Produção da Equipe						2,50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						229,34

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,5500	39,73
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,4350	242,59
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,7400	48,21
(F)Total:					330,53

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,8250	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,4350	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (O.A.E.)	10040	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,1100	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							559,87
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 742800 Concreto Fck = 28 MPa, preparo em betoneira e lanç.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	1,0000	0,0000	28,77	7,04	28,77
Carrinho de concretagem 80 l	301800	3,0000	0,6900	0,3100	0,27	0,19	0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	2,0000	1,0000	0,0000	6,65	0,65	13,30
(A)Total:							42,79

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	14,0000	446,60
					(B)Total:	505,32

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				25,26
(C)Total:							25,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						573,37
(D) Produção da Equipe						2,50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						229,34

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,5300	38,29
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,4580	255,42
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,7400	48,21
(F)Total:					341,92

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,7950	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,4580	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (O.A.E.)	10040	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,1100	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								571,26
--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 605900 Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	1,0000	0,0000	28,77	7,04	28,77
Carrinho de concretagem 80 l	301800	3,0000	0,6900	0,3100	0,27	0,19	0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	2,0000	1,0000	0,0000	6,65	0,65	13,30
(A)Total:							42,79

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	14,0000	446,60
(B)Total:					505,32	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				25,26
(C)Total:							25,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						573,37
(D) Produção da Equipe						2,50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						229,34

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,5200	37,57
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,4800	267,69
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,7400	48,21
(F)Total:					353,47

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,7800	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,4800	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,1100	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							582,81
--	--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 743000 Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	1,0000	0,0000	28,77	7,04	28,77
Carrinho de concretagem 80 l	301800	3,0000	0,6900	0,3100	0,27	0,19	0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	2,0000	1,0000	0,0000	6,65	0,65	13,30
(A)Total:							42,79

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	14,0000	446,60
					(B)Total:	505,32

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			25,26
(C)Total:						25,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						573,37
(D) Produção da Equipe						2,50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						229,34

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,5200	37,57
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,4800	267,69
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,7400	48,21
				(F)Total:	353,47

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0.00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,7800	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,4800	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (O.A.E.)	10040	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,1100	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								582,81
--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 743200 Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanç.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	1,0000	0,0000	28,77	7,04	28,77
Carrinho de concretagem 80 l	301800	3,0000	0,6900	0,3100	0,27	0,19	0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	2,0000	1,0000	0,0000	6,65	0,65	13,30
(A)Total:							42,79

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	14,0000	446,60
					(B)Total:	505,32

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				25,26
(C)Total:							25,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						573,37
(D) Produção da Equipe						2,50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						229,34

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,5000	36,12
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,5120	285,54
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,7400	48,21
(F)Total:					369,87

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,7500	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,5120	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (O.A.E.)	10040	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,1100	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								599,21
--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 606200 Concreto Fck = 32 MPa, preparo em betoneira e lanç.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	1,0000	0,0000	28,77	7,04	28,77
Carrinho de concretagem 80 l	301800	3,0000	0,6900	0,3100	0,27	0,19	0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	2,0000	1,0000	0,0000	6,65	0,65	13,30
(A)Total:							42,79

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	14,0000	446,60
					(B)Total:	505,32

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			25,26
(C)Total:						25,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						573,37
(D) Produção da Equipe						2,50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						229,34

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,5000	36,12
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,5120	285,54
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,7400	48,21
				(F)Total:	369,87

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0.00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,7500	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,5120	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,1100	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								599,21
--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 743500 Concreto Fck = 35 MPa, preparo em betoneira e lanç.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	1,0000	0,0000	28,77	7,04	28,77
Carrinho de concretagem 80 l	301800	3,0000	0,6900	0,3100	0,27	0,19	0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	2,0000	1,0000	0,0000	6,65	0,65	13,30
(A)Total:							42,79

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	14,0000	446,60
(B)Total:					505,32	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			25,26
(C)Total:						25,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						573,37
(D) Produção da Equipe						2,50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						229,34

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,5670	40,96
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,5390	300,60
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,7400	48,21
(F)Total:					389,77

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0.00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,8510	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,5390	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (O.A.E.)	10040	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,1100	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							619,11
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 740000 Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	1,0000	0,0000	28,77	7,04	28,77
Carrinho de concretagem 80 l	301800	3,0000	0,6900	0,3100	0,27	0,19	0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	2,0000	1,0000	0,0000	6,65	0,65	13,30
(A)Total:							42,79

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	14,0000	446,60
					(B)Total:	505,32

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				25,26
(C)Total:							25,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						573,37
(D) Produção da Equipe						2,50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						229,34

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,7100	51,29
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,1800	100,38
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,7400	48,21
(F)Total:					199,88

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,0600	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,1800	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (O.A.E.)	10040	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,1100	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							429,22
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 605000 Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	1,0000	0,0000	28,77	7,04	28,77
Carrinho de concretagem 80 l	301800	3,0000	0,6900	0,3100	0,27	0,19	0,72
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	2,0000	1,0000	0,0000	6,65	0,65	13,30
(A)Total:							42,79

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	14,0000	446,60
(B)Total:						505,32

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			25,26
(C)Total:						25,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					573,37
(D) Produção da Equipe					2,50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					229,34

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,7100	51,29
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,1800	100,38
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,7400	48,21
(F)Total:					199,88

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,0600	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,1800	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,1100	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								429,22
--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 505185 Concreto magro usinado, espalhamento manual

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,5000	20,66
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						93,16

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			4,65
(C)Total:						4,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					97,81
(D) Produção da Equipe					5,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					19,56

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de concreto magro	501509	m3	222,58	1,0000	222,58
(G)Total:					222,58

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							242,14
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 801940 Cone sinalizador tipo conão/bolo de noiva h=1,10m, base 50x50cm para sinalização provisória

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,1500	4,78
(B)Total:						4,78

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						4,78
(D) Produção da Equipe						1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						4,78

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cone sinalizador tipo conão/bolo de noiva h=1,10m, base 50x50cm	166760	ud	265,75	0,1500	39,86
(F)Total:					39,86

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							44,64
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 575100 Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	0,1000		7,25	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	8,0000		255,20	
(B)Total:							262,45	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			13,12		
(C)Total:							13,12	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						275,57		
(D) Produção da Equipe						150,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,83		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						1,83		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 575000 Contenção lateral com solo local

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1419 6m3 leve	316060	1,0000	1,0000	0,0000	257,76	85,31	257,76
Compactador manual solos gasolina	340200	3,0000	1,0000	0,0000	43,19	33,98	129,57
(A)Total:							387,33

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	8,0000	255,20
(B)Total:						263,90

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			13,19
(C)Total:						13,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					664,42
(D) Produção da Equipe					20,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					33,22

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	520100	m3	5,39	1,3000	7,00
(G)Total:					7,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							40,22
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 800400 Contenção lateral inclusive erva cidreira

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
(A)Total:							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
(B)Total:							0,00		
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00			
(D) Produção da Equipe						1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Erva cidreira	110050	ud	0,11		5,0000		0,55		
(F)Total:							0,55		
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Contenção lateral com solo local	575000	m3	40,22		0,1200		4,82		
(G)Total:							4,82		
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula		X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							5,37		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 612600 Corpo de BDTC 0,80m com berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve	312520	1,0000	1,0000	0,0000	152,25	61,85	152,25
(A)Total:							152,25

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,5000	20,66
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						159,86

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			7,99
(C)Total:						7,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					320,10
(D) Produção da Equipe					2,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					160,05

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=0,80m MF PA-2	180820	ud	449,92	2,0000	899,84
(F)Total:					899,84

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0200	9,34
Concreto ciclópico Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606020	m3	424,67	0,6000	254,80
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	0,7000	43,63
(G)Total:					307,77

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	1,3800	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							1.367,66
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 611800 Corpo de BDTC 1,00m com berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve	311500	1,0000	1,0000	0,0000	213,26	90,14	213,26
(A)Total:							213,26

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:					212,42	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			10,62
(C)Total:						10,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						436,30
(D) Produção da Equipe						2,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						218,15

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=1,00m MF PA-2	181020	ud	829,00	2,0000	1.658,00
(F)Total:					1.658,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0300	14,01
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606100	m3	404,43	0,9200	372,07
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	0,9000	56,10
(G)Total:					442,18

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	2,0500	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							2.318,33
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 611050 Corpo de BDTC 1,00m sem berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve	311500	1,0000	1,0000	0,0000	213,26	90,14	213,26
(A)Total:							213,26

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						139,20

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			6,96
(C)Total:						6,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						359,42
(D) Produção da Equipe						2,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						179,71

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=1,00m MF PA-2	181020	ud	829,00	2,0000	1.658,00
(F)Total:					1.658,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0300	14,01
(G)Total:					14,01

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	2,0500	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							1.851,72
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 611900 Corpo de BDTC 1,20m com berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve	311500	1,0000	1,0000	0,0000	213,26	90,14	213,26
(A)Total:							213,26

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:					212,42	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			10,62
(C)Total:						10,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						436,30
(D) Produção da Equipe						1,50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						290,86

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=1,20m MF PA-2	181220	ud	952,00	2,0000	1.904,00
(F)Total:					1.904,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0400	18,68
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606100	m3	404,43	1,2780	516,86
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	1,1000	68,57
(G)Total:					604,11

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	2,6400	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							2.798,97
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 611250 Corpo de BDTC 1,20m sem berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve	311500	1,0000	1,0000	0,0000	213,26	90,14	213,26
(A)Total:							213,26

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						139,20

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			6,96
(C)Total:						6,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						359,42
(D) Produção da Equipe						1,50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						239,61

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=1,20m MF PA-2	181220	ud	952,00	2,0000	1.904,00
(F)Total:					1.904,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0400	18,68
(G)Total:					18,68

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	2,6400	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							2.162,29
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 612000 Corpo de BDTC 1,50m com berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve	311500	1,0000	1,0000	0,0000	213,26	90,14	213,26
(A)Total:							213,26

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:					212,42	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				10,62
(C)Total:							10,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						436,30
(D) Produção da Equipe						1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						436,30

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=1,50m MF PA-2	181520	ud	1.583,80	2,0000	3.167,60
(F)Total:					3.167,60

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0500	23,35
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606100	m3	404,43	1,8940	765,99
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	1,3600	84,78
(G)Total:					874,12

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	3,2200	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							4.478,02
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 611450 Corpo de BDTC 1,50m sem berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve	311500	1,0000	1,0000	0,0000	213,26	90,14	213,26
(A)Total:							213,26

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						139,20

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			6,96
(C)Total:						6,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					359,42
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					359,42

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=1,50m MF PA-2	181520	ud	1.583,80	2,0000	3.167,60
(F)Total:					3.167,60

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0500	23,35
(G)Total:					23,35

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	3,2200	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							3.550,37
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 612100 Corpo de BDTC 2,00m com berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve	311500	1,0000	1,0000	0,0000	213,26	90,14	213,26
(A)Total:							213,26

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	5,0000	159,50
(B)Total:						244,32

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			12,21
(C)Total:						12,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					469,79
(D) Produção da Equipe					0,50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					939,58

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=2,00m MF PA-2	182020	ud	2.786,25	2,0000	5.572,50
(F)Total:					5.572,50

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0600	28,02
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606100	m3	404,43	3,1380	1.269,10
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	1,8000	112,21
(G)Total:					1.409,33

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	5,7600	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							7.921,41
--	--	--	--	--	--	--	----------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 610500 Corpo de BSTC 0,40m com berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira 580N média	322520	1,0000	1,0000	0,0000	165,70	64,43	165,70
(A)Total:							165,70

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,5000	20,66
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						159,86

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			7,99
(C)Total:						7,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					333,55
(D) Produção da Equipe					10,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					33,35

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=0,40m MF PA-2	180340	ud	108,10	1,0000	108,10
(F)Total:					108,10

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0060	2,80
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606100	m3	404,43	0,1100	44,48
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	0,4000	24,93
(G)Total:					72,21

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,1570	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							213,66
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 610400 Corpo de BSTC 0,40m sem berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira 580N média	322520	1,0000	1,0000	0,0000	165,70	64,43	165,70
(A)Total:							165,70

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						139,20

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			6,96
(C)Total:						6,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						311,86
(D) Produção da Equipe						10,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						31,18

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=0,40m MF PA-2	180340	ud	108,10	1,0000	108,10
(F)Total:					108,10

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0060	2,80
(G)Total:					2,80

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,1570	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							142,08
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 610700 Corpo de BSTC 0,60m com berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve	312520	1,0000	1,0000	0,0000	152,25	61,85	152,25
(A)Total:							152,25

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,5000	20,66
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						159,86

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			7,99
(C)Total:						7,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					320,10
(D) Produção da Equipe					6,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					53,35

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=0,60m MF PA-2	180620	ud	279,80	1,0000	279,80
(F)Total:					279,80

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0080	3,73
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606100	m3	404,43	0,1690	68,34
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	0,5000	31,17
(G)Total:					103,24

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,2820	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							436,39
--	--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 610600 Corpo de BSTC 0,60m sem berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve	312520	1,0000	1,0000	0,0000	152,25	61,85	152,25
(A)Total:							152,25

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						139,20

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			6,96
(C)Total:						6,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						298,41
(D) Produção da Equipe						6,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						49,73

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=0,60m MF PA-2	180620	ud	279,80	1,0000	279,80
(F)Total:					279,80

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0080	3,73
(G)Total:					3,73

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,2820	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							333,26
--	--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 610900 Corpo de BSTC 0,80m com berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve	312520	1,0000	1,0000	0,0000	152,25	61,85	152,25
(A)Total:							152,25

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,5000	20,66
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						159,86

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			7,99
(C)Total:						7,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					320,10
(D) Produção da Equipe					4,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					80,02

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=0,80m MF PA-2	180820	ud	449,92	1,0000	449,92
(F)Total:					449,92

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0100	4,67
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606100	m3	404,43	0,3000	121,32
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	0,7000	43,63
(G)Total:					169,62

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,6900	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							699,56
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 610800 Corpo de BSTC 0,80m sem berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve	312520	1,0000	1,0000	0,0000	152,25	61,85	152,25
(A)Total:							152,25

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						139,20

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			6,96
(C)Total:						6,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						298,41
(D) Produção da Equipe						4,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						74,60

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=0,80m MF PA-2	180820	ud	449,92	1,0000	449,92
(F)Total:					449,92

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0100	4,67
(G)Total:					4,67

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,6900	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							529,19
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 611100 Corpo de BSTC 1,00m com berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve	311500	1,0000	1,0000	0,0000	213,26	90,14	213,26
(A)Total:							213,26

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:					212,42	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			10,62
(C)Total:						10,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						436,30
(D) Produção da Equipe						4,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						109,07

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=1,00m MF PA-2	181020	ud	829,00	1,0000	829,00
(F)Total:					829,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0150	7,00
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606100	m3	404,43	0,4600	186,03
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	0,9000	56,10
(G)Total:					249,13

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	1,0250	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							1.187,20
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 611000 Corpo de BSTC 1,00m sem berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve	311500	1,0000	1,0000	0,0000	213,26	90,14	213,26
(A)Total:							213,26

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						139,20

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			6,96
(C)Total:						6,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						359,42
(D) Produção da Equipe						4,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						89,85

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=1,00m MF PA-2	181020	ud	829,00	1,0000	829,00
(F)Total:					829,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0150	7,00
(G)Total:					7,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	1,0250	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							925,85
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 611300 Corpo de BSTC 1,20m com berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve	311500	1,0000	1,0000	0,0000	213,26	90,14	213,26
(A)Total:							213,26

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:						212,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			10,62
(C)Total:						10,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					436,30
(D) Produção da Equipe					3,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					145,43

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=1,20m MF PA-2	181220	ud	952,00	1,0000	952,00
(F)Total:					952,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0200	9,34
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606100	m3	404,43	0,6390	258,43
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	1,1000	68,57
(G)Total:					336,34

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	1,3200	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							1.433,77
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 611200 Corpo de BSTC 1,20m sem berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve	311500	1,0000	1,0000	0,0000	213,26	90,14	213,26
(A)Total:							213,26

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						139,20

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			6,96
(C)Total:						6,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						359,42
(D) Produção da Equipe						3,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						119,80

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=1,20m MF PA-2	181220	ud	952,00	1,0000	952,00
(F)Total:					952,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0200	9,34
(G)Total:					9,34

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	1,3200	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							1.081,14
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 611500 Corpo de BSTC 1,50m com berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve	311500	1,0000	1,0000	0,0000	213,26	90,14	213,26
(A)Total:							213,26

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:					212,42	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				10,62
(C)Total:							10,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						436,30
(D) Produção da Equipe						2,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						218,15

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=1,50m MF PA-2	181520	ud	1.583,80	1,0000	1.583,80
(F)Total:					1.583,80

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0250	11,67
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606100	m3	404,43	0,9470	382,99
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	1,3600	84,78
(G)Total:					479,44

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	1,6100	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							2.281,39
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 611400 Corpo de BSTC 1,50m sem berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve	311500	1,0000	1,0000	0,0000	213,26	90,14	213,26
(A)Total:							213,26

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						139,20

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			6,96
(C)Total:						6,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					359,42
(D) Produção da Equipe					2,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					179,71

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=1,50m MF PA-2	181520	ud	1.583,80	1,0000	1.583,80
(F)Total:					1.583,80

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0250	11,67
(G)Total:					11,67

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	1,6100	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							1.775,18
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 611700 Corpo de BSTC 2,00m com berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve	311500	1,0000	1,0000	0,0000	213,26	90,14	213,26
(A)Total:							213,26

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	5,0000	159,50
(B)Total:					244,32	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				12,21
(C)Total:							12,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					469,79
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					469,79

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=2,00m MF PA-2	182020	ud	2.786,25	1,0000	2.786,25
(F)Total:					2.786,25

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0300	14,01
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606100	m3	404,43	1,5690	634,55
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	1,8000	112,21
(G)Total:					760,77

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	2,8800	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							4.016,81
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 611600 Corpo de BSTC 2,00m sem berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve	311500	1,0000	1,0000	0,0000	213,26	90,14	213,26
(A)Total:							213,26

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						139,20

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			6,96
(C)Total:						6,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						359,42
(D) Produção da Equipe						1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						359,42

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=2,00m MF PA-2	182020	ud	2.786,25	1,0000	2.786,25
(F)Total:					2.786,25

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0300	14,01
(G)Total:					14,01

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	2,8800	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							3.159,68
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 612200 Corpo de BTTC 1,00m com berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve	311500	1,0000	1,0000	0,0000	213,26	90,14	213,26
(A)Total:							213,26

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
					(B)Total:	255,92

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				12,79
(C)Total:							12,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						481,97
(D) Produção da Equipe						1,50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						321,31

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=1,00m MF PA-2	181020	ud	829,00	3,0000	2.487,00
(F)Total:					2.487,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0450	21,01
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606100	m3	404,43	1,3800	558,11
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	0,9000	56,10
(G)Total:					635,22

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	3,0750	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							3.443,53
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 611150 Corpo de BTTC 1,00m sem berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve	311500	1,0000	1,0000	0,0000	213,26	90,14	213,26
(A)Total:							213,26

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						182,70

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			9,13
(C)Total:						9,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					405,09
(D) Produção da Equipe					1,50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					270,06

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=1,00m MF PA-2	181020	ud	829,00	3,0000	2.487,00
(F)Total:					2.487,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0450	21,01
(G)Total:					21,01

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	3,0750	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							2.778,07
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 612300 Corpo de BTTC 1,20m com berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve	311500	1,0000	1,0000	0,0000	213,26	90,14	213,26
(A)Total:							213,26

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	5,0000	159,50
(B)Total:						287,82

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			14,39
(C)Total:						14,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					515,47
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					515,47

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=1,20m MF PA-2	181220	ud	952,00	3,0000	2.856,00
(F)Total:					2.856,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0600	28,02
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606100	m3	404,43	1,9170	775,29
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	1,1000	68,57
(G)Total:					871,88

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	3,9600	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							4.243,35
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 611350 Corpo de BTTC 1,20m sem berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve	311500	1,0000	1,0000	0,0000	213,26	90,14	213,26
(A)Total:							213,26

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						182,70

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			9,13
(C)Total:						9,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						405,09
(D) Produção da Equipe						1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						405,09

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=1,20m MF PA-2	181220	ud	952,00	3,0000	2.856,00
(F)Total:					2.856,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0600	28,02
(G)Total:					28,02

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	3,9600	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							3.289,11
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 612400 Corpo de BTTC 1,50m com berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve	311500	1,0000	1,0000	0,0000	213,26	90,14	213,26
(A)Total:							213,26

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	5,0000	159,50
(B)Total:						287,82

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			14,39
(C)Total:						14,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					515,47
(D) Produção da Equipe					0,70
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					736,38

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=1,50m MF PA-2	181520	ud	1.583,80	3,0000	4.751,40
(F)Total:					4.751,40

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0750	35,03
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606100	m3	404,43	2,8400	1.148,58
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	1,3600	84,78
(G)Total:					1.268,39

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	4,8300	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							6.756,17
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 611550 Corpo de BTTC 1,50m sem berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve	311500	1,0000	1,0000	0,0000	213,26	90,14	213,26
(A)Total:							213,26

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						182,70

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			9,13
(C)Total:						9,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						405,09
(D) Produção da Equipe						0,70
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						578,70

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=1,50m MF PA-2	181520	ud	1.583,80	3,0000	4.751,40
(F)Total:					4.751,40

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0750	35,03
(G)Total:					35,03

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	4,8300	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							5.365,13
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 612500 Corpo de BTTC 2,00m com berço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve	311500	1,0000	1,0000	0,0000	213,26	90,14	213,26
(A)Total:							213,26

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
					(B)Total:	319,72

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			15,98
(C)Total:						15,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					548,96
(D) Produção da Equipe					0,35
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1.568,45

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo concreto d=2,00m MF PA-2	182020	ud	2.786,25	3,0000	8.358,75
(F)Total:					8.358,75

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0900	42,03
Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	606100	m3	404,43	4,7070	1.903,65
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	1,8000	112,21
(G)Total:					2.057,89

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	8,6400	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							11.985,09
--	--	--	--	--	--	--	-----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 521500 Corte e preparo cordão pedra p/ pav. poliédrico

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Marroeiro	200200	2,25	141,67	32,62	1,0000		32,62	
(B)Total:							32,62	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	10,0000	X			3,26		
(C)Total:							3,26	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						35,88		
(D) Produção da Equipe						10,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						3,58		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							3,58	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 521400 Corte e preparo de pedra p/ pav. poliédrico

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Marroeiro	200200	2,25	141,67	32,62	1,0000		32,62	
(B)Total:							32,62	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	10,0000	X			3,26		
(C)Total:							3,26	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						35,88		
(D) Produção da Equipe						3,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						11,96		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						11,96		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 401025 Corte/limpeza, classificação e enleiramento de árvores (volume estéreo), inclusive transporte

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão c/ guindauto	346020	1,0000	0,6000	0,4000	284,17	99,65	210,36
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,3000	0,7000	343,25	124,91	190,40
Motosserra a gasolina	370200	2,0000	1,0000	0,0000	4,49	0,14	8,98
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,3000	0,7000	219,34	57,34	105,93
(A)Total:							515,67

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Classificador de madeira	200311	6,60	141,67	95,70	1,0000	95,70
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,7000	60,90
Operador de equipamentos manuais	200160	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
(B)Total:						413,24

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			20,66
(C)Total:						20,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					949,57
(D) Produção da Equipe					5,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					189,91

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Árvores / Madeira	19191	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,8000	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							189,91
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 505415 Cura química de pavimento de concreto

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão pipa 6000 l	346070	1,0000	0,1000	0,0000	255,33	82,43	25,53
Hidrocompressor 3700 lb/3,675 Kw	337000	1,0000	1,0000	0,0000	5,92	2,01	5,92
(A)Total:							31,45

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						31,90

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						63,35
(D) Produção da Equipe						80,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,79

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Agente de cura química p/concreto	178180	l	15,25	0,5000	7,62
(F)Total:					7,62

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								8,41
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 505416 Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,4000	0,6000	260,45	82,72	153,81
(A)Total:							153,81

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	0,5000	36,25
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						100,05

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			5,00
(C)Total:						5,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					258,86
(D) Produção da Equipe					45,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					5,75

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Manta geotextil de cura	150080	m2	5,87	1,0500	6,16
(F)Total:					6,16

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							11,91
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 510300 Decapagem pedreira e limpeza periódica p/ pav. poliédrico

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator lâmina D6-N média	320060	1,0000	1,0000	0,0000	429,16	144,81	429,16
(A)Total:							429,16

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						63,80

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					492,96
(D) Produção da Equipe					190,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					2,59

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Limpeza de jazida 1a. cat.	510100	m3	8,77	0,0150	0,13
Limpeza de jazida 2a. cat.	510200	m3	12,32	0,0100	0,12
(G)Total:					0,25

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							2,84
--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 823000 Defesa simples semi-maleável c/ espaçador e calço

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bate estacas leve	304000	1,0000	0,0200	0,0200	36,74	36,16	1,45
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	1,0000	0,1000	0,0000	251,69	83,97	25,16
Compressor de ar 175 pcm	340800	1,0000	0,0200	0,0200	65,66	14,95	1,60
(A)Total:							28,21

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5500	47,85
Operador da leve	200120	2,40	141,67	34,80	0,2000	6,96
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
(B)Total:						246,21

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			12,31
(C)Total:						12,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					286,73
(D) Produção da Equipe					4,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					71,68

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Defensa simples completa	110070	m	420,00	1,0000	420,00
(F)Total:					420,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								491,68
--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 706500 Demolição de alvenaria

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	5,0000		159,50	
(B)Total:							168,20	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	10,0000	X			16,82		
(C)Total:							16,82	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						185,02		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						185,02		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						185,02		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 606500 Demolição de alvenaria

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	5,0000		159,50	
(B)Total:							168,20	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	10,0000	X			16,82		
(C)Total:							16,82	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					185,02			
(D) Produção da Equipe					1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					185,02			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						185,02		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 706600 Demolição de concreto armado

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm	340800	1,0000	1,0000	0,0000	65,66	14,95	65,66
Retroescavadeira 580N leve	312520	1,0000	0,1000	0,9000	152,25	61,85	70,88
Rompedor manual 28 kg	300310	2,0000	1,0000	0,0000	2,69	1,88	5,38
(A)Total:							141,92

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Marteleiro	200060	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Operador da leve	200120	2,40	141,67	34,80	0,2000	6,96
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:					144,70	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	15,0000	X			21,70
(C)Total:						21,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					308,32
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					308,32

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Jogo de brocas S-12	140120	jg	8.300,00	0,0005	4,15
(F)Total:					4,15

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							312,47
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 606600 Demolição de concreto armado

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm	340800	1,0000	1,0000	0,0000	65,66	14,95	65,66
Retroescavadeira 580N leve	312520	1,0000	0,1000	0,9000	152,25	61,85	70,88
Rompedor manual 28 kg	300310	2,0000	1,0000	0,0000	2,69	1,88	5,38
(A)Total:							141,92

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Marteleiro	200060	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Operador da leve	200120	2,40	141,67	34,80	0,2000	6,96
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:					144,70	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	15,0000	X				21,70
(C)Total:							21,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						308,32
(D) Produção da Equipe						1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						308,32

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Jogo de brocas S-12	140120	jg	8.300,00	0,0005	4,15
(F)Total:					4,15

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							312,47
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 706700 Demolição de concreto simples

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm	340800	1,0000	1,0000	0,0000	65,66	14,95	65,66
Retroescavadeira 580N leve	312520	1,0000	0,1000	0,9000	152,25	61,85	70,88
Rompedor manual 28 kg	300310	2,0000	1,0000	0,0000	2,69	1,88	5,38
(A)Total:							141,92

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Marteleiro	200060	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Operador da leve	200120	2,40	141,67	34,80	0,2000	6,96
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:					144,70	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				7,23
(C)Total:							7,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					293,85	
(D) Produção da Equipe					2,00	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					146,92	

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Jogo de brocas S-12	140120	jg	8.300,00	0,0003	2,49
(F)Total:					2,49

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							149,41
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 606700 Demolição de concreto simples

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm	340800	1,0000	1,0000	0,0000	65,66	14,95	65,66
Retroescavadeira 580N leve	312520	1,0000	0,1000	0,9000	152,25	61,85	70,88
Rompedor manual 28 kg	300310	2,0000	1,0000	0,0000	2,69	1,88	5,38
(A)Total:							141,92

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Marteleteiro	200060	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Operador da leve	200120	2,40	141,67	34,80	0,2000	6,96
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:					144,70	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				7,23
(C)Total:							7,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						293,85
(D) Produção da Equipe						2,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						146,92

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Jogo de brocas S-12	140120	jg	8.300,00	0,0003	2,49
(F)Total:					2,49

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							149,41
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 512000 Demolição manual de pavimento

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário	
Cam. bascul. 2426/48 9m3 média	321810	1,0000	0,1000	0,9000	332,38	94,51	118,28	
Retroescavadeira 580N média	322520	1,0000	0,2000	0,8000	165,70	64,43	84,68	
Serra corte concreto/asfalto M-110	371000	1,0000	0,2000	0,8000	50,47	34,05	37,33	
Soprador a gasolina	337050	1,0000	0,2400	0,7600	4,92	0,44	1,51	
(A)Total:							241,80	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000		32,62	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000		43,50	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	5,0000		159,50	
(B)Total:							235,62	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			11,78		
(C)Total:							11,78	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						489,20		
(D) Produção da Equipe						8,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						61,15		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Disco diamantado 350 mm e= 3mm	143550	ud	544,29		0,0040		2,17	
(F)Total:							2,17	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Material de pavimento demolido	10150	t	1,02x1 + 1,23x2 + 2,56			0,00	1,6000	0,00
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						63,32		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 512050 Demolição mecânica de pavimento

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
Cam. bascul. 2426/48 9m3 média	321810	1,0000	0,2000	0,8000	332,38	94,51	142,07	
Minicarregadeira de pneus S-450 c/vassoura	327530	1,0000	0,6000	0,4000	141,86	64,41	110,87	
Retroescavadeira 580N média	322520	1,0000	1,0000	0,0000	165,70	64,43	165,70	
Soprador a gasolina	337050	1,0000	0,2400	0,7600	4,92	0,44	1,51	
(A)Total:							420,15	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000		32,62	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000		43,50	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000		127,60	
(B)Total:							203,72	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			10,18		
(C)Total:							10,18	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						634,05		
(D) Produção da Equipe						15,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						42,27		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Material de pavimento demolido	10150	t	1,02x1 + 1,23x2 + 2,56			0,00	1,6000	0,00
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						42,27		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 601500 Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora
- terreno natural

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48 9m3 média	321810	2,0000	0,8000	0,2000	332,38	94,51	569,60
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,8000	0,2000	326,83	117,44	284,94
Retroescavadeira 580N leve	312520	2,0000	0,8000	0,2000	152,25	61,85	268,34
(A)Total:							1.122,88

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						96,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.219,30
(D) Produção da Equipe					233,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					5,23

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								5,23
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 401020 Desmatamento e limpeza diam. até 30cm

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
Trator lâmina D6-N média	320060	1,0000	1,0000	0,0000	429,16	144,81	429,16
(A)Total:							429,16

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						104,40

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						533,56
(D) Produção da Equipe						463,68
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,15

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							1,15
--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 400000 Desmatamento e limpeza diam. até 30cm

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator lâmina D6-N média	320060	1,0000	1,0000	0,0000	429,16	144,81	429,16
(A)Total:							429,16

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						104,40

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						533,56
(D) Produção da Equipe						463,68
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,15

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								1,15
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 521550 Desmonte manual de pedra p/ pav. poliédrico

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Marroeiro	200200	2,25	141,67	32,62	2,0000		65,24	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000		31,90	
(B)Total:							97,14	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	10,0000	X			9,71		
(C)Total:							9,71	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						106,85		
(D) Produção da Equipe						80,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,33		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						1,33		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 600420 Desobstrução de sarjeta

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
Cam. bascul. 2426/48 6m3 média	323140	1,0000	7,0000	3,0000	330,52	93,69	2.594,71	
Microônibus transporte urbano capacidade 30 pessoas	370030	1,0000	3,0000	0,0000	215,20	74,20	645,60	
Retroescavadeira 580N leve	312520	1,0000	7,0000	3,0000	152,25	61,85	1.251,30	
(A)Total:							4.491,61	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	8,0000		580,00	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	72,0000		2.296,80	
(B)Total:							2.876,80	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			143,84		
(C)Total:							143,84	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						7.512,25		
(D) Produção da Equipe						470,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						15,98		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						15,98		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 400300 Destocamento árvores diam. > 30cm

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
Trator lâmina D6-N média	320060	1,0000	1,0000	0,0000	429,16	144,81	429,16
(A)Total:							429,16

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	5,0000	159,50
(B)Total:						168,20

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					597,36
(D) Produção da Equipe					12,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					49,78

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							49,78
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 401010 Destocamento árvores diam. > 30cm

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
Trator lâmina D6-N média	320060	1,0000	1,0000	0,0000	429,16	144,81	429,16
(A)Total:							429,16

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	5,0000	159,50
(B)Total:						168,20

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					597,36
(D) Produção da Equipe					12,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					49,78

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							49,78
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 753400 Dreno ferro galvanizado 0,40m 3"

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,0100	0,87
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,1500	6,19
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,1500	4,78
(B)Total:						11,84

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			0,59
(C)Total:						0,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					12,43
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					12,43

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo ferro galvanizado 3"	110030	m	114,74	0,4000	45,89
(F)Total:					45,89

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							58,32
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 754400 Dreno ferro galvanizado 0,40m 4"

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,0100	0,87
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,1500	6,19
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,1500	4,78
(B)Total:						11,84

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			0,59
(C)Total:						0,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					12,43
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					12,43

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tubo ferro galvanizado 4"	110040	m	167,08	0,4000	66,83
(F)Total:					66,83

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							79,26
--	--	--	--	--	--	--	-------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 641560 Dreno longitudinal de pavimento 15x60cm, inclusive escavação, geocomposto drenante, tubo PEAD d=100mm e selo CBUQ (10cm), excl. fornec. CAP

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compactador manual solos gasolina	340200	1,0000	0,8000	0,2000	43,19	33,98	41,34
Minicarregadeira de pneus S-650 c/ valetadeira mecânica WS-24	312000	1,0000	0,4000	0,6000	244,94	102,63	159,54
Retroescavadeira 580N média	322520	1,0000	0,4000	0,6000	165,70	64,43	104,93
(A)Total:							305,81

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
(B)Total:						278,40

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			13,92
(C)Total:						13,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					598,13
(D) Produção da Equipe					10,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					59,81

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Dente corte p/fresadora/valetadeira WS-24 e S-650	141050	ud	139,00	0,0750	10,42
Ferro redondo CA-50 6,3mm	155140	kg	6,78	0,1300	0,88
Geocomposto drenante Macdrain TD c/bolsa p/tubo	150055	m2	34,47	0,6020	20,75
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,0150	0,97
Tubo polietileno (PEAD) p/dreno 0,10m	180250	m	9,77	1,0000	9,77
(F)Total:					42,79

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
C.B.U.Q - na usina, excl. fornec. CAP	570130	t	160,05	0,0360	5,76
(G)Total:					5,76

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Massa (CBUQ)	19990	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0360	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 6,15					
Material de pavimento demolido	10150	t	1,02x1 + 1,23x2 + 2,56			0,00	0,0480	0,00
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0225	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)					108,36
--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 643000 Dreno profundo em rocha - tipo 1

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,4000		12,76	
(B)Total:							21,46	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,07		
(C)Total:							1,07	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						22,53		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						22,53		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15		0,1380		8,99	
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1	180200	ud	40,50		1,0000		40,50	
(F)Total:							49,49	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,2070	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0520	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							72,02	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 643100 Dreno profundo em rocha - tipo 2(GNT)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,5000		15,95	
(B)Total:							24,65	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,23		
(C)Total:							1,23	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						25,88		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						25,88		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m	150010	m2	7,51		2,0000		15,02	
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15		0,1380		8,99	
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1	180200	ud	40,50		1,0000		40,50	
(F)Total:							64,51	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,2070	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0520	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							90,39	

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 643200 Dreno profundo em rocha - tipo 2(GT)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,5000		15,95	
(B)Total:							24,65	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,23		
(C)Total:							1,23	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						25,88		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						25,88		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Geotextil tecido (Drenos)	140040	m2	7,30		2,0000		14,60	
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15		0,1380		8,99	
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1	180200	ud	40,50		1,0000		40,50	
(F)Total:							64,09	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,2070	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0520	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							89,97	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 643300 Dreno profundo em rocha - tipo 3(GNT)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,7000		22,33	
(B)Total:							31,03	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,55		
(C)Total:							1,55	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						32,58		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						32,58		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m	150010	m2	7,51		2,0000		15,02	
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15		0,2000		13,03	
(F)Total:							28,05	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,3000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							60,63	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 643400 Dreno profundo em rocha - tipo 3(GT)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário		
(A)Total:							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,7000		22,33		
(B)Total:							31,03		
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,55			
(C)Total:							1,55		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						32,58			
(D) Produção da Equipe						1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						32,58			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Geotextil tecido (Drenos)	140040	m2	7,30		2,0000		14,60		
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15		0,2000		13,03		
(F)Total:							27,63		
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
(G)Total:							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula		X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2				0,00	0,3000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56						
(H)Total:							0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							60,21		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 643500 Dreno profundo em rocha - tipo 4

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,6000	19,14
(B)Total:						27,84

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,39
(C)Total:						1,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						29,23
(D) Produção da Equipe						1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						29,23

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,2000	13,03
(F)Total:					13,03

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,3000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								42,26
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 643600 Dreno profundo em rocha - tipo 5

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,4000		12,76	
(B)Total:							21,46	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,07		
(C)Total:							1,07	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						22,53		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						22,53		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Areia	139000	m3	72,25		0,1380		9,97	
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1	180200	ud	40,50		1,0000		40,50	
(F)Total:							50,47	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,2070	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0520	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							73,00	

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 640000 Dreno profundo em solo - tipo 1

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,9000	28,71		
(B)Total:							37,41	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,87		
(C)Total:							1,87	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						39,28		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						39,28		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Areia	139000	m3	72,25	0,3380	24,42			
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1	180200	ud	40,50	1,0000	40,50			
(F)Total:							64,92	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Apiloamento manual	601100	m3	54,81	0,1000	5,48			
(G)Total:							5,48	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,5070	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0520	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						109,68		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 640100 Dreno profundo em solo - tipo 1A

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000		17,40	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,5000		47,85	
(B)Total:							65,25	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,26		
(C)Total:							3,26	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						68,51		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						68,51		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Areia	139000	m3	72,25		0,5880		42,48	
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1	180200	ud	40,50		1,0000		40,50	
(F)Total:							82,98	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Apiloamento manual	601100	m3	54,81		0,1000		5,48	
(G)Total:							5,48	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,8820	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0520	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						156,97		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 640200 Dreno profundo em solo - tipo 2

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,9000		28,71	
(B)Total:							37,41	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,87		
(C)Total:							1,87	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						39,28		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						39,28		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Areia	139000	m3	72,25		0,4380		31,64	
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1	180200	ud	40,50		1,0000		40,50	
(F)Total:							72,14	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,6570	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0520	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							111,42	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 640300 Dreno profundo em solo - tipo 2A

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000		17,40	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,5000		47,85	
(B)Total:							65,25	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,26		
(C)Total:							3,26	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						68,51		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						68,51		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Areia	139000	m3	72,25		0,6880		49,70	
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1	180200	ud	40,50		1,0000		40,50	
(F)Total:							90,20	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,0320	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0520	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							158,71	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 640600 Dreno profundo em solo - tipo 3A(GNT)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2500		21,75	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,3000		73,37	
(B)Total:							95,12	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			4,75		
(C)Total:							4,75	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						99,87		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						99,87		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m	150010	m2	7,51		3,9000		29,28	
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15		0,6500		42,34	
(F)Total:							71,62	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Apiloamento manual	601100	m3	54,81		0,1000		5,48	
(G)Total:							5,48	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,9750	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							176,97	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 640700 Dreno profundo em solo - tipo 3A(GT)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2500	21,75		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,3000	73,37		
(B)Total:							95,12	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			4,75		
(C)Total:							4,75	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						99,87		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						99,87		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Geotextil tecido (Drenos)	140040	m2	7,30	3,9000	28,47			
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,6500	42,34			
(F)Total:					70,81			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Apiloamento manual	601100	m3	54,81	0,1000	5,48			
(G)Total:					5,48			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,9750	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							176,16	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 640400 Dreno profundo em solo - tipo 3(GNT)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1500		13,05	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,6000		51,04	
(B)Total:							64,09	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,20		
(C)Total:							3,20	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						67,29		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						67,29		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m	150010	m2	7,51		2,9000	21,77		
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15		0,4000	26,06		
(F)Total:							47,83	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
Apiloamento manual	601100	m3	54,81		0,1000	5,48		
(G)Total:							5,48	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,6000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						120,60		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 640500 Dreno profundo em solo - tipo 3(GT)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1500		13,05	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,6000		51,04	
(B)Total:							64,09	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,20		
(C)Total:							3,20	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						67,29		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						67,29		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Geotextil tecido (Drenos)	140040	m2	7,30		2,9000		21,17	
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15		0,4000		26,06	
(F)Total:							47,23	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Apiloamento manual	601100	m3	54,81		0,1000		5,48	
(G)Total:							5,48	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,6000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							120,00	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 641000 Dreno profundo em solo - tipo 4A(GNT)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário		
(A)Total:							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2500		21,75		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,3000		73,37		
(B)Total:							95,12		
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			4,75			
(C)Total:							4,75		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						99,87			
(D) Produção da Equipe						1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						99,87			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m	150010	m2	7,51		4,3000		32,29		
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15		0,7500		48,86		
(F)Total:							81,15		
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
(G)Total:							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula		X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2				0,00	1,1250	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56						
(H)Total:							0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							181,02		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 641100 Dreno profundo em solo - tipo 4A(GT)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2500	21,75		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,3000	73,37		
(B)Total:							95,12	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			4,75		
(C)Total:							4,75	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					99,87			
(D) Produção da Equipe					1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					99,87			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
Geotextil tecido (Drenos)	140040	m2	7,30		4,3000	31,39		
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15		0,7500	48,86		
(F)Total:							80,25	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,1250	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							180,12	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 640800 Dreno profundo em solo - tipo 4(GNT)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1500		13,05	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,6000		51,04	
(B)Total:							64,09	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,20		
(C)Total:							3,20	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						67,29		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						67,29		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m	150010	m2	7,51		3,3000		24,78	
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15		0,5000		32,57	
(F)Total:							57,35	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,7500	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							124,64	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 640900 Dreno profundo em solo - tipo 4(GT)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
(A)Total:							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1500		13,05		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,6000		51,04		
(B)Total:							64,09		
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,20			
(C)Total:							3,20		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						67,29			
(D) Produção da Equipe						1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						67,29			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Geotextil tecido (Drenos)	140040	m2	7,30		3,3000		24,09		
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15		0,5000		32,57		
(F)Total:							56,66		
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
(G)Total:							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula		X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2				0,00	0,7500	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56						
(H)Total:							0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							123,95		

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 641400 Dreno profundo em solo - tipo 5A(GNT)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,7000	54,23		
(B)Total:							71,63	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,58		
(C)Total:							3,58	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							75,21	
(D) Produção da Equipe							1,00	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							75,21	
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m	150010	m2	7,51	3,9000	29,28			
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,5880	38,30			
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1	180200	ud	40,50	1,0000	40,50			
(F)Total:							108,08	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Apiloamento manual	601100	m3	54,81	0,1000	5,48			
(G)Total:							5,48	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,8820	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0520	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							188,77	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 641500 Dreno profundo em solo - tipo 5A(GT)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000		17,40	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,7000		54,23	
(B)Total:							71,63	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,58		
(C)Total:							3,58	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						75,21		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						75,21		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Geotextil tecido (Drenos)	140040	m2	7,30		3,9000		28,47	
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15		0,5880		38,30	
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1	180200	ud	40,50		1,0000		40,50	
(F)Total:							107,27	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Apiloamento manual	601100	m3	54,81		0,1000		5,48	
(G)Total:							5,48	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,8820	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0520	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							187,96	

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 641200 Dreno profundo em solo - tipo 5(GNT)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,1000	35,09		
(B)Total:						43,79		
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,18		
(C)Total:						2,18		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						45,97		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						45,97		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m	150010	m2	7,51	2,9000	21,77			
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,3380	22,02			
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1	180200	ud	40,50	1,0000	40,50			
(F)Total:					84,29			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Apiloamento manual	601100	m3	54,81	0,1000	5,48			
(G)Total:					5,48			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,5070	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0520	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						135,74		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 641300 Dreno profundo em solo - tipo 5(GT)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,1000		35,09	
(B)Total:							43,79	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,18		
(C)Total:							2,18	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						45,97		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						45,97		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Geotextil tecido (Drenos)	140040	m2	7,30		2,9000		21,17	
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15		0,3380		22,02	
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1	180200	ud	40,50		1,0000		40,50	
(F)Total:							83,69	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Apiloamento manual	601100	m3	54,81		0,1000		5,48	
(G)Total:							5,48	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,5070	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0520	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							135,14	

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 641800 Dreno profundo em solo - tipo 6A(GNT)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000		17,40	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,7000		54,23	
(B)Total:							71,63	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,58		
(C)Total:							3,58	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						75,21		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						75,21		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m	150010	m2	7,51		4,3000		32,29	
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15		0,6880		44,82	
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1	180200	ud	40,50		1,0000		40,50	
(F)Total:							117,61	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,0320	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0520	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							192,82	

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 641900 Dreno profundo em solo - tipo 6A(GT)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000		17,40	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,7000		54,23	
(B)Total:							71,63	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,58		
(C)Total:							3,58	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						75,21		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						75,21		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Geotextil tecido (Drenos)	140040	m2	7,30		4,3000		31,39	
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15		0,6880		44,82	
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1	180200	ud	40,50		1,0000		40,50	
(F)Total:							116,71	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,0320	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0520	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							191,92	

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 641600 Dreno profundo em solo - tipo 6(GNT)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,1000		35,09	
(B)Total:							43,79	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,18		
(C)Total:							2,18	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						45,97		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						45,97		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m	150010	m2	7,51		3,3000		24,78	
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15		0,4380		28,53	
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1	180200	ud	40,50		1,0000		40,50	
(F)Total:							93,81	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,6570	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0520	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							139,78	

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 641700 Dreno profundo em solo - tipo 6(GT)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,1000		35,09	
(B)Total:							43,79	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,18		
(C)Total:							2,18	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						45,97		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						45,97		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Geotextil tecido (Drenos)	140040	m2	7,30		3,3000		24,09	
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15		0,4380		28,53	
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1	180200	ud	40,50		1,0000		40,50	
(F)Total:							93,12	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,6570	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0520	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							139,09	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 644300 Dreno sub-horizontal

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Furadeira elétrica de impacto	371200	1,0000	0,5000	0,0000	0,21	0,15	0,10
Grupo gerador 7 KVA	340300	1,0000	0,5000	0,0000	19,06	0,31	9,53
(A)Total:							9,63

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						81,20

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	10,0000	X			8,12
(C)Total:						8,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					98,95
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					98,95

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cola para tubo de PVC	100140	g	0,14	20,0000	2,80
Fio de nylon 0,50 mm	180170	m	0,14	5,0000	0,70
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m	150010	m2	7,51	0,2000	1,50
Perfuração p/ dreno sub-horizontal	100500	m	160,00	1,0000	160,00
Tubo PVC 2" - 50mm	110550	m	13,39	1,0000	13,39
(F)Total:					178,39

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								277,34
--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 644100 Dreno sub-superficial - tipo 1

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
(A)Total:							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,0500		4,35		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,3000		9,57		
(B)Total:							13,92		
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			0,69			
(C)Total:							0,69		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						14,61			
(D) Produção da Equipe						1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						14,61			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15		0,0600		3,90		
(F)Total:							3,90		
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24		0,0600		3,01		
(G)Total:							3,01		
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula		X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2				0,00	0,0900	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56						
(H)Total:							0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							21,52		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 644200 Dreno sub-superficial - tipo 2

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,1000	0,0000	326,83	117,44	32,68
(A)Total:							32,68

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,7500	152,25
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	10,5000	334,95
(B)Total:						487,20

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			24,36
(C)Total:						24,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						544,24
(D) Produção da Equipe						35,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						15,54

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,0700	4,56
(F)Total:					4,56

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,1050	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								20,10
--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 641330 Dreno transversal de pavimento 13x30cm, inclusive escavação, brita, geotextil (GNT) e selo CBUQ (10cm), excl. fornec. CAP

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compactador manual solos gasolina	340200	1,0000	0,8000	0,2000	43,19	33,98	41,34
Retroescavadeira 580N média	322520	1,0000	0,8000	0,2000	165,70	64,43	145,44
Serra corte concreto/asfalto M-110	371000	1,0000	0,2000	0,8000	50,47	34,05	37,33
(A)Total:							224,11

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
(B)Total:						278,40

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			13,92
(C)Total:						13,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					516,43
(D) Produção da Equipe					13,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					39,72

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Disco diamantado 350 mm e= 3mm	143550	ud	544,29	0,0040	2,17
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m	150010	m2	7,51	0,1520	1,14
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,0260	1,69
(F)Total:					5,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
C.B.U.Q - na usina, excl. fornec. CAP	570130	t	160,05	0,0312	4,99
(G)Total:					4,99

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Massa (CBUQ)	19990	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0312	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 6,15					
Material de pavimento demolido	10150	t	1,02x1 + 1,23x2 + 2,56			0,00	0,0624	0,00
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0390	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							49,71
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 532650 Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	0,2000		14,50	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000		31,90	
(B)Total:							46,40	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,32		
(C)Total:							2,32	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						48,72		
(D) Produção da Equipe						50,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,97		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	520100	m3	5,39		0,0300		0,16	
(G)Total:							0,16	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Argila	19050	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0450	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						1,13		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 800000 Enleivamento

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	1,0000	0,9000	0,1000	251,69	83,97	234,91
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	1,0000	0,0000	260,45	82,72	260,45
(A)Total:							495,36

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	1,3000	94,25
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	20,0000	638,00
(B)Total:						732,25

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			36,61
(C)Total:						36,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.264,22
(D) Produção da Equipe					130,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					9,72

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Leivas	120000	m2	2,66	1,0000	2,66
(F)Total:					2,66

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							12,38
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 746000 Enrocamento pedra de mão arrumada

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000		41,32	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000		95,70	
(B)Total:							137,02	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			6,85		
(C)Total:							6,85	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						143,87		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						143,87		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Pedra de mão (comercial)	130100	m3	62,48		1,2000		74,97	
(F)Total:							74,97	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (O.A.E.)	10040	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,8000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						218,84		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 603700 Enrocamento pedra de mão arrumada

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						137,02

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			6,85
(C)Total:						6,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						143,87
(D) Produção da Equipe						1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						143,87

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra de mão (comercial)	130100	m3	62,48	1,2000	74,97
(F)Total:					74,97

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra de mão selecionada	19410	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,8000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								218,84
--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 746100 Enrocamento pedra de mão jogada

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000		63,80	
(B)Total:							63,80	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,19		
(C)Total:							3,19	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						66,99		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						66,99		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Pedra de mão (comercial)	130100	m3	62,48		1,0000		62,48	
(F)Total:							62,48	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (O.A.E.)	10040	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,5000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						129,47		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 603800 Enrocamento pedra de mão jogada

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000		63,80	
(B)Total:							63,80	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,19		
(C)Total:							3,19	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						66,99		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						66,99		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Pedra de mão (comercial)	130100	m3	62,48		1,0000		62,48	
(F)Total:							62,48	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra de mão selecionada	19410	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,5000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							129,47	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 716100 Ensecadeira dupla madeira h > 2m

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bate estacas leve	304000	1,0000	0,2000	0,8000	36,74	36,16	36,26
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	0,2000	0,0000	0,0100	251,69	83,97	0,16
Compressor de ar 175 pcm	340800	1,0000	0,1000	0,9000	65,66	14,95	20,01
(A)Total:							56,43

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	1,0000	34,80
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Operador da leve	200120	2,40	141,67	34,80	0,2000	6,96
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	5,0000	159,50
					(B)Total:	209,96

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				10,49
(C)Total:							10,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						276,88
(D) Produção da Equipe						1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						276,88

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira pinho 3" x 3"	113030	m	14,81	2,5000	37,02
Madeira pinho 6 x 12 cm	116120	m	18,39	16,6667	306,50
(F)Total:					343,52

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	601100	m3	54,81	0,5000	27,40
(G)Total:					27,40

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							647,80
--	--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 716000 Ensecadeira dupla madeira h <= 2m

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	0,2000	0,0000	0,0100	251,69	83,97	0,16
(A)Total:							0,16

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	1,0000	34,80
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	5,0000	159,50
(B)Total:						194,30

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			9,71
(C)Total:						9,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					204,17
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					204,17

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira pinho 1" x 6"	111060	m	9,96	13,1200	130,67
Madeira pinho 3" x 3"	113030	m	14,81	2,5000	37,02
Pregos 17 x 27 / 18 x 27	157270	kg	17,02	0,3000	5,10
(F)Total:					172,79

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	601100	m3	54,81	0,5000	27,40
(G)Total:					27,40

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							404,36
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 715100 Ensecadeira simples madeira h > 2m

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bate estacas leve	304000	1,0000	0,1000	0,9000	36,74	36,16	36,21
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	0,2000	0,0000	0,0100	251,69	83,97	0,16
Compressor de ar 175 pcm	340800	1,0000	0,0500	0,9500	65,66	14,95	17,48
(A)Total:							53,85

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	1,0000	34,80
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Operador da leve	200120	2,40	141,67	34,80	0,2000	6,96
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
					(B)Total:	146,16

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				7,30
(C)Total:							7,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						207,31
(D) Produção da Equipe						1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						207,31

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira pinho 3" x 3"	113030	m	14,81	2,7000	39,98
Madeira pinho 6 x 12 cm	116120	m	18,39	8,3330	153,24
(F)Total:					193,22

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						400,53
--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 715000 Ensecadeira simples madeira h <= 2m

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	0,2000	0,0000	0,0100	251,69	83,97	0,16
(A)Total:							0,16

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	1,0000	34,80
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						130,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			6,52
(C)Total:						6,52

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					137,18
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					137,18

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira pinho 1" x 6"	111060	m	9,96	6,5600	65,33
Madeira pinho 3" x 3"	113030	m	14,81	2,7000	39,98
Pregos 17 x 27 / 18 x 27	157270	kg	17,02	0,2000	3,40
(F)Total:					108,71

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							245,89
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 410200 Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve	313180	2,0000	0,5500	0,4500	361,83	100,36	488,33
Escav. hidráulica 320D L leve	313200	1,0000	1,0000	0,0000	299,70	119,75	299,70
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,1400	0,8600	326,83	117,44	146,74
(A)Total:							934,77

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.118,19
(D) Produção da Equipe					129,03
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					8,66

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								8,66
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 401150 Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-50m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,2000	0,8000	326,83	117,44	159,31
Trator lâmina D6-N leve	310060	1,0000	1,0000	0,0000	380,26	130,57	380,26
(A)Total:							539,57

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	105,12

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
						(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					644,69
(D) Produção da Equipe					138,25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					4,66

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							4,66
--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 401030 Esc. carga e transp. 1a. cat. 50-200m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve	313180	2,0000	0,5600	0,4400	361,83	100,36	493,55
Escav. hidráulica 320D L leve	313200	1,0000	1,0000	0,0000	299,70	119,75	299,70
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,1400	0,8600	326,83	117,44	146,74
(A)Total:							939,99

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.123,41
(D) Produção da Equipe					129,03
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					8,70

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								8,70
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 410400 Esc. carga e transp. 1a. cat. 200-400m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve	313180	2,0000	0,6100	0,3900	361,83	100,36	519,71
Escav. hidráulica 320D L leve	313200	1,0000	1,0000	0,0000	299,70	119,75	299,70
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,1400	0,8600	326,83	117,44	146,74
(A)Total:							966,15

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.149,57
(D) Produção da Equipe					129,03
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					8,90

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								8,90
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 401040 Esc. carga e transp. 1a. cat. 200-400m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve	313180	2,0000	0,6100	0,3900	361,83	100,36	519,71
Escav. hidráulica 320D L leve	313200	1,0000	1,0000	0,0000	299,70	119,75	299,70
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,1400	0,8600	326,83	117,44	146,74
(A)Total:							966,15

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.149,57
(D) Produção da Equipe					129,03
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					8,90

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								8,90
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 410600 Esc. carga e transp. 1a. cat. 400-600m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve	313180	2,0000	0,6900	0,3100	361,83	100,36	561,54
Escav. hidráulica 320D L leve	313200	1,0000	1,0000	0,0000	299,70	119,75	299,70
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,1400	0,8600	326,83	117,44	146,74
(A)Total:							1.007,98

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.191,40
(D) Produção da Equipe					129,03
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					9,23

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								9,23
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 410800 Esc. carga e transp. 1a. cat. 600-800m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve	313180	2,0000	0,7700	0,2300	361,83	100,36	603,37
Escav. hidráulica 320D L leve	313200	1,0000	1,0000	0,0000	299,70	119,75	299,70
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,1400	0,8600	326,83	117,44	146,74
(A)Total:							1.049,81

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.233,23
(D) Produção da Equipe					129,03
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					9,55

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								9,55
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 411000 Esc. carga e transp. 1a. cat. 800-1000m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve	313180	2,0000	0,8600	0,1400	361,83	100,36	650,44
Escav. hidráulica 320D L leve	313200	1,0000	1,0000	0,0000	299,70	119,75	299,70
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,1400	0,8600	326,83	117,44	146,74
(A)Total:							1.096,88

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.280,30
(D) Produção da Equipe					129,03
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					9,92

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								9,92
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 411200 Esc. carga e transp. 1a. cat. 1000-1200m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve	313180	2,0000	0,9400	0,0600	361,83	100,36	692,28
Escav. hidráulica 320D L leve	313200	1,0000	1,0000	0,0000	299,70	119,75	299,70
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,1400	0,8600	326,83	117,44	146,74
(A)Total:							1.138,72

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:					183,42	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.322,14
(D) Produção da Equipe					129,03
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					10,24

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							10,24
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 411400 Esc. carga e transp. 1a. cat. 1200-1400m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve	313180	3,0000	0,6800	0,3200	361,83	100,36	834,47
Escav. hidráulica 320D L leve	313200	1,0000	1,0000	0,0000	299,70	119,75	299,70
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,1400	0,8600	326,83	117,44	146,74
(A)Total:							1.280,91

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.464,33
(D) Produção da Equipe					129,03
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					11,34

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							11,34
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 411600 Esc. carga e transp. 1a. cat. 1400-1600m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve	313180	3,0000	0,7400	0,2600	361,83	100,36	881,54
Escav. hidráulica 320D L leve	313200	1,0000	1,0000	0,0000	299,70	119,75	299,70
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,1400	0,8600	326,83	117,44	146,74
(A)Total:							1.327,98

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.511,40
(D) Produção da Equipe					129,03
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					11,71

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								11,71
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 412000 Esc. carga e transp. 1a. cat. 1600-2000m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve	313180	3,0000	0,8400	0,1600	361,83	100,36	959,98
Escav. hidráulica 320D L leve	313200	1,0000	1,0000	0,0000	299,70	119,75	299,70
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,1400	0,8600	326,83	117,44	146,74
(A)Total:							1.406,42

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
						(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.589,84
(D) Produção da Equipe					129,03
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					12,32

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								12,32
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 413000 Esc. carga e transp. 1a. cat. 2000-3000m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve	313180	4,0000	0,7700	0,2300	361,83	100,36	1.206,76
Escav. hidráulica 320D L leve	313200	1,0000	1,0000	0,0000	299,70	119,75	299,70
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,1400	0,8600	326,83	117,44	146,74
(A)Total:							1.653,20

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.836,62
(D) Produção da Equipe					129,03
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					14,23

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								14,23
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 414000 Esc. carga e transp. 1a. cat. 3000-4000m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve	313180	4,0000	0,9800	0,0200	361,83	100,36	1.426,39
Escav. hidráulica 320D L leve	313200	1,0000	1,0000	0,0000	299,70	119,75	299,70
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,1400	0,8600	326,83	117,44	146,74
(A)Total:							1.872,83

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.056,25
(D) Produção da Equipe					129,03
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					15,93

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								15,93
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 415000 Esc. carga e transp. 1a. cat. 4000-5000m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve	313180	5,0000	0,9500	0,0500	361,83	100,36	1.743,78
Escav. hidráulica 320D L leve	313200	1,0000	1,0000	0,0000	299,70	119,75	299,70
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,1400	0,8600	326,83	117,44	146,74
(A)Total:							2.190,22

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.373,64
(D) Produção da Equipe					129,03
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					18,39

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								18,39
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 416010 Esc. carga e transp. 1a. cat. 5000-6000m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve	313180	6,0000	0,9400	0,0600	361,83	100,36	2.076,84
Escav. hidráulica 320D L leve	313200	1,0000	1,0000	0,0000	299,70	119,75	299,70
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,1400	0,8600	326,83	117,44	146,74
(A)Total:							2.523,28

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.706,70
(D) Produção da Equipe					129,03
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					20,97

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							20,97
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 418000 Esc. carga e transp. 1a. cat. 6000-8000m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve	313180	7,0000	0,9800	0,0200	361,83	100,36	2.496,20
Escav. hidráulica 320D L leve	313200	1,0000	1,0000	0,0000	299,70	119,75	299,70
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,1400	0,8600	326,83	117,44	146,74
(A)Total:							2.942,64

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					3.126,06
(D) Produção da Equipe					129,03
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					24,22

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								24,22
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 419000 Esc. carga e transp. 1a. cat. 8000-10000m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve	313180	9,0000	0,9500	0,0500	361,83	100,36	3.138,80
Escav. hidráulica 320D L leve	313200	1,0000	1,0000	0,0000	299,70	119,75	299,70
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,1400	0,8600	326,83	117,44	146,74
(A)Total:							3.585,24

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					3.768,66
(D) Produção da Equipe					129,03
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					29,20

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								29,20
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 420200 Esc. carga e transp. 2a. cat. 0-200m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média	323180	2,0000	0,5400	0,4700	387,68	105,99	518,32
Escav. hidráulica 320D L média	323200	1,0000	1,0000	0,0000	324,81	128,56	324,81
Motoniveladora 120-K média	321200	1,0000	0,1600	0,8400	368,07	131,54	169,38
(A)Total:							1.012,51

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.195,93
(D) Produção da Equipe					99,59
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					12,00

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							12,00
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 401050 Esc. carga e transp. 2a. cat. 0-50m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,2000	0,8000	326,83	117,44	159,31
Trator lâmina D6-N média	320060	1,0000	1,0000	0,0000	429,16	144,81	429,16
(A)Total:							588,47

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					771,89
(D) Produção da Equipe					104,38
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					7,39

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								7,39
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 420400 Esc. carga e transp. 2a. cat. 200-400m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média	323180	2,0000	0,5900	0,4100	387,68	105,99	544,37
Escav. hidráulica 320D L média	323200	1,0000	1,0000	0,0000	324,81	128,56	324,81
Motoniveladora 120-K média	321200	1,0000	0,1600	0,8400	368,07	131,54	169,38
(A)Total:							1.038,56

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.221,98
(D) Produção da Equipe					99,59
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					12,27

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								12,27
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 420600 Esc. carga e transp. 2a. cat. 400-600m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média	323180	2,0000	0,6600	0,3400	387,68	105,99	583,80
Escav. hidráulica 320D L média	323200	1,0000	1,0000	0,0000	324,81	128,56	324,81
Motoniveladora 120-K média	321200	1,0000	0,1600	0,8400	368,07	131,54	169,38
(A)Total:							1.077,99

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.261,41
(D) Produção da Equipe					99,59
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					12,66

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							12,66
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 420800 Esc. carga e transp. 2a. cat. 600-800m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média	323180	2,0000	0,7400	0,2600	387,68	105,99	628,87
Escav. hidráulica 320D L média	323200	1,0000	1,0000	0,0000	324,81	128,56	324,81
Motoniveladora 120-K média	321200	1,0000	0,1400	0,8600	368,07	131,54	164,64
(A)Total:							1.118,32

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.301,74
(D) Produção da Equipe					99,59
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					13,07

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								13,07
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 421000 Esc. carga e transp. 2a. cat. 800-1000m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média	323180	2,0000	0,8100	0,1900	387,68	105,99	668,31
Escav. hidráulica 320D L média	323200	1,0000	1,0000	0,0000	324,81	128,56	324,81
Motoniveladora 120-K média	321200	1,0000	0,1400	0,8600	368,07	131,54	164,64
(A)Total:							1.157,76

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.341,18
(D) Produção da Equipe					99,59
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					13,46

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							13,46
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 421200 Esc. carga e transp. 2a. cat. 1000-1200m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média	323180	2,0000	0,8900	0,0100	387,68	105,99	692,18
Escav. hidráulica 320D L média	323200	1,0000	1,0000	0,0000	324,81	128,56	324,81
Motoniveladora 120-K média	321200	1,0000	0,1600	0,8400	368,07	131,54	169,38
(A)Total:							1.186,37

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.369,79
(D) Produção da Equipe					99,59
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					13,75

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								13,75
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 421400 Esc. carga e transp. 2a. cat. 1200-1400m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média	323180	2,0000	0,9600	0,0400	387,68	105,99	752,81
Escav. hidráulica 320D L média	323200	1,0000	1,0000	0,0000	324,81	128,56	324,81
Motoniveladora 120-K média	321200	1,0000	0,1600	0,8400	368,07	131,54	169,38
(A)Total:							1.247,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.430,42
(D) Produção da Equipe					99,59
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					14,36

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							14,36
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 421600 Esc. carga e transp. 2a. cat. 1400-1600m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média	323180	3,0000	0,6900	0,3100	387,68	105,99	901,06
Escav. hidráulica 320D L média	323200	1,0000	1,0000	0,0000	324,81	128,56	324,81
Motoniveladora 120-K média	321200	1,0000	0,1600	0,8400	368,07	131,54	169,38
(A)Total:							1.395,25

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.578,67
(D) Produção da Equipe					99,59
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					15,85

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							15,85
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 422000 Esc. carga e transp. 2a. cat. 1600-2000m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média	323180	3,0000	0,7700	0,2300	387,68	105,99	968,67
Escav. hidráulica 320D L média	323200	1,0000	1,0000	0,0000	324,81	128,56	324,81
Motoniveladora 120-K média	321200	1,0000	0,1600	0,8400	368,07	131,54	169,38
(A)Total:							1.462,86

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.646,28
(D) Produção da Equipe					99,59
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					16,53

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								16,53
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 423000 Esc. carga e transp. 2a. cat. 2000-3000m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média	323180	3,0000	0,9500	0,0500	387,68	105,99	1.120,77
Escav. hidráulica 320D L média	323200	1,0000	1,0000	0,0000	324,81	128,56	324,81
Motoniveladora 120-K média	321200	1,0000	0,1600	0,8400	368,07	131,54	169,38
(A)Total:							1.614,96

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.798,38
(D) Produção da Equipe					99,59
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					18,05

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							18,05
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 424000 Esc. carga e transp. 2a. cat. 3000-4000m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média	323180	4,0000	0,9000	0,1000	387,68	105,99	1.438,03
Escav. hidráulica 320D L média	323200	1,0000	1,0000	0,0000	324,81	128,56	324,81
Motoniveladora 120-K média	321200	1,0000	0,1600	0,8400	368,07	131,54	169,38
(A)Total:							1.932,22

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.115,64
(D) Produção da Equipe					99,59
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					21,24

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							21,24
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 425000 Esc. carga e transp. 2a. cat. 4000-5000m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média	323180	5,0000	0,8700	0,1300	387,68	105,99	1.755,29
Escav. hidráulica 320D L média	323200	1,0000	1,0000	0,0000	324,81	128,56	324,81
Motoniveladora 120-K média	321200	1,0000	0,1600	0,8400	368,07	131,54	169,38
(A)Total:							2.249,48

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.432,90
(D) Produção da Equipe					99,59
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					24,42

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								24,42
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 426010 Esc. carga e transp. 2a. cat. 5000-6000m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média	323180	6,0000	0,8500	0,1500	387,68	105,99	2.072,55
Escav. hidráulica 320D L média	323200	1,0000	1,0000	0,0000	324,81	128,56	324,81
Motoniveladora 120-K média	321200	1,0000	0,1600	0,8400	368,07	131,54	169,38
(A)Total:							2.566,74

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.750,16
(D) Produção da Equipe					99,59
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					27,61

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								27,61
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 428000 Esc. carga e transp. 2a. cat. 6000-8000m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média	323180	7,0000	0,8900	0,1100	387,68	105,99	2.496,85
Escav. hidráulica 320D L média	323200	1,0000	1,0000	0,0000	324,81	128,56	324,81
Motoniveladora 120-K média	321200	1,0000	0,1600	0,8400	368,07	131,54	169,38
(A)Total:							2.991,04

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					3.174,46
(D) Produção da Equipe					99,59
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					31,87

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								31,87
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 429000 Esc. carga e transp. 2a. cat. 8000-10000m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média	323180	8,0000	0,9700	0,0300	387,68	105,99	3.033,82
Escav. hidráulica 320D L média	323200	1,0000	1,0000	0,0000	324,81	128,56	324,81
Motoniveladora 120-K média	321200	1,0000	0,1600	0,8400	368,07	131,54	169,38
(A)Total:							3.528,01

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					3.711,43
(D) Produção da Equipe					99,59
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					37,26

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							37,26
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 430210 Esc. carga e transp. 3a. cat. 0-200m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa	336090	2,0000	0,6900	0,3100	362,06	106,23	565,50
Escav. hidráulica 320D L severa	333200	1,0000	1,0000	0,0000	378,65	140,36	378,65
(A)Total:							944,15

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:					139,92	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
						(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.084,07
(D) Produção da Equipe					95,76
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					11,32

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Extração de material 3a. cat.	430010	m3	29,49	1,0000	29,49
(G)Total:					29,49

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								40,81
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 430410 Esc. carga e transp. 3a. cat. 200-400m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa	336090	2,0000	1,0000	0,0000	362,06	106,23	724,12
Escav. hidráulica 320D L severa	333200	1,0000	1,0000	0,0000	378,65	140,36	378,65
(A)Total:							1.102,77

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	139,92

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.242,69
(D) Produção da Equipe					95,76
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					12,97

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Extração de material 3a. cat.	430010	m3	29,49	1,0000	29,49
(G)Total:					29,49

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								42,46
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 430610 Esc. carga e transp. 3a. cat. 400-600m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa	336090	3,0000	0,7100	0,2900	362,06	106,23	863,60
Escav. hidráulica 320D L severa	333200	1,0000	1,0000	0,0000	378,65	140,36	378,65
(A)Total:							1.242,25

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	139,92

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.382,17
(D) Produção da Equipe					95,76
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					14,43

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Extração de material 3a. cat.	430010	m3	29,49	1,0000	29,49
(G)Total:					29,49

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								43,92
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 430810 Esc. carga e transp. 3a. cat. 600-800m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa	336090	3,0000	0,7300	0,2700	362,06	106,23	878,95
Escav. hidráulica 320D L severa	333200	1,0000	1,0000	0,0000	378,65	140,36	378,65
(A)Total:							1.257,60

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	139,92

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.397,52
(D) Produção da Equipe					95,76
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					14,59

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Extração de material 3a. cat.	430010	m3	29,49	1,0000	29,49
(G)Total:					29,49

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								44,08
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 431010 Esc. carga e transp. 3a. cat. 800-1000m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa	336090	3,0000	0,8300	0,1700	362,06	106,23	955,69
Escav. hidráulica 320D L severa	333200	1,0000	1,0000	0,0000	378,65	140,36	378,65
(A)Total:							1.334,34

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	139,92

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.474,26
(D) Produção da Equipe					95,76
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					15,39

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Extração de material 3a. cat.	430010	m3	29,49	1,0000	29,49
(G)Total:					29,49

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								44,88
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 431210 Esc. carga e transp. 3a. cat. 1000-1200m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa	336090	3,0000	0,9300	0,0700	362,06	106,23	1.032,44
Escav. hidráulica 320D L severa	333200	1,0000	1,0000	0,0000	378,65	140,36	378,65
(A)Total:							1.411,09

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	139,92

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.551,01
(D) Produção da Equipe					95,76
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					16,19

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Extração de material 3a. cat.	430010	m3	29,49	1,0000	29,49
(G)Total:					29,49

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								45,68
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 431410 Esc. carga e transp. 3a. cat. 1200-1400m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa	336090	3,0000	0,9600	0,0400	362,06	106,23	1.055,47
Escav. hidráulica 320D L severa	333200	1,0000	1,0000	0,0000	378,65	140,36	378,65
(A)Total:							1.434,12

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	139,92

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.574,04
(D) Produção da Equipe					95,76
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					16,43

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Extração de material 3a. cat.	430010	m3	29,49	1,0000	29,49
(G)Total:					29,49

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								45,92
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 431610 Esc. carga e transp. 3a. cat. 1400-1600m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa	336090	4,0000	0,7900	0,2100	362,06	106,23	1.233,33
Escav. hidráulica 320D L severa	333200	1,0000	1,0000	0,0000	378,65	140,36	378,65
(A)Total:							1.611,98

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	139,92

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.751,90
(D) Produção da Equipe					95,76
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					18,29

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Extração de material 3a. cat.	430010	m3	29,49	1,0000	29,49
(G)Total:					29,49

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								47,78
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 432010 Esc. carga e transp. 3a. cat. 1600-2000m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa	336090	4,0000	0,8900	0,1100	362,06	106,23	1.335,67
Escav. hidráulica 320D L severa	333200	1,0000	1,0000	0,0000	378,65	140,36	378,65
(A)Total:							1.714,32

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:					139,92	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
						(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.854,24
(D) Produção da Equipe					95,76
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					19,36

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Extração de material 3a. cat.	430010	m3	29,49	1,0000	29,49
(G)Total:					29,49

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								48,85
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 433010 Esc. carga e transp. 3a. cat. 2000-3000m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa	336090	5,0000	0,9000	0,1000	362,06	106,23	1.682,38
Escav. hidráulica 320D L severa	333200	1,0000	1,0000	0,0000	378,65	140,36	378,65
(A)Total:							2.061,03

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	139,92

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.200,95
(D) Produção da Equipe					95,76
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					22,98

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Extração de material 3a. cat.	430010	m3	29,49	1,0000	29,49
(G)Total:					29,49

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								52,47
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 434010 Esc. carga e transp. 3a. cat. 3000-4000m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa	336090	6,0000	0,9400	0,0600	362,06	106,23	2.080,25
Escav. hidráulica 320D L severa	333200	1,0000	1,0000	0,0000	378,65	140,36	378,65
(A)Total:							2.458,90

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	139,92

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.598,82
(D) Produção da Equipe					95,76
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					27,13

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Extração de material 3a. cat.	430010	m3	29,49	1,0000	29,49
(G)Total:					29,49

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								56,62
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 435010 Esc. carga e transp. 3a. cat. 4000-5000m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa	336090	8,0000	0,9400	0,0600	362,06	106,23	2.773,68
Escav. hidráulica 320D L severa	333200	1,0000	1,0000	0,0000	378,65	140,36	378,65
(A)Total:							3.152,33

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	139,92

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					3.292,25
(D) Produção da Equipe					95,76
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					34,38

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Extração de material 3a. cat.	430010	m3	29,49	1,0000	29,49
(G)Total:					29,49

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								63,87
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 436010 Esc. carga e transp. 3a. cat. 5000-6000m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa	336090	9,0000	0,9100	0,0900	362,06	106,23	3.051,31
Escav. hidráulica 320D L severa	333200	1,0000	1,0000	0,0000	378,65	140,36	378,65
(A)Total:							3.429,96

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	139,92

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					3.569,88
(D) Produção da Equipe					95,76
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					37,27

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Extração de material 3a. cat.	430010	m3	29,49	1,0000	29,49
(G)Total:					29,49

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								66,76
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 438010 Esc. carga e transp. 3a. cat. 6000-8000m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa	336090	11,0000	0,9300	0,0700	362,06	106,23	3.785,66
Escav. hidráulica 320D L severa	333200	1,0000	1,0000	0,0000	378,65	140,36	378,65
(A)Total:							4.164,31

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:					139,92	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
						(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					4.304,23
(D) Produção da Equipe					95,76
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					44,94

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Extração de material 3a. cat.	430010	m3	29,49	1,0000	29,49
(G)Total:					29,49

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								74,43
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 439010 Esc. carga e transp. 3a. cat. 8000-10000m

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa	336090	13,0000	0,9800	0,0200	362,06	106,23	4.640,25
Escav. hidráulica 320D L severa	333200	1,0000	1,0000	0,0000	378,65	140,36	378,65
(A)Total:							5.018,90

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:					139,92	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
						(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					5.158,82
(D) Produção da Equipe					95,76
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					53,87

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Extração de material 3a. cat.	430010	m3	29,49	1,0000	29,49
(G)Total:					29,49

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								83,36
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 401140 Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	1,0000	0,0000	326,83	117,44	326,83
(A)Total:							326,83

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
(B)Total:						8,70

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						335,53
(D) Produção da Equipe						735,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,45

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							0,45
--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 511130 Escarificação, conformação e compactação do subleito (visual)

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora c/ escarificador 140-K leve	311400	1,0000	0,3100	0,6900	398,08	130,33	213,32
Rolo vibratório liso autoprop. 3411	340250	1,0000	1,0000	0,0000	264,40	94,81	264,40
(A)Total:							477,72

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						40,60

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					518,32
(D) Produção da Equipe					417,30
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1,24

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							1,24
--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 501000 Escarificação e remoção revestimento primário

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	1,0000	0,0000	343,25	124,91	343,25
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,1800	0,8200	446,30	146,82	200,72
(A)Total:							543,97

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						40,60

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					584,57
(D) Produção da Equipe					96,03
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					6,08

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Revestimento primário	10120	t	1,02x1 + 1,23x2 + 2,56			0,00	1,8000	0,00
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								6,08
--	--	--	--	--	--	--	--	------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 500000 Escarificação, regularização compac. subleito

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	2,0000	0,8000	0,2000	260,45	82,72	449,80
Grade de discos	300240	1,0000	0,1300	0,8700	8,86	6,19	6,53
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,3100	0,6900	446,30	146,82	239,65
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,1800	0,8200	282,28	112,11	142,74
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Trator agrícola BH-174 4x4	341100	1,0000	0,1300	0,8700	220,40	72,74	91,93
(A)Total:							1.190,36

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:						168,92

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.359,28
(D) Produção da Equipe					312,97
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					4,34

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								4,34
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 703100 Escavação c/ esgotamento 1a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba esgotamento 3"	340310	1,0000	1,0000	0,0000	35,40	7,30	35,40
(A)Total:							35,40

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,5000	47,85
(B)Total:						47,85

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,39
(C)Total:						2,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						85,64
(D) Produção da Equipe						1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						85,64

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								85,64
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 703200 Escavação c/ esgotamento 2a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba esgotamento 3"	340310	1,0000	1,0000	0,0000	35,40	7,30	35,40
(A)Total:							35,40

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						63,80

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,19
(C)Total:						3,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					102,39
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					102,39

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							102,39
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 703300 Escavação c/ esgotamento 3a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bomba esgotamento 3"	340310	1,0000	1,0000	0,0000	35,40	7,30	35,40
Compressor de ar 175 pcm	340800	1,0000	0,5000	0,5000	65,66	14,95	40,30
Perfuratriz manual 18 kg	305710	1,0000	1,0000	0,0000	4,85	3,39	4,85
(A)Total:							80,55

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	210040	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Marteleteiro	200060	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Operador da leve	200120	2,40	141,67	34,80	0,2000	6,96
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	25,0000	797,50
					(B)Total:	881,88

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						962,43
(D) Produção da Equipe						7,65
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						125,80

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	110000	m	2,43	1,0000	2,43
Dinamite emulsão 2"	150600	kg	15,49	0,3000	4,64
Espoleta simples	180040	ud	10,14	1,0000	10,14
Estopim preto	110060	m	23,96	3,0000	71,88
Jogo de brocas S-12	140120	jg	8.300,00	0,0005	4,15
(F)Total:					93,24

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							219,04
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 603030 Escavação de bueiros e valas de drenagem 1a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C leve	310800	1,0000	1,0000	0,0000	283,60	102,51	283,60
(A)Total:							283,60

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						40,60

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						324,20
(D) Produção da Equipe						27,74
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						11,68

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								11,68
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 600300 Escavação de bueiros em 1a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C leve	310800	1,0000	1,0000	0,0000	283,60	102,51	283,60
(A)Total:							283,60

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						40,60

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						324,20
(D) Produção da Equipe						27,74
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						11,68

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								11,68
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 600400 Escavação de bueiros em 2a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C média	320800	1,0000	1,0000	0,0000	303,20	109,39	303,20
(A)Total:							303,20

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						40,60

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						343,80
(D) Produção da Equipe						28,75
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						11,95

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								11,95
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 600500 Escavação de bueiros em 3a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm	340800	1,0000	1,0000	0,0000	65,66	14,95	65,66
Escav. hidráulica E-215 C severa	330800	1,0000	0,4100	0,5900	345,20	118,59	211,49
Perfuratriz manual 18 kg	305710	2,0000	1,0000	0,0000	4,85	3,39	9,70
(A)Total:							286,85

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	210040	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Marteleteiro	200060	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Operador da leve	200120	2,40	141,67	34,80	0,2000	6,96
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:					211,98	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						498,83
(D) Produção da Equipe						16,38
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						30,45

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	110000	m	2,43	1,0000	2,43
Dinamite emulsão 2"	150600	kg	15,49	0,3000	4,64
Espoleta simples	180040	ud	10,14	1,0000	10,14
Estopim preto	110060	m	23,96	3,0000	71,88
Jogo de brocas S-12	140120	jg	8.300,00	0,0005	4,15
(F)Total:					93,24

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							123,69
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 600900 Escavação de corta-rio em 1a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C leve	310800	1,0000	1,0000	0,0000	283,60	102,51	283,60
(A)Total:							283,60

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						40,60

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					324,20
(D) Produção da Equipe					27,74
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					11,68

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							11,68
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 601000 Escavação de corta-rio em 2a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C média	320800	1,0000	1,0000	0,0000	303,20	109,39	303,20
(A)Total:							303,20

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						40,60

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					343,80
(D) Produção da Equipe					28,75
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					11,95

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							11,95
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 601300 Escavação de corta-rio em 3a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm	340800	1,0000	1,0000	0,0000	65,66	14,95	65,66
Escav. hidráulica E-215 C severa	330800	1,0000	0,4100	0,5900	345,20	118,59	211,49
Perfuratriz manual 18 kg	305710	2,0000	1,0000	0,0000	4,85	3,39	9,70
(A)Total:							286,85

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	210040	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Marteleteiro	200060	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Operador da leve	200120	2,40	141,67	34,80	0,2000	6,96
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:					211,98	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						498,83
(D) Produção da Equipe						16,38
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						30,45

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	110000	m	2,43	1,0000	2,43
Dinamite emulsão 2"	150600	kg	15,49	0,3000	4,64
Espoleta simples	180040	ud	10,14	1,0000	10,14
Estopim preto	110060	m	23,96	3,0000	71,88
Jogo de brocas S-12	140120	jg	8.300,00	0,0005	4,15
(F)Total:					93,24

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							123,69
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 520100 Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C média	320800	1,0000	1,0000	0,0000	303,20	109,39	303,20
(A)Total:							303,20

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						108,02

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					411,22
(D) Produção da Equipe					76,29
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					5,39

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							5,39
--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 520200 Escavação e carga mat. jazida 2a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C média	320800	1,0000	1,0000	0,0000	303,20	109,39	303,20
(A)Total:							303,20

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						108,02

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					411,22
(D) Produção da Equipe					62,42
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					6,58

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							6,58
--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 520250 Escavação e carga mat. jazida 2a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C média	320800	1,0000	1,0000	0,0000	303,20	109,39	303,20
(A)Total:							303,20

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						108,02

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					411,22
(D) Produção da Equipe					62,42
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					6,58

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							6,58
--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 600000 Escavação manual de vala 1a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,5000		47,85	
(B)Total:							47,85	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,39		
(C)Total:							2,39	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						50,24		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						50,24		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						50,24		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 600100 Escavação manual de vala 2a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000		63,80	
(B)Total:							63,80	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,19		
(C)Total:							3,19	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						66,99		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						66,99		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						66,99		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 600200 Escavação manual de vala 3a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm	340800	1,0000	0,5000	0,5000	65,66	14,95	40,30
Perfuratriz manual 18 kg	305710	1,0000	1,0000	0,0000	4,85	3,39	4,85
(A)Total:							45,15

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	210040	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Marteleiro	200060	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Operador da leve	200120	2,40	141,67	34,80	0,2000	6,96
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	25,0000	797,50
					(B)Total:	881,88

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					927,03
(D) Produção da Equipe					7,65
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					121,18

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	110000	m	2,43	1,0000	2,43
Dinamite emulsão 2"	150600	kg	15,49	0,3000	4,64
Espoleta simples	180040	ud	10,14	1,0000	10,14
Estopim preto	110060	m	23,96	3,0000	71,88
Jogo de brocas S-12	140120	jg	8.300,00	0,0005	4,15
(F)Total:					93,24

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							214,42
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 601600 Escavação manual de valas em 1a. cat. (bigodes)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla	346090	1,0000	4,0000	4,0000	235,31	82,10	1.269,64
Carrinho de concretagem 80 l	301800	1,0000	4,0000	4,0000	0,27	0,19	1,84
(A)Total:							1.271,48

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	1,6000	116,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	16,0000	510,40
(B)Total:						626,40

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			31,32
(C)Total:						31,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.929,20
(D) Produção da Equipe					20,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					96,46

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							96,46
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 702100 Escavação p/ fundação em 1a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,5000		47,85	
(B)Total:							47,85	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,39		
(C)Total:							2,39	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						50,24		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						50,24		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						50,24		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 702200 Escavação p/ fundação em 2a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000		63,80	
(B)Total:							63,80	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,19		
(C)Total:							3,19	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						66,99		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						66,99		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						66,99		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 702300 Escavação p/ fundação em 3a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm	340800	1,0000	0,5000	0,5000	65,66	14,95	40,30
Perfuratriz manual 18 kg	305710	1,0000	1,0000	0,0000	4,85	3,39	4,85
(A)Total:							45,15

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	210040	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Marteleteiro	200060	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Operador da leve	200120	2,40	141,67	34,80	0,2000	6,96
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	25,0000	797,50
(B)Total:					881,88	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					927,03
(D) Produção da Equipe					7,65
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					121,18

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	110000	m	2,43	1,0000	2,43
Dinamite emulsão 2"	150600	kg	15,49	0,3000	4,64
Espoleta simples	180040	ud	10,14	1,0000	10,14
Estopim preto	110060	m	23,96	3,0000	71,88
Jogo de brocas S-12	140120	jg	8.300,00	0,0005	4,15
(F)Total:					93,24

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							214,42
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 401130 Escavação para saídas de água

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve	312520	1,0000	1,0000	0,0000	152,25	61,85	152,25
(A)Total:							152,25

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
(B)Total:						8,70

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						160,95
(D) Produção da Equipe						37,30
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						4,31

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								4,31
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 704100 Escavação tubulão a céu aberto 1a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Grupo gerador 55 KVA	340610	1,0000	0,5000	0,5000	64,44	4,53	34,48
(A)Total:							34,48

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	1,0000	72,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:						287,10

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			14,35
(C)Total:						14,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					335,93
(D) Produção da Equipe					0,16
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					2.099,56

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							2.099,56
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 704200 Escavação tubulão a céu aberto 2a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Grupo gerador 55 KVA	340610	1,0000	0,5000	0,5000	64,44	4,53	34,48
(A)Total:							34,48

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	1,0000	72,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:						287,10

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			14,35
(C)Total:						14,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					335,93
(D) Produção da Equipe					0,12
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					2.799,41

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							2.799,41
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 704300 Escavação tubulão a céu aberto 3a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm	340800	1,0000	0,5000	0,5000	65,66	14,95	40,30
Grupo gerador 55 KVA	340610	1,0000	0,5000	0,5000	64,44	4,53	34,48
(A)Total:							74,78

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	1,0000	72,50
Marteleiro	200060	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Operador da leve	200120	2,40	141,67	34,80	1,0000	34,80
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
					(B)Total:	354,52

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	10,0000	X				35,45
(C)Total:							35,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						464,75
(D) Produção da Equipe						0,10
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						4.647,50

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								4.647,50
--	--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 600600 Escavação valas de drenagem 1a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve	312520	1,0000	1,0000	0,0000	152,25	61,85	152,25
(A)Total:							152,25

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						40,60

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,03
(C)Total:						2,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					194,88
(D) Produção da Equipe					10,32
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					18,88

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							18,88
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 600700 Escavação valas de drenagem 2a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira 580N média	322520	1,0000	1,0000	0,0000	165,70	64,43	165,70
(A)Total:							165,70

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						40,60

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,03
(C)Total:						2,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					208,33
(D) Produção da Equipe					7,46
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					27,92

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							27,92
--	--	--	--	--	--	--	-------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 600800 Escavação valas de drenagem 3a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm	340800	1,0000	0,4000	0,6000	65,66	14,95	35,23
Perfuratriz manual 18 kg	305710	1,0000	0,8000	0,2000	4,85	3,39	4,55
Retroescavadeira 580N severa	332520	1,0000	1,0000	0,0000	182,99	67,76	182,99
(A)Total:							222,77

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	210040	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Marteleteiro	200060	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Operador da leve	200120	2,40	141,67	34,80	0,2000	6,96
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:					179,36	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				8,96
(C)Total:							8,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						411,09
(D) Produção da Equipe						6,21
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						66,19

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	110000	m	2,43	1,0000	2,43
Dinamite emulsão 2"	150600	kg	15,49	0,3000	4,64
Espoleta simples	180040	ud	10,14	1,0000	10,14
Estopim preto	110060	m	23,96	3,0000	71,88
Jogo de brocas S-12	140120	jg	8.300,00	0,0005	4,15
(F)Total:					93,24

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							159,43
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 701100 Escavação 1a. cat. p/galerias celulares

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C leve	310800	1,0000	1,0000	0,0000	283,60	102,51	283,60
(A)Total:							283,60

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						40,60

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						324,20
(D) Produção da Equipe						27,74
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						11,68

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								11,68
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 701200 Escavação 2a. cat. p/galerias celulares

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário	
Escav. hidráulica E-215 C média	320800	1,0000	1,0000	0,0000	303,20	109,39	303,20	
(A)Total:							303,20	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000		31,90	
(B)Total:							40,60	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						343,80		
(D) Produção da Equipe						28,75		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						11,95		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						11,95		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 701300 Escavação 3a. cat. p/galerias celulares

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar 175 pcm	340800	1,0000	1,0000	0,0000	65,66	14,95	65,66
Escav. hidráulica E-215 C severa	330800	1,0000	0,4100	0,5900	345,20	118,59	211,49
Perfuratriz manual 18 kg	305710	2,0000	1,0000	0,0000	4,85	3,39	9,70
(A)Total:							286,85

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Blaster	210040	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Marteleteiro	200060	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Operador da leve	200120	2,40	141,67	34,80	0,2000	6,96
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:					211,98	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						498,83
(D) Produção da Equipe						16,38
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						30,45

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	110000	m	2,43	1,0000	2,43
Dinamite emulsão 2"	150600	kg	15,49	0,3000	4,64
Espoleta simples	180040	ud	10,14	1,0000	10,14
Estopim preto	110060	m	23,96	3,0000	71,88
Jogo de brocas S-12	140120	jg	8.300,00	0,0005	4,15
(F)Total:					93,24

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							123,69
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 712100 Escoramento cavas de fundação

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	0,2000	0,0000	0,0100	251,69	83,97	0,16
(A)Total:							0,16

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	1,4000	48,72
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,8000	89,32
(B)Total:						146,74

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			7,33
(C)Total:						7,33

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					154,23
(D) Produção da Equipe					2,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					77,11

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira de lei 3 x 16 cm	113160	m	18,38	1,2500	22,97
Madeira de lei 6 x 16 cm	116160	m	36,76	0,1500	5,51
Madeira roliça d=10/15 cm	110150	m	15,64	0,1500	2,34
Pregos 17 x 27 / 18 x 27	157270	kg	17,02	0,2000	3,40
(F)Total:					34,22

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								111,33
--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 712000 Escoramento (cimbramento) inclusive fundação

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	0,2000	0,0000	0,0500	251,69	83,97	0,83
(A)Total:							0,83

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	1,0000	34,80
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:						171,10

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			8,55
(C)Total:						8,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					180,48
(D) Produção da Equipe					1,80
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					100,26

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira de lei 20 x 25 cm	112250	m	191,50	0,0500	9,57
Madeira pinho 1" x 12"	111120	m	19,67	0,7000	13,76
Madeira roliça d=10/15 cm	110150	m	15,64	0,5000	7,82
Pregos 17 x 27 / 18 x 27	157270	kg	17,02	0,2000	3,40
(F)Total:					34,55

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								134,81
--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 602200 Escoramento de cavas de fundação

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	0,2000	0,0000	0,0100	251,69	83,97	0,16
(A)Total:							0,16

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	1,4000	48,72
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,8000	89,32
(B)Total:						146,74

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			7,33
(C)Total:						7,33

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					154,23
(D) Produção da Equipe					2,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					77,11

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira de lei 3 x 16 cm	113160	m	18,38	1,2500	22,97
Madeira de lei 6 x 16 cm	116160	m	36,76	0,1500	5,51
Madeira roliça d=10/15 cm	110150	m	15,64	0,1500	2,34
Pregos 17 x 27 / 18 x 27	157270	kg	17,02	0,2000	3,40
(F)Total:					34,22

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								111,33
--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 712200 Escoramento de galerias celulares

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	0,2000	0,0000	0,0100	251,69	83,97	0,16
(A)Total:							0,16

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	1,0000	34,80
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						130,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			6,52
(C)Total:						6,52

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					137,18
(D) Produção da Equipe					3,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					45,72

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira pinho 1" x 12"	111120	m	19,67	0,7000	13,76
Madeira pinho 3" x 3"	113030	m	14,81	0,5000	7,40
Madeira roliça d=10/15 cm	110150	m	15,64	0,6000	9,38
Pregos 17 x 27 / 18 x 27	157270	kg	17,02	0,2000	3,40
(F)Total:					33,94

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								79,66
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 713000 Escoramento simples p/ andaimes

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	0,2000	0,0000	0,0100	251,69	83,97	0,16
(A)Total:							0,16

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	1,0000	34,80
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						130,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			6,52
(C)Total:						6,52

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					137,18
(D) Produção da Equipe					3,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					45,72

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira pinho 1" x 12"	111120	m	19,67	0,7000	13,76
Madeira pinho 3" x 3"	113030	m	14,81	0,5000	7,40
Madeira roliça d=10/15 cm	110150	m	15,64	0,6000	9,38
Pregos 17 x 27 / 18 x 27	157270	kg	17,02	0,2000	3,40
(F)Total:					33,94

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								79,66
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 404300 Espalhamento e conformação de bota-fora

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Trator lâmina D6-N média	320060	1,0000	1,0000	0,0000	429,16	144,81	429,16
(A)Total:							429,16

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						31,90

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						461,06
(D) Produção da Equipe						574,08
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,80

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							0,80
--	--	--	--	--	--	--	------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 521300 Extração, carga e transp. rocha jazida p/ britagem

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. caçamba minério 10m3 severa	336090	2,0000	0,6000	0,4000	362,06	106,23	519,45
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	1,0000	0,9200	0,0800	251,69	83,97	238,26
Carreta de perfuração	306010	1,0000	0,9200	0,0800	395,74	290,43	387,31
Compressor de ar 748 pcm	347000	1,0000	0,9200	0,0800	285,57	52,19	266,89
Escav. hidráulica 320D L severa	333200	1,0000	0,7100	0,2900	378,65	140,36	309,54
(A)Total:							1.721,45

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Blaster	210040	2,40	141,67	34,80	1,0000	34,80
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Operador da leve	200120	2,40	141,67	34,80	0,2000	6,96
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:						288,98

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.010,43
(D) Produção da Equipe					68,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					29,56

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	110000	m	2,43	0,2000	0,48
Dinamite emulsão 2"	150600	kg	15,49	0,4000	6,19
Espoleta simples	180040	ud	10,14	0,1000	1,01
Estopim preto	110060	m	23,96	0,1000	2,39
Perfuratriz p/ carreta 12 m	146120	jg	9.160,00	0,0005	4,58
(F)Total:					14,65

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Limpeza de jazida 1a. cat.	510100	m3	8,77	0,1200	1,05
Limpeza de jazida 2a. cat.	510200	m3	12,32	0,1200	1,47
(G)Total:					2,52

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							46,73
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 535200 Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	0,2000	6,52
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	0,1000	7,25
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
(B)Total:						205,17

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			10,25
(C)Total:						10,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						215,42
(D) Produção da Equipe						30,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						7,18

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Carga de cordão pedra p/ pav. poliédrico	535150	m	1,06	1,0000	1,06
Corte e preparo cordão pedra p/ pav. poliédrico	521500	m	3,58	1,0000	3,58
(G)Total:					4,64

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cordão de pedra	19600	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0770	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:								0.00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							11,82
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 521450 Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Cancheiro	200210	2,85	141,67	41,32	12,0000	495,84
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	0,8000	58,00
(B)Total:						586,46

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			29,32
(C)Total:						29,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					615,78
(D) Produção da Equipe					60,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					10,26

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Carga de pedra p/ pav. poliédrico	535100	m2	2,12	1,0000	2,12
Corte e preparo de pedra p/ pav. poliédrico	521400	m2	11,96	1,0000	11,96
Desmonte manual de pedra p/ pav. poliédrico	521550	m2	1,33	1,0000	1,33
(G)Total:					15,41

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Poliedro	19550	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,3000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							25,67
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 430010 Extração de material 3a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	1,0000	1,0000	0,0000	251,69	83,97	251,69
Carreta de perfuração	306010	4,0000	1,0000	0,0000	395,74	290,43	1.582,96
Compressor de ar 748 pcm	347000	4,0000	1,0000	0,0000	285,57	52,19	1.142,28
(A)Total:							2.976,93

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Blaster	210040	2,40	141,67	34,80	1,0000	34,80
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Operador da leve	200120	2,40	141,67	34,80	0,2000	6,96
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	10,0000	319,00
					(B)Total:	480,38

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						3.457,31
(D) Produção da Equipe						206,40
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						16,75

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordel detonante	110000	m	2,43	0,2000	0,48
Dinamite emulsão 2"	150600	kg	15,49	0,4000	6,19
Espoleta simples	180040	ud	10,14	0,1000	1,01
Estopim preto	110060	m	23,96	0,1000	2,39
Perfuratriz p/ carreta 6 m	146090	jg	5.350,00	0,0005	2,67
(F)Total:					12,74

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							29,49
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 822350 Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1
,5mm

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. chassi 17.230	342300	1,0000	1,0000	0,0000	262,85	74,72	262,85
Equipamento aplicação termoplástico Spray/ Extrusão	370400	1,0000	1,0000	0,0000	207,79	155,71	207,79
(A)Total:							470,64

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Pré-marcador (Sinalização)	210070	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	7,0000	223,30
					(B)Total:	351,62

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			17,58
(C)Total:						17,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						839,84
(D) Produção da Equipe						40,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						20,99

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Material termoplástico p/aspersão	100170	kg	8,67	3,0000	26,01
Micro-esferas Drop-on	100200	kg	9,54	0,4000	3,81
(F)Total:					29,82

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								50,81
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 822100 Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t	346080	1,0000	0,1000	0,0000	200,72	65,14	20,07
Máquina pintura de faixas	370440	1,0000	0,6500	0,3500	221,09	103,91	180,06
(A)Total:							200,13

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
Topógrafo	210080	6,60	141,67	95,70	0,1000	9,57
(B)Total:					122,67	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			6,13
(C)Total:						6,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					328,93
(D) Produção da Equipe					30,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					10,96

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Micro-esferas Drop-on	100200	kg	9,54	0,2750	2,62
Micro-esferas Premix	100100	kg	10,87	0,2250	2,44
Tinta base resina acrílica emuls. água-2 anos	100150	l	16,78	0,5000	8,39
(F)Total:					13,45

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								24,41
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 822000 Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base
solvente

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t	346080	1,0000	0,1000	0,0000	200,72	65,14	20,07
Máquina pintura de faixas	370440	1,0000	0,6500	0,3500	221,09	103,91	180,06
(A)Total:							200,13

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
Topógrafo	210080	6,60	141,67	95,70	0,1000	9,57
					(B)Total:	122,67

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				6,13
(C)Total:							6,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					328,93
(D) Produção da Equipe					30,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					10,96

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Micro-esferas Drop-on	100200	kg	9,54	0,2750	2,62
Micro-esferas Premix	100100	kg	10,87	0,2250	2,44
Solvente tolueno	100110	l	12,00	0,0300	0,36
Tinta base resina acrílica emuls. solvente-2 anos	100120	l	25,16	0,6000	15,09
(F)Total:					20,51

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								31,47
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 822200 Faixa de sinalização horizontal provisória

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t	346080	1,0000	0,1000	0,0000	200,72	65,14	20,07
Máquina pintura de faixas	370440	1,0000	0,6500	0,3500	221,09	103,91	180,06
(A)Total:							200,13

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
Topógrafo	210080	6,60	141,67	95,70	0,1000	9,57
					(B)Total:	122,67

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				6,13
(C)Total:							6,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					328,93
(D) Produção da Equipe					30,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					10,96

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Micro-esferas Drop-on	100200	kg	9,54	0,2750	2,62
Micro-esferas Premix	100100	kg	10,87	0,2100	2,28
Solvente tolueno	100110	l	12,00	0,0150	0,18
Tinta sinalização provisória -1 ano	100190	l	11,38	0,3000	3,41
(F)Total:					8,49

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								19,45
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 511110 Forma metálica para pavimento

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Serralheiro	210090	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,5000	15,95		
(B)Total:							57,27	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,86		
(C)Total:							2,86	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					60,13			
(D) Produção da Equipe					100,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,60			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
Forma metálica 3/16" p/placa de concreto	150204	m2	329,05		0,0100	3,29		
(F)Total:							3,29	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							3,89	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 602100 Formas de madeira compensada resinada

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	0,2000	0,0000	0,0500	251,69	83,97	0,83
Grupo gerador 7 KVA	340300	1,0000	0,1800	0,0000	19,06	0,31	3,43
Serra circular elétrica	370130	1,0000	0,1800	0,0000	0,28	0,20	0,05
(A)Total:							4,31

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	1,0000	34,80
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1500	13,05
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:					79,75	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				3,98
(C)Total:							3,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					88,04
(D) Produção da Equipe					2,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					44,02

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Compensado 14 mm resinado	126140	m2	28,69	0,3330	9,55
Madeira pinho 1" x 4"	111040	m	6,64	1,3900	9,22
Madeira pinho 3" x 3"	113030	m	14,81	0,7000	10,36
Pregos 17 x 27 / 18 x 27	157270	kg	17,02	0,2000	3,40
(F)Total:					32,53

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							76,55
--	--	--	--	--	--	--	-------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 711000 Formas de madeira compensada resinada

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	0,2000	0,0000	0,0500	251,69	83,97	0,83
Grupo gerador 7 KVA	340300	1,0000	0,1800	0,0000	19,06	0,31	3,43
Serra circular elétrica	370130	1,0000	0,1800	0,0000	0,28	0,20	0,05
(A)Total:							4,31

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	1,0000	34,80
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						84,10

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			4,20
(C)Total:						4,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					92,61
(D) Produção da Equipe					2,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					46,30

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Compensado 17 mm resinado	126170	m2	34,55	0,3330	11,50
Madeira pinho 1" x 4"	111040	m	6,64	1,3900	9,22
Madeira pinho 3" x 3"	113030	m	14,81	0,7000	10,36
Pregos 17 x 27 / 18 x 27	157270	kg	17,02	0,2000	3,40
(F)Total:					34,48

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							80,78
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 602000 Formas de madeira comum

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	0,2000	0,0000	0,0500	251,69	83,97	0,83
Grupo gerador 7 KVA	340300	1,0000	0,5000	0,0000	19,06	0,31	9,53
Serra circular elétrica	370130	1,0000	0,5000	0,0000	0,28	0,20	0,14
(A)Total:							10,50

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	1,0000	34,80
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
					(B)Total:	75,40

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				3,77
(C)Total:							3,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					89,67
(D) Produção da Equipe					2,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					44,83

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira pinho 1" x 4"	111040	m	6,64	0,2000	1,32
Madeira pinho 1" x 12"	111120	m	19,67	0,4000	7,86
Madeira pinho 3" x 3"	113030	m	14,81	0,3333	4,93
Pregos 17 x 27 / 18 x 27	157270	kg	17,02	0,2000	3,40
				(F)Total:	17,51

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							62,34
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 589100 Fornecimento de asfalto diluído CM-30

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
(B)Total:							0,00	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
Asfalto diluido CM-30	170300	t	5.894,81		1,0000	5.894,81		
(F)Total:							5.894,81	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						5.894,81		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 589050 Fornecimento de asfalto modificado por borracha

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
(B)Total:							0,00	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
Asfalto modificado por borracha	170600	t	4.886,12		1,0000	4.886,12		
(F)Total:							4.886,12	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						4.886,12		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 589070 Fornecimento de CAP-30/45

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
(B)Total:							0,00	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Cimento asfáltico CAP-30/45	170330	t	4.937,04		1,0000		4.937,04	
(F)Total:							4.937,04	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						4.937,04		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 589000 Fornecimento de CAP-50/70

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
(B)Total:							0,00	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Cimento asfáltico CAP-50/70	170500	t	4.645,19		1,0000		4.645,19	
(F)Total:							4.645,19	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							4.645,19	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 589030 Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (55/75)

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
(B)Total:							0,00	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Cimento asfáltico modif. por polímero SBS(55/75)	170540	t	5.633,07		1,0000		5.633,07	
(F)Total:							5.633,07	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						5.633,07		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 589040 Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (60/85)

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
(B)Total:							0,00	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Cimento asfáltico modif. por polímero SBS(60/85)	170550	t	5.994,67		1,0000		5.994,67	
(F)Total:							5.994,67	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							5.994,67	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 589060 Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (65/90)

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
(B)Total:							0,00	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Cimento asfáltico modif. por polímero SBS(65/90)	170560	t	5.895,50		1,0000		5.895,50	
(F)Total:							5.895,50	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						5.895,50		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 589190 Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
(B)Total:							0,00	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Emulsão asfáltica p/imprimação EAI	173120	t	4.786,46		1,0000		4.786,46	
(F)Total:							4.786,46	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						4.786,46		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 589180 Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
(B)Total:							0,00	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Emulsão asfáltica RC-1C-E c/polímero	178090	t	5.184,70		1,0000		5.184,70	
(F)Total:							5.184,70	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						5.184,70		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 589170 Fornecimento de emulsão asfáltica RL-1C

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
(B)Total:							0,00	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Emulsão asfáltica RL-1C	173010	t	3.923,89		1,0000		3.923,89	
(F)Total:							3.923,89	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							3.923,89	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 589220 Fornecimento de emulsão asfáltica RM-1C

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
(B)Total:							0,00	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Emulsão asfáltica RM-1C	173030	t	4.089,63		1,0000		4.089,63	
(F)Total:							4.089,63	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							4.089,63	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 589320 Fornecimento de emulsão asfáltica RM-2C

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
(B)Total:							0,00	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Emulsão asfáltica RM-2C	173020	t	4.139,11		1,0000		4.139,11	
(F)Total:							4.139,11	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							4.139,11	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 589420 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
(B)Total:							0,00	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Emulsão asfáltica RR-1C	173040	t	3.748,59		1,0000		3.748,59	
(F)Total:							3.748,59	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							3.748,59	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 589430 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C-E com polímero

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
(B)Total:							0,00	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Emulsão asfáltica RR-1C-E c/polímero	178060	t	4.714,62		1,0000		4.714,62	
(F)Total:							4.714,62	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						4.714,62		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 589520 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
(B)Total:							0,00	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Emulsão asfáltica RR-2C	173050	t	4.025,06		1,0000		4.025,06	
(F)Total:							4.025,06	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							4.025,06	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 589530 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C-E com polímero

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
(B)Total:							0,00	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Emulsão asfáltica RR-2C-E c/polímero	178070	t	4.965,56		1,0000		4.965,56	
(F)Total:							4.965,56	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							4.965,56	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 504840 Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos
(0,600kg/m³)

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,1000		3,19	
(B)Total:							3,19	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						3,19		
(D) Produção da Equipe						15,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,21		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Fibra polipropileno multifilamentos	178190	kg	49,47		1,0000		49,47	
(F)Total:							49,47	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						49,68		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 503110 Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000		127,60	
(B)Total:							127,60	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			6,38		
(C)Total:							6,38	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						133,98		
(D) Produção da Equipe						300,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,44		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
Lona plástica preta	151000	m2	1,31		1,0000	1,31		
(F)Total:							1,31	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						1,75		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 834908 Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,5500		17,54	
(B)Total:							17,54	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			0,87		
(C)Total:							0,87	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						18,41		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						18,41		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Piso tátil alerta/direcional 20x20cm incolor	134908	ud	3,09		25,0000		77,25	
(F)Total:							77,25	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						95,66		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 834909 Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,5500		17,54	
(B)Total:							17,54	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			0,87		
(C)Total:							0,87	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						18,41		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						18,41		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Piso tátil alerta/direcional 20x20cm vermelho	134909	ud	3,62		25,0000		90,50	
(F)Total:							90,50	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							108,91	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 834906 Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/
direcional 40x40cm

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,5500		22,72	
(B)Total:							22,72	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,13		
(C)Total:							1,13	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						23,85		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						23,85		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Piso tátil alerta/direcional 40x40cm incolor	134906	ud	11,78		6,2500		73,62	
(F)Total:							73,62	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						97,47		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 834907 Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,5500		22,72	
(B)Total:							22,72	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,13		
(C)Total:							1,13	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						23,85		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						23,85		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Piso tátil alerta/direcional 40x40cm vermelho	134907	ud	13,44		6,2500		84,00	
(F)Total:							84,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						107,85		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 507215 Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	0,2000	0,0000	0,0200	251,69	83,97	0,33
(A)Total:							0,33

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	200230	2,85	141,67	41,32	0,0800	3,30
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,0100	0,87
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,1000	3,19
					(B)Total:	7,36

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				0,36
(C)Total:							0,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					8,05
(D) Produção da Equipe					50,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,16

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Ferro redondo CA 50 8mm	155158	kg	6,30	1,0500	6,61
(F)Total:					6,61

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								6,77
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 507210 Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	0,2000	0,0000	0,0200	251,69	83,97	0,33
(A)Total:							0,33

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	200230	2,85	141,67	41,32	0,0800	3,30
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,0800	2,55
(B)Total:						5,85

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			0,29
(C)Total:						0,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					6,47
(D) Produção da Equipe					50,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,12

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame recozido nº 18	150180	kg	14,32	0,0150	0,21
Ferro redondo CA-50 10,0mm	155380	kg	6,37	1,0500	6,68
(F)Total:					6,89

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								7,01
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 507220 Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência $\varnothing=20\text{mm}$

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	0,2000	0,0000	0,0200	251,69	83,97	0,33
(A)Total:							0,33

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	200230	2,85	141,67	41,32	0,0100	0,41
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,0800	2,55
(B)Total:						2,96

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			0,14
(C)Total:						0,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						3,43
(D) Produção da Equipe						50,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,06

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame recozido nº 18	150180	kg	14,32	0,0150	0,21
Ferro redondo CA 25 20mm	152121	kg	7,35	1,0500	7,71
Graxa comum	198150	kg	40,26	0,0050	0,20
(F)Total:					8,12

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								8,18
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 507225 Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência $\varnothing=25\text{mm}$

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	0,2000	0,0000	0,0200	251,69	83,97	0,33
(A)Total:							0,33

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	200230	2,85	141,67	41,32	0,0100	0,41
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,0800	2,55
(B)Total:						2,96

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			0,14
(C)Total:						0,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						3,43
(D) Produção da Equipe						50,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,06

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame recozido nº 18	150180	kg	14,32	0,0150	0,21
Ferro redondo CA25 25mm	152125	kg	7,35	1,0500	7,71
Graxa comum	198150	kg	40,26	0,0050	0,20
(F)Total:					8,12

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								8,18
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 507232 Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência $\varnothing=32\text{mm}$

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	0,2000	0,0000	0,0200	251,69	83,97	0,33
(A)Total:							0,33

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	200230	2,85	141,67	41,32	0,0100	0,41
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,0800	2,55
(B)Total:						2,96

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			0,14
(C)Total:						0,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						3,43
(D) Produção da Equipe						50,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,06

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Arame recozido nº 18	150180	kg	14,32	0,0150	0,21
Ferro redondo CA25 32mm	152132	kg	7,35	1,0500	7,71
Graxa comum	198150	kg	40,26	0,0050	0,20
(F)Total:					8,12

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								8,18
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 801926 Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo para barreira
New Jersey

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	1,0000	0,0500	0,0000	251,69	83,97	12,58
(A)Total:							12,58

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,0500	4,35
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						68,15

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,40
(C)Total:						3,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						84,13
(D) Produção da Equipe						12,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						7,01

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Delineador refletivo para barreira New Jersey	180426	ud	21,24	1,0000	21,24
Película refletiva - tipo III (Al prismática)	126090	m2	228,00	0,0116	2,64
(F)Total:					23,88

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							30,89
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 801925 Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo para defesa metálica

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	1,0000	0,0500	0,0000	251,69	83,97	12,58
(A)Total:							12,58

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,0500	4,35
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						68,15

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,40
(C)Total:						3,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						84,13
(D) Produção da Equipe						12,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						7,01

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Delineador refletivo para defesa metálica	180425	ud	13,35	1,0000	13,35
(F)Total:					13,35

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							20,36
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 504920 Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente

Unidade: kg

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,5000		15,95	
(B)Total:							15,95	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			0,79		
(C)Total:							0,79	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						16,74		
(D) Produção da Equipe						50,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,33		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
Tela metálica Telcon Q-138	151380	kg	8,54		1,0500	8,96		
(F)Total:							8,96	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Aço/Chapa	19120	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0011	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							9,29	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 607000 Fornecimento e colocação geotextil n/tecido(GNT)

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,0200	1,74		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,2000	6,38		
(B)Total:							8,12	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			0,40		
(C)Total:							0,40	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					8,52			
(D) Produção da Equipe					5,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1,70			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
Geotextil n/tecido resist. tração 10kN/m	150010	m2	7,51		1,0000	7,51		
(F)Total:							7,51	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						9,21		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 607100 Fornecimento e colocação geotextil tecido(GT)

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,0100		0,87	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,0500		1,59	
(B)Total:							2,46	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			0,12		
(C)Total:							0,12	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						2,58		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						2,58		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Geotextil tecido (Aterros)	120040	m2	7,00		1,0000		7,00	
(F)Total:							7,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						9,58		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 607500 Fornecimento e colocação tubo concreto d=20cm

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,0500	4,35		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,2500	7,97		
(B)Total:							12,32	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			0,61		
(C)Total:							0,61	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					12,93			
(D) Produção da Equipe					1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					12,93			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
Tubo concreto d=0,20m MF PS-1	180200	ud	40,50		1,0000	40,50		
(F)Total:							40,50	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09		0,0008	0,37		
(G)Total:							0,37	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0520	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							53,80	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 607600 Fornecimento e colocação tubo concreto d=30cm

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,0500		4,35	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,3500		11,16	
(B)Total:							15,51	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			0,77		
(C)Total:							0,77	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						16,28		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						16,28		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Tubo concreto d=0,30m MF PS-1	180210	ud	53,80		1,0000		53,80	
(F)Total:							53,80	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09		0,0012		0,56	
(G)Total:							0,56	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0890	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							70,64	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 720000 Fornecimento e cravação estaca duplo trilho TR-37

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bate estacas leve	304000	1,0000	0,5000	0,5000	36,74	36,16	36,45
Compressor de ar 175 pcm	340800	1,0000	0,5000	0,5000	65,66	14,95	40,30
Gerador de solda 400 A	344000	1,0000	0,8000	0,2000	97,38	13,52	80,60
(A)Total:							157,35

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Operador da leve	200120	2,40	141,67	34,80	0,2000	6,96
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	114,26

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				5,71
(C)Total:							5,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						277,32
(D) Produção da Equipe						1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						277,32

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletrodo p/ solda 3,25 mm	153250	kg	73,02	2,1000	153,34
Trilho TR-37	100370	kg	5,30	74,0000	392,20
(F)Total:					545,54

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Trilho TR-37	10370	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0761	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						822,86
--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 720100 Fornecimento e cravação estaca triplo trilho TR-37

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Bate estacas leve	304000	1,0000	0,5000	0,5000	36,74	36,16	36,45
Compressor de ar 175 pcm	340800	1,0000	0,5000	0,5000	65,66	14,95	40,30
Gerador de solda 400 A	344000	1,0000	0,8000	0,2000	97,38	13,52	80,60
(A)Total:							157,35

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Operador da leve	200120	2,40	141,67	34,80	0,2000	6,96
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	114,26

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				5,71
(C)Total:							5,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						277,32
(D) Produção da Equipe						0,90
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						308,13

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletrodo p/ solda 3,25 mm	153250	kg	73,02	3,1500	230,01
Trilho TR-37	100370	kg	5,30	111,0000	588,30
(F)Total:					818,31

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Trilho TR-37	10370	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,1140	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						1.126,44
--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 801946 Fornecimento e instalação de barreira contínua classe I

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,5000	17,40		
Pintor	200270	2,85	141,67	41,32	1,0000	41,32		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90		
(B)Total:							90,62	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			4,53		
(C)Total:							4,53	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						95,15		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						95,15		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
Madeira peroba 1" x 12"	111110	m	66,22		1,0000	66,22		
Madeira peroba 3" x 3"	113010	m	49,88		1,7000	84,79		
Micro-esferas Premix	100100	kg	10,87		0,0435	0,47		
Tinta base resina acrílica emuls. água-2 anos	100150	l	16,78		0,0750	1,25		
Tinta óleo (fundo)	106040	l	33,75		0,0690	2,32		
(F)Total:							155,05	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						250,20		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 801945 Fornecimento e instalação de cavalete de madeira

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,7000	24,36
Pintor	200270	2,85	141,67	41,32	0,8000	33,05
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						89,31

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			4,46
(C)Total:						4,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					93,77
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					93,77

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pinho serrado (3a.)	130120	m3	2.555,00	0,0549	140,26
Pregos 17 x 27 / 18 x 27	157270	kg	17,02	0,2000	3,40
Tinta óleo (fundo)	106040	l	33,75	0,0600	2,02
(F)Total:					145,68

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							239,45
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 801941 Fornecimento e instalação de cone de PVC flexível refletivo h=75
cm para sinalização provisória

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,1500		4,78	
(B)Total:							4,78	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						4,78		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						4,78		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Cone PVC simples flexível refletivo h=75cm	100755	ud	145,33		0,1500		21,79	
(F)Total:							21,79	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						26,57		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 807100 Fornecimento e instalação de terminal absorvedor de energia p/
velocidade até 100 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
Bate estacas leve	304000	1,0000	1,0000	0,0000	36,74	36,16	36,74	
Caminhão c/ guindauto	346020	1,0000	1,0000	0,0000	284,17	99,65	284,17	
Compressor de ar 175 pcm	340800	1,0000	1,0000	0,0000	65,66	14,95	65,66	
(A)Total:							386,57	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	8,0000		696,00	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	12,0000		382,80	
(B)Total:							1.078,80	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			53,94		
(C)Total:							53,94	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.519,31		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1.519,31		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Terminal absorvedor de energia para velocidade até 100km/h + conjunto de ancoragem	166100	ud	11.500,92		1,0000		11.500,92	
(F)Total:							11.500,92	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						13.020,23		

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 807080 Fornecimento e instalação de terminal absorvedor de energia p/ velocidade de 80 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
Bate estacas leve	304000	1,0000	1,0000	0,0000	36,74	36,16	36,74	
Caminhão c/ guindauto	346020	1,0000	1,0000	0,0000	284,17	99,65	284,17	
Compressor de ar 175 pcm	340800	1,0000	1,0000	0,0000	65,66	14,95	65,66	
(A)Total:							386,57	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	8,0000		696,00	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	12,0000		382,80	
(B)Total:							1.078,80	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			53,94		
(C)Total:							53,94	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.519,31		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1.519,31		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Terminal absorvedor de energia para velocidade de 80km/h + conjunto de ancoragem	166080	ud	7.504,04		1,0000		7.504,04	
(F)Total:							7.504,04	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						9.023,35		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 806100 Fornecimento e instalação de terminal amortecedor de impacto p/
velocidade até 100 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão c/ guindauto	346020	1,0000	1,0000	0,0000	284,17	99,65	284,17
(A)Total:							284,17

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	4,0000	348,00
Montador	200290	6,60	141,67	95,70	16,0000	1.531,20
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	16,0000	510,40
					(B)Total:	2.389,60

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				119,48
(C)Total:							119,48

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.793,25
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					2.793,25

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Terminal amortecedor de impacto para velocidade até 100 km/h + conjunto de ancoragem	160100	ud	69.945,71	1,0000	69.945,71
(F)Total:					69.945,71

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							72.738,96
--	--	--	--	--	--	--	-----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 806080 Fornecimento e instalação de terminal amortecedor de impacto p/
velocidade de 80 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão c/ guindauto	346020	1,0000	1,0000	0,0000	284,17	99,65	284,17
(A)Total:							284,17

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	4,0000	348,00
Montador	200290	6,60	141,67	95,70	16,0000	1.531,20
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	16,0000	510,40
(B)Total:						2.389,60

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			119,48
(C)Total:						119,48

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.793,25
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					2.793,25

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Terminal amortecedor de impacto para velocidade de 80km/h + conjunto de ancoragem	160080	ud	59.298,68	1,0000	59.298,68
(F)Total:					59.298,68

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							62.091,93
--	--	--	--	--	--	--	-----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 800300 Fornecimento e plantio de erva cidreira

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,0400	0,0000	260,45	82,72	10,41
(A)Total:							10,41

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,4000	34,80
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,7000	54,23
(B)Total:						89,03

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			4,45
(C)Total:						4,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					103,89
(D) Produção da Equipe					120,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,86

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Adubo NPK 4:30:10	143100	kg	5,15	0,0500	0,25
Erva cidreira	110050	ud	0,11	1,1000	0,12
(F)Total:					0,37

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							1,23
--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 800350 Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. poliédrico

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	0,4000		29,00	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,7000		54,23	
(B)Total:							83,23	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			4,16		
(C)Total:							4,16	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					87,39			
(D) Produção da Equipe					120,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,72			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Erva cidreira	110050	ud	0,11		4,0000		0,44	
(F)Total:							0,44	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						1,16		

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 505000 Fresagem contínua a frio

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48 9m3 média	321810	2,0000	0,7500	0,2500	332,38	94,51	545,82
Caminhão pipa 6000 l	346070	1,0000	0,4400	0,5600	255,33	82,43	158,50
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,1000	0,9000	343,25	124,91	146,73
Fresadora asfalto a frio W-200 F	352000	1,0000	1,0000	0,0000	2.070,29	824,72	2.070,29
Soprador a gasolina	337050	1,0000	0,2400	0,7600	4,92	0,44	1,51
(A)Total:							2.922,85

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	7,0000	223,30
(B)Total:						342,92

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			17,14
(C)Total:						17,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					3.282,91
(D) Produção da Equipe					20,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					164,14

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Dente de corte p/ fresadora W-200F	142000	ud	42,12	0,8000	33,69
Porta-dentes p/ fresadora W-200	142100	ud	651,29	0,0500	32,56
(F)Total:					66,25

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Material de fresagem	19900	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,4000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							230,39
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 505100 Fresagem descontínua a frio

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48 9m3 média	321810	1,0000	0,6000	0,4000	332,38	94,51	237,22
Caminhão pipa 6000 l	346070	1,0000	0,1800	0,8200	255,33	82,43	113,54
Fresadora asfalto a frio W-1000	351000	1,0000	1,0000	0,0000	905,18	404,53	905,18
Minicarregadeira de pneus S-450 c/vassoura	327530	1,0000	0,2400	0,7600	141,86	64,41	82,99
Soprador a gasolina	337050	1,0000	0,2400	0,7600	4,92	0,44	1,51
(A)Total:							1.340,44

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	5,0000	159,50
					(B)Total:	279,12

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				13,95
(C)Total:							13,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.633,51
(D) Produção da Equipe					7,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					233,35

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Dente de corte p/ fresadora W-100	141000	ud	42,12	0,8000	33,69
Porta-dentes p/ fresadora W-1000L	141100	ud	566,52	0,0500	28,32
(F)Total:					62,01

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Material de fresagem	19900	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,4000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							295,36
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 860200 Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K leve	319300	1,0000	0,5000	0,5000	308,77	116,47	212,61
(A)Total:							212,61

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	4,0000	165,28
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	8,0000	255,20
(B)Total:						420,48

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			21,02
(C)Total:						21,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						654,11
(D) Produção da Equipe						4,20
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						155,74

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL + PVC h=0, 50m (NBR 8964/2013)	158250	m3	638,04	1,0000	638,04
Pedra de mão (comercial)	130100	m3	62,48	1,1500	71,85
Peroba serrada	130110	m3	8.600,00	0,0006	5,16
(F)Total:					715,05

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Gabião galvanizado	18100	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0123	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,7250	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						870,79
--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 860100 Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K leve	319300	1,0000	0,5000	0,5000	308,77	116,47	212,61
(A)Total:							212,61

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	4,0000	165,28
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	8,0000	255,20
(B)Total:						420,48

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			21,02
(C)Total:						21,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						654,11
(D) Produção da Equipe						4,20
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						155,74

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL h=0,50m (NBR 8964/2013)	158150	m3	561,65	1,0000	561,65
Pedra de mão (comercial)	130100	m3	62,48	1,1500	71,85
Peroba serrada	130110	m3	8.600,00	0,0006	5,16
(F)Total:					638,66

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Gabião galvanizado	18100	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0129	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,7250	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							794,40
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 860150 Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K leve	319300	1,0000	0,5000	0,5000	308,77	116,47	212,61
(A)Total:							212,61

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	4,0000	165,28
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	8,0000	255,20
(B)Total:						420,48

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			21,02
(C)Total:						21,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						654,11
(D) Produção da Equipe						4,20
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						155,74

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL + PVC h=1,00m (NBR 8964/2013)	158200	m3	462,40	1,0000	462,40
Pedra de mão (comercial)	130100	m3	62,48	1,1500	71,85
Peroba serrada	130110	m3	8.600,00	0,0006	5,16
(F)Total:					539,41

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Gabião galvanizado	18100	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0085	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,7250	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							695,15
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 860000 Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K leve	319300	1,0000	0,5000	0,5000	308,77	116,47	212,61
(A)Total:							212,61

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	4,0000	165,28
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	8,0000	255,20
(B)Total:						420,48

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			21,02
(C)Total:						21,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						654,11
(D) Produção da Equipe						4,20
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						155,74

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Gabião caixa # 8 x 10 ZN/AL h=1,00m (NBR 8964/2013)	158100	m3	409,67	1,0000	409,67
Pedra de mão (comercial)	130100	m3	62,48	1,1500	71,85
Peroba serrada	130110	m3	8.600,00	0,0006	5,16
(F)Total:					486,68

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Gabião galvanizado	18100	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0091	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,7250	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						642,42
--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 860017 Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964)

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve	312520	1,0000	1,0000	0,0000	152,25	61,85	152,25
(A)Total:							152,25

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	4,0000	165,28
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	8,0000	255,20
(B)Total:						420,48

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			21,02
(C)Total:						21,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					593,75
(D) Produção da Equipe					15,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					39,58

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Gabião colchão ZN/AL + PVC e=0,17m	158017	m2	176,93	1,0000	176,93
Pedra de mão (comercial)	130100	m3	62,48	0,2000	12,49
(F)Total:					189,42

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Gabião galvanizado	18100	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0035	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,3000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)					229,00
--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 860023 Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964)

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve	312520	1,0000	1,0000	0,0000	152,25	61,85	152,25
(A)Total:							152,25

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	4,0000	165,28
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	8,0000	255,20
(B)Total:						420,48

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			21,02
(C)Total:						21,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					593,75
(D) Produção da Equipe					12,50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					47,50

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Gabião colchão ZN/AL + PVC e=0,23m	158023	m2	192,91	1,0000	192,91
Pedra de mão (comercial)	130100	m3	62,48	0,2645	16,52
(F)Total:					209,43

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Gabião galvanizado	18100	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0038	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,3968	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)					256,93
--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 861030 Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964)

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira 580N leve	312520	1,0000	1,0000	0,0000	152,25	61,85	152,25
(A)Total:							152,25

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	4,0000	165,28
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	8,0000	255,20
(B)Total:						420,48

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			21,02
(C)Total:						21,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					593,75
(D) Produção da Equipe					11,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					53,97

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Gabião colchão ZN/AL + PVC e=0,30m	158030	m2	209,82	1,0000	209,82
Pedra de mão (comercial)	130100	m3	62,48	0,3450	21,55
(F)Total:					231,37

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Gabião galvanizado	18100	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0042	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,5175	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							285,34
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 603100 Grade ferro p/ boca de lobo

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	1,0000	0,0500	0,0000	251,69	83,97	12,58
Gerador de solda 400 A	344000	1,0000	0,4000	0,0000	97,38	13,52	38,95
(A)Total:							51,53

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	200230	2,85	141,67	41,32	0,9000	37,18
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,3000	26,10
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,4000	16,52
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,9000	60,61
(B)Total:						140,41

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			7,02
(C)Total:						7,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					198,96
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					198,96

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Eletrodo p/ solda 3,25 mm	153250	kg	73,02	0,2500	18,25
Ferro redondo CA-50 12,5mm	155120	kg	6,23	21,4400	133,57
(F)Total:					151,82

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							350,78
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 757000 Gradil ferro galv. d=2" c/ suporte de concreto

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,1000		66,99	
(B)Total:							66,99	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,34		
(C)Total:							3,34	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						70,33		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						70,33		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Tubo ferro galvanizado 2"	110020	m	69,08		2,2050		152,32	
(F)Total:							152,32	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	730000	kg	16,84		1,8000		30,31	
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	741500	m3	505,95		0,0113		5,71	
Formas de madeira compensada resinada	711000	m2	80,78		0,1500		12,11	
(G)Total:							48,13	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de ferro galvanizado	10050	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0097	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						270,78		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 800200 Grama em mudas

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	1,0000	0,3000	0,0000	251,69	83,97	75,50
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,5000	0,0000	260,45	82,72	130,22
(A)Total:							205,72

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	2,0000	174,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	15,0000	478,50
(B)Total:						652,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			32,62
(C)Total:						32,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					890,84
(D) Produção da Equipe					75,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					11,87

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Leivas	120000	m2	2,66	0,1000	0,26
(F)Total:					0,26

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							12,13
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 603200 Grelha ferro p/ cxa. coletora sarjeta

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	1,0000	0,0800	0,0000	251,69	83,97	20,13
Gerador de solda 400 A	344000	1,0000	0,5000	0,0000	97,38	13,52	48,69
(A)Total:							68,82

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Armador	200230	2,85	141,67	41,32	1,2000	49,58
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,3000	26,10
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,5000	20,66
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						160,14

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			8,00
(C)Total:						8,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					236,96
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					236,96

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cantoneira 6,35 x 6,35 x 1 cm	106350	kg	8,56	41,5000	355,24
Eletrodo p/ solda 3,25 mm	153250	kg	73,02	0,3000	21,90
Ferro redondo CA-25 12,5mm	152120	kg	7,35	11,5000	84,52
(F)Total:					461,66

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							698,62
--	--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 757200 Guarda corpo tipo DER-PR c/ 2,0m

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l elétrica	363200	1,0000	0,0500	0,0000	10,45	7,24	0,52
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	1,0000	0,0200	0,0200	251,69	83,97	6,70
Carrinho de concretagem 80 l	301800	1,0000	3,0000	0,0000	0,27	0,19	0,81
Grupo gerador 40 KVA	340400	1,0000	0,0500	0,0000	49,21	4,16	2,46
Vibrador imersão elétrico 45mm	341450	1,0000	0,0400	0,0100	0,55	0,39	0,02
(A)Total:							10,51

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,5900	20,53
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2700	23,49
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,5900	24,37
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,6300	51,99
(B)Total:						120,38

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			6,01
(C)Total:						6,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						136,90
(D) Produção da Equipe						1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						136,90

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,0520	3,75
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0230	12,82
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,0490	3,19
(F)Total:					19,76

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	730000	kg	16,84	12,8310	216,07
Formas de madeira compensada resinada	711000	m2	80,78	2,4100	194,67
(G)Total:					410,74

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0780	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0230	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (O.A.E.)	10040	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0735	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						567,40
--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 800100 Hidrossemeadura

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. chassi 1726 p/ carroceria	346010	1,0000	1,0000	0,0000	290,03	79,54	290,03
Equipamento p/ hidrossemeadura	316000	1,0000	1,0000	0,0000	48,88	10,88	48,88
(A)Total:							338,91

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	20,0000	638,00
(B)Total:						725,00

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	50,0000	X			362,50
(C)Total:						362,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.426,41
(D) Produção da Equipe					400,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					3,56

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Material p/ hidrossemeadura	150030	kg	6,12	1,0120	6,19
(F)Total:					6,19

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							9,75
--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 560100 Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. chassi 1419	346050	1,0000	1,0000	0,0000	248,06	82,19	248,06
Espargidor de asfalto 6000 l	370060	1,0000	1,0000	0,0000	129,56	66,81	129,56
Tanque depósito asfalto frio 20000 l	300200	2,0000	1,0000	0,0000	30,77	21,85	61,54
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2400	0,7600	219,34	57,34	96,21
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2400	0,7600	13,13	9,32	10,23
(A)Total:							545,60

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,62
(C)Total:						3,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					621,72
(D) Produção da Equipe					1.200,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,51

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Emulsão (Trecho)	11000	t	0,83x + 40,93			0,00	0,0012	0,00
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								0,51
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 560400 Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. chassi 1419	346050	1,0000	1,0000	0,0000	248,06	82,19	248,06
Espargidor de asfalto 6000 l	370060	1,0000	1,0000	0,0000	129,56	66,81	129,56
Tanque depósito asfalto frio 20000 l	300200	2,0000	1,0000	0,0000	30,77	21,85	61,54
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2400	0,7600	219,34	57,34	96,21
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2400	0,7600	13,13	9,32	10,23
(A)Total:							545,60

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,62
(C)Total:						3,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					621,72
(D) Produção da Equipe					1.200,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,51

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Asfalto diluido CM-30	10300	t	0,83x + 40,93			0,00	0,0012	0,00
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								0,51
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 560150 Imprimação impermeab. exclusive fornecimento da emulsão

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. chassi 1419	346050	1,0000	1,0000	0,0000	248,06	82,19	248,06
Espargidor de asfalto 6000 l	370060	1,0000	1,0000	0,0000	129,56	66,81	129,56
Tanque depósito asfalto frio 20000 l	300200	2,0000	1,0000	0,0000	30,77	21,85	61,54
(A)Total:							439,16

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						113,10

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			5,65
(C)Total:						5,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					557,91
(D) Produção da Equipe					700,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,79

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Emulsão (Trecho)	11000	t	0,83x + 40,93			0,00	0,0012	0,00
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								0,79
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 502660 Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Serra corte concreto/asfalto M-110	371000	1,0000	1,0000	0,0000	50,47	34,05	50,47
(A)Total:							50,47

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	10,0000	413,20
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:						584,30

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			29,21
(C)Total:						29,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					663,98
(D) Produção da Equipe					150,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					4,42

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordão de polipropileno 8mm	120800	m	1,64	1,0000	1,64
Disco diamantado 350 mm e= 6mm	143500	ud	713,10	0,0040	2,85
Isopor e=3cm	100673	m2	8,85	0,0600	0,53
Selante a base de silicone Dowsil ou equivalente	170714	kg	120,99	0,0526	6,36
(F)Total:					11,38

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								15,80
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 502680 Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão pipa 6000 l	346070	1,0000	0,5000	0,5000	255,33	82,43	168,87
Compressor de ar 175 pcm	340800	1,0000	0,7000	0,3000	65,66	14,95	50,44
Serra corte concreto/asfalto M-110	371000	1,0000	1,0000	0,0000	50,47	34,05	50,47
(A)Total:							269,78

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	2,0000	82,64
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	189,94

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			9,49
(C)Total:						9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						469,21
(D) Produção da Equipe						150,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						3,12

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordão de polipropileno 8mm	120800	m	1,64	1,0000	1,64
Disco diamantado 350 mm e= 3mm	143550	ud	544,29	0,0020	1,08
Disco diamantado 350 mm e= 6mm	143500	ud	713,10	0,0040	2,85
Selante a base de silicone Dowsil ou equivalente	170714	kg	120,99	0,0526	6,36
(F)Total:					11,93

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								15,05
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 502670 Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão pipa 6000 l	346070	1,0000	0,5000	0,5000	255,33	82,43	168,87
Compressor de ar 175 pcm	340800	1,0000	0,7000	0,3000	65,66	14,95	50,44
Serra corte concreto/asfalto M-110	371000	1,0000	1,0000	0,0000	50,47	34,05	50,47
(A)Total:							269,78

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	2,0000	82,64
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
					(B)Total:	189,94

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				9,49
(C)Total:							9,49

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					469,21
(D) Produção da Equipe					60,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					7,82

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cordão de polipropileno 8mm	120800	m	1,64	1,0000	1,64
Disco diamantado 350 mm e= 3mm	143550	ud	544,29	0,0020	1,08
Disco diamantado 350 mm e= 6mm	143500	ud	713,10	0,0040	2,85
Selante a base de silicone Dowsil ou equivalente	170714	kg	120,99	0,0526	6,36
(F)Total:					11,93

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								19,75
--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 562100 Lama asfáltica faixa "1" e "2" excl. fornec. emulsão

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. chassi 1726 p/ lama asfáltica	341800	1,0000	1,0000	0,0000	293,15	82,66	293,15
Caminhão pipa 6000 l	346070	1,0000	0,3500	0,6500	255,33	82,43	142,93
Carreg. frontal pneus 924-K leve	319300	1,0000	0,1500	0,8500	308,77	116,47	145,30
Equipamento para lama asfáltica LA-6	370150	1,0000	1,0000	0,0000	253,06	90,06	253,06
Tanque depósito asfalto frio 20000 l	300200	2,0000	1,0000	0,0000	30,77	21,85	61,54
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2400	0,7600	219,34	57,34	96,21
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2400	0,7600	13,13	9,32	10,23
(A)Total:							1.002,42

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	10,0000	319,00
(B)Total:						438,62

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			21,93
(C)Total:						21,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.462,97
(D) Produção da Equipe					520,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					2,81

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,0016	0,11
Cal hidratada CH-I	170010	t	590,00	0,0002	0,11
Pó de pedra (comercial)	130080	m3	66,49	0,0020	0,13
(F)Total:					0,35

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0024	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cal hidratada CH-I (Trecho)	10250	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0002	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Emulsão (Trecho)	11000	t	0,83x + 40,93			0,00	0,0017	0,00
Pó de pedra britada	10010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0030	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							3,16
--	--	--	--	--	--	--	------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 562200 Lama asfáltica faixa "3" e "4" excl. fornec. emulsão

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. chassi 1726 p/ lama asfáltica	341800	1,0000	1,0000	0,0000	293,15	82,66	293,15
Caminhão pipa 6000 l	346070	1,0000	0,3000	0,7000	255,33	82,43	134,29
Carreg. frontal pneus 924-K leve	319300	1,0000	0,2000	0,8000	308,77	116,47	154,92
Equipamento para lama asfáltica LA-6	370150	1,0000	1,0000	0,0000	253,06	90,06	253,06
Tanque depósito asfalto frio 20000 l	300200	2,0000	1,0000	0,0000	30,77	21,85	61,54
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2400	0,7600	219,34	57,34	96,21
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2400	0,7600	13,13	9,32	10,23
(A)Total:							1.003,40

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	10,0000	319,00
(B)Total:						438,62

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			21,93
(C)Total:						21,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.463,95
(D) Produção da Equipe					430,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					3,40

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,0042	0,30
Cal hidratada CH-I	170010	t	590,00	0,0002	0,11
Pó de pedra (comercial)	130080	m3	66,49	0,0060	0,39
(F)Total:					0,80

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0063	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cal hidratada CH-I (Trecho)	10250	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0002	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Emulsão (Trecho)	11000	t	0,83x + 40,93			0,00	0,0016	0,00
Pó de pedra britada	10010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0090	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							4,20
--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 801965 Lâmpada fluorescente 11 W para sinalização noturna

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,0200		0,63	
(B)Total:							0,63	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			0,03		
(C)Total:							0,03	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,66		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,66		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Lâmpada de LED 11W	180110	ud	12,00		0,4000		4,80	
(F)Total:							4,80	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						5,46		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 743900 Lastro de brita

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000		63,80	
(B)Total:							63,80	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,19		
(C)Total:							3,19	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						66,99		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						66,99		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15		1,0000		65,15	
(F)Total:							65,15	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (O.A.E.)	10040	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,5000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						132,14		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 603900 Lastro de brita

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000		63,80	
(B)Total:							63,80	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,19		
(C)Total:							3,19	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						66,99		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						66,99		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15		1,0000		65,15	
(F)Total:							65,15	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,5000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							132,14	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 707100 Limpeza c/ jato de água

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão pipa 6000 l	346070	1,0000	0,3000	0,7000	255,33	82,43	134,29
Grupo gerador 7 KVA	340300	1,0000	1,0000	0,0000	19,06	0,31	19,06
Hidrocompressor 3700 lb/3,675 Kw	337000	1,0000	1,0000	0,0000	5,92	2,01	5,92
(A)Total:							159,27

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,2000	17,40
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						81,20

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					240,47
(D) Produção da Equipe					15,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					16,03

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							16,03
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 600310 Limpeza de bueiro

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla	346090	1,0000	4,0000	4,0000	235,31	82,10	1.269,64
Carrinho de concretagem 80 l	301800	1,0000	8,0000	0,0000	0,27	0,19	2,16
(A)Total:							1.271,80

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	4,0000	290,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	40,0000	1.276,00
(B)Total:						1.566,00

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			78,30
(C)Total:						78,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.916,10
(D) Produção da Equipe					18,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					162,00

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							162,00
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 801200 Limpeza de faixa de domínio com remoção de resíduos

Unidade: ha

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla	346090	1,0000	5,0000	3,0000	235,31	82,10	1.422,85
Motopoda a gasolina	370250	1,0000	1,0000	0,0000	3,42	0,38	3,42
(A)Total:							1.426,27

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	1,6000	116,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	16,0000	510,40
(B)Total:						626,40

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			31,32
(C)Total:						31,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.083,99
(D) Produção da Equipe					3,60
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					578,88

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							578,88
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 510100 Limpeza de jazida 1a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve	313180	2,0000	0,3000	0,7000	361,83	100,36	357,59
Escav. hidráulica 320D L leve	313200	1,0000	1,0000	0,0000	299,70	119,75	299,70
Trator lâmina D6-N leve	310060	1,0000	0,2000	0,8000	380,26	130,57	180,50
(A)Total:							837,79

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
					(B)Total:	168,92

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.006,71
(D) Produção da Equipe					114,69
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					8,77

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								8,77
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 510200 Limpeza de jazida 2a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média	323180	2,0000	0,3000	0,7000	387,68	105,99	380,98
Escav. hidráulica 320D L média	323200	1,0000	1,0000	0,0000	324,81	128,56	324,81
Trator lâmina D6-N média	320060	1,0000	0,1500	0,8500	429,16	144,81	187,45
(A)Total:							893,24

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
					(B)Total:	168,92

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.062,16
(D) Produção da Equipe					86,18
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					12,32

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							12,32
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 600410 Limpeza de sarjeta

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
Caminhão carroceria 815/37 6 t	346080	1,0000	5,0000	3,0000	200,72	65,14	1.199,02	
Carrinho de concretagem 80 l	301800	2,0000	8,0000	0,0000	0,27	0,19	4,32	
Microônibus transporte urbano capacidade 16 pessoas	370020	1,0000	3,0000	0,0000	212,80	73,02	638,40	
(A)Total:							1.841,74	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	3,2000		232,00	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	32,0000		1.020,80	
(B)Total:							1.252,80	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			62,64		
(C)Total:							62,64	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						3.157,18		
(D) Produção da Equipe						1.600,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,97		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							1,97	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 633100 Limpeza e desobstrução de bueiros duplos

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	5,0000		159,50	
(B)Total:							159,50	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			7,97		
(C)Total:							7,97	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						167,47		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						167,47		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						167,47		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 633000 Limpeza e desobstrução de bueiros simples

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,5000		79,75	
(B)Total:							79,75	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,98		
(C)Total:							3,98	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						83,73		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						83,73		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						83,73		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 633200 Limpeza e desobstrução de bueiros triplos

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	7,5000		239,25	
(B)Total:							239,25	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			11,96		
(C)Total:							11,96	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						251,21		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						251,21		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						251,21		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 800900 Limpeza e lavagem de sinalização vertical

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla	346090	1,0000	6,0000	2,0000	235,31	82,10	1.576,06
(A)Total:							1.576,06

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	1,6000	116,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	16,0000	510,40
(B)Total:						626,40

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			31,32
(C)Total:						31,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.233,78
(D) Produção da Equipe					140,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					15,95

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Detergente	148000	I	2,69	0,0143	0,03
(F)Total:					0,03

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							15,98
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 801100 Limpeza e pintura de abrigo de ônibus

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla	346090	1,0000	5,0000	3,0000	235,31	82,10	1.422,85
(A)Total:							1.422,85

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	1,6000	116,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	16,0000	510,40
(B)Total:						626,40

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			31,32
(C)Total:						31,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.080,57
(D) Produção da Equipe					120,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					17,33

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tinta latex branca	101050	I	31,28	0,1500	4,69
Tinta latex verde	106060	I	40,31	0,0042	0,16
(F)Total:					4,85

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							22,18
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 801150 Limpeza e pintura de barreiras duplas de concreto, com tinta latex

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla	346090	1,0000	4,0000	4,0000	235,31	82,10	1.269,64
(A)Total:							1.269,64

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	3,2000	232,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	32,0000	1.020,80
(B)Total:						1.252,80

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			62,64
(C)Total:						62,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.585,08
(D) Produção da Equipe					250,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					10,34

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tinta latex branca	101050	I	31,28	0,3960	12,38
(F)Total:					12,38

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							22,72
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 600510 Limpeza e pintura de meio fio

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla	346090	1,0000	4,0000	4,0000	235,31	82,10	1.269,64
Carrinho de concretagem 80 l	301800	2,0000	8,0000	0,0000	0,27	0,19	4,32
(A)Total:							1.273,96

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	3,2000	232,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	32,0000	1.020,80
					(B)Total:	1.252,80

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				62,64
(C)Total:							62,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.589,40	
(D) Produção da Equipe					1.000,00	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					2,58	

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cal virgem em pó	170100	kg	0,82	0,0500	0,04
Fixador para cal	100130	l	19,99	0,0100	0,19
(F)Total:					0,23

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							2,81
--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 700900 Limpeza e pintura de ponte

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla	346090	1,0000	4,0000	4,0000	235,31	82,10	1.269,64
(A)Total:							1.269,64

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	3,2000	232,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	32,0000	1.020,80
(B)Total:						1.252,80

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			62,64
(C)Total:						62,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.585,08
(D) Produção da Equipe					250,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					10,34

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Tinta latex branca	101050	I	31,28	0,3960	12,38
(F)Total:					12,38

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							22,72
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 610200 Limpeza manual de valeta

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla	346090	1,0000	4,0000	4,0000	235,31	82,10	1.269,64
Carrinho de concretagem 80 l	301800	1,0000	8,0000	0,0000	0,27	0,19	2,16
(A)Total:							1.271,80

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	3,2000	232,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	32,0000	1.020,80
(B)Total:						1.252,80

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			62,64
(C)Total:						62,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.587,24
(D) Produção da Equipe					600,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					4,31

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							4,31
--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 972100 Local - caminhão basculante

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48 9m3 média	321810	1,0000	1,0000	0,0000	332,38	94,51	332,38
(A)Total:							332,38

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					332,38		
(D) Produção da Equipe					648,00 / 2,00x1 + 2,40x2 + 5,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1,02x1 + 1,23x2 + 2,56		

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							1,02x1 + 1,23x2 + 2,56	
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 972300 Local - caminhão carroceria

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	1,0000	1,0000	0,0000	251,69	83,97	251,69
(A)Total:							251,69

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					251,69	
(D) Produção da Equipe					672,00 / 2,00x1 + 2,40x2 + 20,00	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,74x1 + 0,89x2 + 7,49	

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							0,74x1 + 0,89x2 + 7,49	
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 973100 Local - massa a frio - caminhão basculante

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48 9m3 média	321810	1,0000	1,0000	0,0000	332,38	94,51	332,38
(A)Total:							332,38

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					332,38		
(D) Produção da Equipe					648,00 / 2,00x1 + 2,40x2 + 10,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1,02x1 + 1,23x2 + 5,12		

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						1,02x1 + 1,23x2 + 5,12	
--	--	--	--	--	--	------------------------	--



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 973000 Local - massa a quente - caminhão basculante

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48 9m3 média	321810	1,0000	1,0000	0,0000	332,38	94,51	332,38
(A)Total:							332,38

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					332,38		
(D) Produção da Equipe					648,00 / 2,00x1 + 2,40x2 + 12,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1,02x1 + 1,23x2 + 6,15		

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						1,02x1 + 1,23x2 + 6,15	
--	--	--	--	--	--	------------------------	--



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 401080 Lombada

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K leve	319300	1,0000	1,0000	0,0000	308,77	116,47	308,77
(A)Total:							308,77

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
(B)Total:						8,70

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						317,47
(D) Produção da Equipe						107,17
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						2,96

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							2,96
--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 801961 Luz intermitente (piscante)

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
(A)Total:							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,1500		4,78		
(B)Total:							4,78		
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						4,78			
(D) Produção da Equipe						1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						4,78			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Sinalizador noturno em LED (luz intermitente)	180420	ud	212,50		0,2000		42,50		
(F)Total:							42,50		
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
(G)Total:							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula		X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								47,28	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 564000 Macadame betuminoso exclusive fornecimento da emulsão

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. chassi 1726 p/ carroceria	346010	1,0000	1,0000	0,0000	290,03	79,54	290,03
Espargidor de asfalto 6000 l	370060	1,0000	1,0000	0,0000	129,56	66,81	129,56
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,2600	0,7400	446,30	146,82	224,67
Rolo tandem liso 6-8 t	340620	1,0000	0,5900	0,4100	208,89	102,84	165,40
Rolo vibratório liso autoprop. CA 150A	341150	1,0000	0,4000	0,6000	211,21	92,77	140,14
Tanque depósito asfalto frio 20000 l	300200	2,0000	0,5000	0,5000	30,77	21,85	52,62
(A)Total:							1.002,42

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	12,0000	382,80
(B)Total:						535,04

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.537,46
(D) Produção da Equipe						44,93
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						34,21

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	1,3600	88,60
(F)Total:					88,60

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Emulsão (Trecho)	11000	t	0,83x + 40,93			0,00	0,1250	0,00
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,2000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						122,81
--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 564300 Macadame betuminoso exclusive fornecimento do CAP

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. chassi 1726 p/ carroceria	346010	1,0000	1,0000	0,0000	290,03	79,54	290,03
Espargidor de asfalto 6000 l	370060	1,0000	1,0000	0,0000	129,56	66,81	129,56
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,2200	0,7800	446,30	146,82	212,69
Rolo tandem liso 6-8 t	340620	1,0000	0,5100	0,4590	208,89	102,84	153,73
Rolo vibratório liso autoprop. CA 150A	341150	1,0000	0,3500	0,6500	211,21	92,77	134,22
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t	300210	2,0000	0,5000	0,5000	123,54	22,54	146,08
(A)Total:							1.066,31

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	12,0000	382,80
(B)Total:						535,04

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.601,35
(D) Produção da Equipe						39,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						41,06

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	1,3800	89,90
(F)Total:					89,90

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento asfáltico CAP-50/70 (trecho)	10510	t	0,93x + 45,48			0,00	0,1000	0,00
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,2000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						130,96
--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 532000 Macadame hidráulico

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,9200	0,0800	260,45	82,72	246,22	
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,3300	0,6700	446,30	146,82	245,63	
Rolo vibratório liso autoprop. 3411	340250	1,0000	1,0000	0,0000	264,40	94,81	264,40	
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2300	0,7700	219,34	57,34	94,59	
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2300	0,7700	13,13	9,32	10,18	
(A)Total:							861,02	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	2,0000		65,24	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000		87,00	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	8,0000		255,20	
(B)Total:							407,44	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.268,46		
(D) Produção da Equipe						45,06		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						28,15		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15		0,3700		24,10	
Rachão britado (comercial)	130180	m3	64,05		1,1000		70,45	
(F)Total:							94,55	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Bica corrida)	19480	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,2000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						122,70		

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 531350 Macadame seco britado preenchido c/bica corrida

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,3500	0,6500	446,30	146,82	251,63
Rolo vibratório liso autoprop. 3411	340250	1,0000	1,0000	0,0000	264,40	94,81	264,40
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,1600	0,8400	219,34	57,34	83,25
Trator lâmina D6-N média	320060	1,0000	0,5700	0,4300	429,16	144,81	306,88
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,1600	0,8400	13,13	9,32	9,92
(A)Total:							916,08

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
(B)Total:						343,64

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.259,72
(D) Produção da Equipe						57,22
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						22,01

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,4000	26,06
Rachão britado (comercial)	130180	m3	64,05	0,9000	57,64
(F)Total:					83,70

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Bica corrida p/macadame seco	19440	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,6800	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Pedra britada 4" (Rachão)	10060	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,3500	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							105,71
--	--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 531300 Macadame seco britado preenchido c/brita graduada

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,3500	0,6500	446,30	146,82	251,63
Rolo vibratório liso autoprop. 3411	340250	1,0000	1,0000	0,0000	264,40	94,81	264,40
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,1600	0,8400	219,34	57,34	83,25
Trator lâmina D6-N média	320060	1,0000	0,5700	0,4300	429,16	144,81	306,88
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,1600	0,8400	13,13	9,32	9,92
(A)Total:							916,08

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
(B)Total:						343,64

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.259,72
(D) Produção da Equipe						57,22
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						22,01

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Rachão britado (comercial)	130180	m3	64,05	0,9000	57,64
(F)Total:					57,64

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada - na usina	531200	m3	73,38	0,4000	29,35
(G)Total:					29,35

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Brita graduada p/macadame seco	19430	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,6800	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Pedra britada 4" (Rachão)	10060	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,3500	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							109,00
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 531320 Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (manual)
para remendo profundo

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compactador manual solos gasolina	340200	2,0000	1,0000	0,0000	43,19	33,98	86,38
(A)Total:							86,38

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:						203,72

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			10,18
(C)Total:						10,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					300,28
(D) Produção da Equipe					4,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					75,07

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Rachão britado (comercial)	130180	m3	64,05	0,9000	57,64
(F)Total:					57,64

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada - na usina	531200	m3	73,38	0,4000	29,35
(G)Total:					29,35

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Brita graduada p/macadame seco	19430	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,6800	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Pedra britada 4" (Rachão)	10060	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,3500	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							162,06
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 531330 Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (mecânico)
para remendo profundo

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora 140-k média	320400	1,0000	0,3500	0,6500	446,30	146,82	251,63
Rolo vibratório liso autoprop. 3411	340250	1,0000	1,0000	0,0000	264,40	94,81	264,40
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,1300	0,8700	219,34	57,34	78,39
Trator lâmina D6-N média	320060	1,0000	0,4900	0,5100	429,16	144,81	284,13
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,1300	0,8700	13,13	9,32	9,80
(A)Total:							888,35

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
(B)Total:						311,02

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.199,37
(D) Produção da Equipe					29,87
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					40,15

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Rachão britado (comercial)	130180	m3	64,05	0,9000	57,64
(F)Total:					57,64

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Brita graduada - na usina	531200	m3	73,38	0,4000	29,35
(G)Total:					29,35

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Brita graduada p/macadame seco	19430	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,6800	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Pedra britada 4" (Rachão)	10060	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,3500	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							127,14
--	--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 531500 Macadame seco britado preenchido c/pó de pedra

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,3500	0,6500	446,30	146,82	251,63
Rolo vibratório liso autoprop. 3411	340250	1,0000	1,0000	0,0000	264,40	94,81	264,40
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,1600	0,8400	219,34	57,34	83,25
Trator lâmina D6-N média	320060	1,0000	0,5700	0,4300	429,16	144,81	306,88
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,1600	0,8400	13,13	9,32	9,92
(A)Total:							916,08

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
(B)Total:						343,64

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.259,72
(D) Produção da Equipe						57,22
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						22,01

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pó de pedra (comercial)	130080	m3	66,49	0,4000	26,59
Rachão britado (comercial)	130180	m3	64,05	0,9000	57,64
(F)Total:					84,23

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada 4" (Rachão)	10060	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,3500	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Pó de pedra britada	10010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,6800	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							106,24
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 974100 Material asfáltico a frio

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão transp. material asfáltico	300110	1,0000	1,0000	0,0000	600,47	201,30	600,47
(A)Total:							600,47

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ICMS/ISS	21000	13,6300		X		81,84
(C)Total:						81,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					682,31	
(D) Produção da Equipe					1.350,00 / 1,66x + 81,00	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,83x + 40,93	

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							0,83x + 40,93	
--	--	--	--	--	--	--	---------------	--



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 974000 Material asfáltico a quente

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão transp. material asfáltico	300110	1,0000	1,0000	0,0000	600,47	201,30	600,47
(A)Total:							600,47

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ICMS/ISS	21000	13,6300		X		81,84
(C)Total:						81,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					682,31	
(D) Produção da Equipe					1.350,00 / 1,85x + 90,00	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,93x + 45,48	

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							0,93x + 45,48	
--	--	--	--	--	--	--	---------------	--



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 810100 Meio fio de concreto tipo 1 (executado c/ extrusora)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto	390100	1,0000	1,0000	0,0000	49,91	37,71	49,91
(A)Total:							49,91

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						150,80

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			7,54
(C)Total:						7,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					208,25
(D) Produção da Equipe					50,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					4,16

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,1030	55,09
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,0980	4,92
Lastro de brita	603900	m3	132,14	0,0650	8,58
(G)Total:					68,59

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								72,75
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 810050 Meio fio de concreto tipo 1 (pré-moldado)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Grupo gerador 55 KVA	340610	1,0000	0,7000	0,3000	64,44	4,53	46,45
Mesa vibrat. completa elétrica	300050	1,0000	0,7000	0,3000	2,82	1,97	2,56
(A)Total:							49,01

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	15,0000	478,50
(B)Total:						565,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			28,27
(C)Total:						28,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					642,78
(D) Produção da Equipe					15,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					42,85

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0015	0,70
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,1030	55,09
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,0980	4,92
Lastro de brita	603900	m3	132,14	0,0650	8,58
(G)Total:					69,29

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								112,14
--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 810200 Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto	390100	1,0000	1,0000	0,0000	49,91	37,71	49,91
(A)Total:							49,91

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						150,80

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			7,54
(C)Total:						7,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					208,25
(D) Produção da Equipe					50,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					4,16

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0420	22,46
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,0300	1,50
Lastro de brita	603900	m3	132,14	0,0250	3,30
(G)Total:					27,26

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							31,42
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 810150 Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Grupo gerador 55 KVA	340610	1,0000	0,5000	0,5000	64,44	4,53	34,48
Mesa vibrat. completa elétrica	300050	1,0000	0,5000	0,5000	2,82	1,97	2,39
(A)Total:							36,87

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	7,0000	223,30
(B)Total:						310,30

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			15,51
(C)Total:						15,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					362,68
(D) Produção da Equipe					15,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					24,17

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0006	0,28
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0420	22,46
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,0300	1,50
Lastro de brita	603900	m3	132,14	0,0250	3,30
(G)Total:					27,54

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								51,71
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 810300 Meio fio de concreto tipo 3 (executado c/ extrusora)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto	390100	1,0000	1,0000	0,0000	49,91	37,71	49,91
(A)Total:							49,91

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						150,80

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			7,54
(C)Total:						7,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					208,25
(D) Produção da Equipe					50,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					4,16

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0340	18,18
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,0180	0,90
Lastro de brita	603900	m3	132,14	0,0120	1,58
(G)Total:					20,66

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							24,82
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 810250 Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Grupo gerador 55 KVA	340610	1,0000	0,4500	0,5500	64,44	4,53	31,48
Mesa vibrat. completa elétrica	300050	1,0000	0,4500	0,5500	2,82	1,97	2,34
(A)Total:							33,82

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
(B)Total:						278,40

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			13,92
(C)Total:						13,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					326,14
(D) Produção da Equipe					15,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					21,74

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0005	0,23
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0340	18,18
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,0180	0,90
Lastro de brita	603900	m3	132,14	0,0120	1,58
(G)Total:					20,89

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								42,63
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 810400 Meio fio de concreto tipo 4 (executado c/ extrusora)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto	390100	1,0000	1,0000	0,0000	49,91	37,71	49,91
(A)Total:							49,91

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						150,80

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			7,54
(C)Total:						7,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						208,25
(D) Produção da Equipe						50,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						4,16

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0720	38,50
Lastro de brita	603900	m3	132,14	0,0300	3,96
(G)Total:					42,46

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								46,62
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 810350 Meio fio de concreto tipo 4 (pré-moldado)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Grupo gerador 55 KVA	340610	1,0000	0,5500	0,4500	64,44	4,53	37,47
Mesa vibrat. completa elétrica	300050	1,0000	0,5500	0,4500	2,82	1,97	2,43
(A)Total:							39,90

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	8,0000	255,20
(B)Total:						342,20

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			17,11
(C)Total:						17,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					399,21
(D) Produção da Equipe					15,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					26,61

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0011	0,51
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0720	38,50
Lastro de brita	603900	m3	132,14	0,0300	3,96
(G)Total:					42,97

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								69,58
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 810500 Meio fio de concreto tipo 5 (executado c/ extrusora)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto	390100	1,0000	1,0000	0,0000	49,91	37,71	49,91
(A)Total:							49,91

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						150,80

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			7,54
(C)Total:						7,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					208,25
(D) Produção da Equipe					50,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					4,16

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0170	9,09
Lastro de brita	603900	m3	132,14	0,0120	1,58
(G)Total:					10,67

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								14,83
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 810450 Meio fio de concreto tipo 5 (pré-moldado)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Grupo gerador 55 KVA	340610	1,0000	0,4000	0,6000	64,44	4,53	28,48
Mesa vibrat. completa elétrica	300050	1,0000	0,4000	0,6000	2,82	1,97	2,30
(A)Total:							30,78

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:						214,60

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			10,73
(C)Total:						10,73

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					256,11
(D) Produção da Equipe					15,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					17,07

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0003	0,14
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0170	9,09
Lastro de brita	603900	m3	132,14	0,0120	1,58
(G)Total:					10,81

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								27,88
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 810600 Meio fio de concreto tipo 6 (executado c/ extrusora)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto	390100	1,0000	1,0000	0,0000	49,91	37,71	49,91
(A)Total:							49,91

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						150,80

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			7,54
(C)Total:						7,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					208,25
(D) Produção da Equipe					50,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					4,16

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0870	46,53
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,0980	4,92
Lastro de brita	603900	m3	132,14	0,0650	8,58
(G)Total:					60,03

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								64,19
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 810550 Meio fio de concreto tipo 6 (pré-moldado)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Grupo gerador 55 KVA	340610	1,0000	0,6000	0,4000	64,44	4,53	40,47
Mesa vibrat. completa elétrica	300050	1,0000	0,6000	0,4000	2,82	1,97	2,47
(A)Total:							42,94

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	9,0000	287,10
(B)Total:						374,10

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			18,70
(C)Total:						18,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					435,74
(D) Produção da Equipe					15,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					29,04

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0013	0,60
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0870	46,53
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,0980	4,92
Lastro de brita	603900	m3	132,14	0,0650	8,58
(G)Total:					60,63

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								89,67
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 810700 Meio fio de concreto tipo 7 (executado c/ extrusora)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto	390100	1,0000	1,0000	0,0000	49,91	37,71	49,91
(A)Total:							49,91

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						150,80

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			7,54
(C)Total:						7,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					208,25
(D) Produção da Equipe					50,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					4,16

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0310	16,58
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,0300	1,50
Lastro de brita	603900	m3	132,14	0,0250	3,30
(G)Total:					21,38

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								25,54
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 810650 Meio fio de concreto tipo 7 (pré-moldado)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Grupo gerador 55 KVA	340610	1,0000	0,4500	0,5500	64,44	4,53	31,48
Mesa vibrat. completa elétrica	300050	1,0000	0,4500	0,5500	2,82	1,97	2,34
(A)Total:							33,82

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
(B)Total:						278,40

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			13,92
(C)Total:						13,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					326,14
(D) Produção da Equipe					15,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					21,74

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0005	0,23
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0310	16,58
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,0300	1,50
Lastro de brita	603900	m3	132,14	0,0250	3,30
(G)Total:					21,61

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								43,35
--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 810800 Meio fio de concreto tipo 8 (executado c/ extrusora)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
Extrusora para meio fio de concreto	390100	1,0000	1,0000	0,0000	49,91	37,71	49,91	
(A)Total:							49,91	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000		87,00	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000		63,80	
(B)Total:							150,80	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			7,54		
(C)Total:							7,54	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						208,25		
(D) Produção da Equipe						50,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						4,16		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86		0,0230		12,30	
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24		0,0180		0,90	
Lastro de brita	603900	m3	132,14		0,0120		1,58	
(G)Total:							14,78	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						18,94		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 810750 Meio fio de concreto tipo 8 (pré-moldado)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Grupo gerador 55 KVA	340610	1,0000	0,4000	0,6000	64,44	4,53	28,48
Mesa vibrat. completa elétrica	300050	1,0000	0,4000	0,6000	2,82	1,97	2,30
(A)Total:							30,78

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,5000	143,55
(B)Total:						230,55

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			11,52
(C)Total:						11,52

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					272,85
(D) Produção da Equipe					15,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					18,19

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0003	0,14
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0230	12,30
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,0180	0,90
Lastro de brita	603900	m3	132,14	0,0120	1,58
(G)Total:					14,92

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								33,11
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 810900 Meio fio de concreto tipo 9A (executado c/ extrusora)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
Extrusora para meio fio de concreto	390100	1,0000	1,0000	0,0000	49,91	37,71	49,91	
(A)Total:							49,91	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000		87,00	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000		63,80	
(B)Total:							150,80	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			7,54		
(C)Total:							7,54	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						208,25		
(D) Produção da Equipe						50,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						4,16		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86		0,0390		20,85	
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24		0,0260		1,30	
Lastro de brita	603900	m3	132,14		0,0170		2,24	
(G)Total:							24,39	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						28,55		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 810850 Meio fio de concreto tipo 9A (pré-moldado)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Grupo gerador 55 KVA	340610	1,0000	0,5000	0,5000	64,44	4,53	34,48
Mesa vibrat. completa elétrica	300050	1,0000	0,5000	0,5000	2,82	1,97	2,39
(A)Total:							36,87

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
(B)Total:						278,40

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			13,92
(C)Total:						13,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					329,19
(D) Produção da Equipe					15,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					21,94

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0006	0,28
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0390	20,85
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,0260	1,30
Lastro de brita	603900	m3	132,14	0,0170	2,24
(G)Total:					24,67

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								46,61
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 811900 Meio fio de concreto tipo 9B (executado c/ extrusora)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Extrusora para meio fio de concreto	390100	1,0000	1,0000	0,0000	49,91	37,71	49,91
(A)Total:							49,91

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						150,80

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			7,54
(C)Total:						7,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					208,25
(D) Produção da Equipe					50,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					4,16

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0130	6,95
Lastro de brita	603900	m3	132,14	0,0170	2,24
(G)Total:					9,19

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								13,35
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 811850 Meio fio de concreto tipo 9B (pré-moldado)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Grupo gerador 55 KVA	340610	1,0000	0,3500	0,6500	64,44	4,53	25,49
Mesa vibrat. completa elétrica	300050	1,0000	0,3500	0,6500	2,82	1,97	2,26
(A)Total:							27,75

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:						214,60

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			10,73
(C)Total:						10,73

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					253,08
(D) Produção da Equipe					15,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					16,87

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0002	0,09
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0130	6,95
Lastro de brita	603900	m3	132,14	0,0170	2,24
(G)Total:					9,28

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								26,15
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 562650 Microrevest.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), descontínuo, excl.
fornec.emulsão

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. chassi VM-330 p/ microrevestimento	343800	1,0000	1,0000	0,0000	342,51	82,66	342,51
Caminhão pipa 6000 l	346070	1,0000	0,3000	0,7000	255,33	82,43	134,29
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,2000	0,8000	343,25	124,91	168,57
Tanque depósito asfalto frio 20000 l	300200	2,0000	1,0000	0,0000	30,77	21,85	61,54
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2400	0,7600	219,34	57,34	96,21
Usina p/ microrevestimento asfáltico a frio	309000	1,0000	1,0000	0,0000	249,07	92,68	249,07
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2400	0,7600	13,13	9,32	10,23
(A)Total:							1.062,42

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	8,0000	255,20
(B)Total:						374,82

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			18,74
(C)Total:						18,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.455,98
(D) Produção da Equipe					350,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					4,15

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0003	0,16
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,0008	0,05
Pó de pedra (comercial)	130080	m3	66,49	0,0072	0,47
(F)Total:					0,68

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0003	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Emulsão c/polímero (Trecho-Microrev.)	11030	t	0,83x + 40,93			0,00	0,0014	0,00
Pedra britada (Trecho -Microrevestimento)	19530	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0120	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								4,83
--	--	--	--	--	--	--	--	------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 562560 Microrevest.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. chassi VM-330 p/ microrevestimento	343800	1,0000	1,0000	0,0000	342,51	82,66	342,51
Caminhão pipa 6000 l	346070	1,0000	0,3000	0,7000	255,33	82,43	134,29
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,2000	0,8000	343,25	124,91	168,57
Tanque depósito asfalto frio 20000 l	300200	2,0000	1,0000	0,0000	30,77	21,85	61,54
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2400	0,7600	219,34	57,34	96,21
Usina p/ microrevestimento asfáltico a frio	309000	1,0000	1,0000	0,0000	249,07	92,68	249,07
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2400	0,7600	13,13	9,32	10,23
(A)Total:							1.062,42

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	8,0000	255,20
(B)Total:						374,82

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			18,74
(C)Total:						18,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.455,98
(D) Produção da Equipe					500,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					2,91

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0003	0,16
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,0008	0,05
Pó de pedra (comercial)	130080	m3	66,49	0,0072	0,47
(F)Total:					0,68

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0003	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Emulsão c/polímero (Trecho-Microrev.)	11030	t	0,83x + 40,93			0,00	0,0014	0,00
Pedra britada (Trecho -Microrevestimento)	19530	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0120	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								3,59
--	--	--	--	--	--	--	--	------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 562720 Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), descontínuo, excl. fornec.emulsão

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. chassi VM-330 p/ microrevestimento	343800	1,0000	1,0000	0,0000	342,51	82,66	342,51
Caminhão pipa 6000 l	346070	1,0000	0,3000	0,7000	255,33	82,43	134,29
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,2000	0,8000	343,25	124,91	168,57
Tanque depósito asfalto frio 20000 l	300200	2,0000	1,0000	0,0000	30,77	21,85	61,54
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2400	0,7600	219,34	57,34	96,21
Usina p/ microrevestimento asfáltico a frio	309000	1,0000	1,0000	0,0000	249,07	92,68	249,07
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2400	0,7600	13,13	9,32	10,23
(A)Total:							1.062,42

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	8,0000	255,20
(B)Total:						374,82

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			18,74
(C)Total:						18,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.455,98
(D) Produção da Equipe					300,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					4,85

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0004	0,22
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,0012	0,07
Pó de pedra (comercial)	130080	m3	66,49	0,0108	0,71
(F)Total:					1,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0004	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Emulsão c/polímero (Trecho-Microrev.)	11030	t	0,83x + 40,93			0,00	0,0020	0,00
Pedra britada (Trecho -Microrevestimento)	19530	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0180	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								5,85
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 562690 Microrevest.asf.a frio e=12mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. chassi VM-330 p/ microrevestimento	343800	1,0000	1,0000	0,0000	342,51	82,66	342,51
Caminhão pipa 6000 l	346070	1,0000	0,3000	0,7000	255,33	82,43	134,29
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,2000	0,8000	343,25	124,91	168,57
Tanque depósito asfalto frio 20000 l	300200	2,0000	1,0000	0,0000	30,77	21,85	61,54
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2400	0,7600	219,34	57,34	96,21
Usina p/ microrevestimento asfáltico a frio	309000	1,0000	1,0000	0,0000	249,07	92,68	249,07
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2400	0,7600	13,13	9,32	10,23
(A)Total:							1.062,42

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	8,0000	255,20
(B)Total:						374,82

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			18,74
(C)Total:						18,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.455,98
(D) Produção da Equipe					400,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					3,63

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0004	0,22
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,0012	0,07
Pó de pedra (comercial)	130080	m3	66,49	0,0108	0,71
(F)Total:					1,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0004	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Emulsão c/polímero (Trecho-Microrev.)	11030	t	0,83x + 40,93			0,00	0,0020	0,00
Pedra britada (Trecho -Microrevestimento)	19530	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0180	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							4,63
--	--	--	--	--	--	--	------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 562620 Microrevest.asf.a frio e=16mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. chassi VM-330 p/ microrevestimento	343800	1,0000	1,0000	0,0000	342,51	82,66	342,51
Caminhão pipa 6000 l	346070	1,0000	0,3000	0,7000	255,33	82,43	134,29
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,2000	0,8000	343,25	124,91	168,57
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,4000	0,6000	282,28	112,11	180,17
Tanque depósito asfalto frio 20000 l	300200	2,0000	1,0000	0,0000	30,77	21,85	61,54
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2400	0,7600	219,34	57,34	96,21
Usina p/ microrevestimento asfáltico a frio	309000	1,0000	1,0000	0,0000	249,07	92,68	249,07
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2400	0,7600	13,13	9,32	10,23
(A)Total:							1.242,59

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	8,0000	255,20
(B)Total:						374,82

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			18,74
(C)Total:						18,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.636,15
(D) Produção da Equipe						380,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						4,30

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0005	0,27
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,0016	0,10
Pó de pedra (comercial)	130080	m3	66,49	0,0134	0,89
(F)Total:					1,26

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0005	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Emulsão c/polímero (Trecho-Microrev.)	11030	t	0,83x + 40,93			0,00	0,0027	0,00
Pedra britada (Trecho -Microrevestimento)	19530	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0225	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							5,56
--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 535000 Paralelepípedo(revestimento)

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carrinho de concretagem 80 l	301800	1,0000	1,0000	4,0000	0,27	0,19	1,03
Rolo tandem liso 6-8 t	340620	1,0000	1,0000	0,0000	208,89	102,84	208,89
(A)Total:							209,92

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	200110	2,40	141,67	34,80	9,0000	313,20
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	9,0000	287,10
					(B)Total:	687,30

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				34,36
(C)Total:							34,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						931,58
(D) Produção da Equipe						21,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						44,36

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Paralelepípedo	130200	mil	1.983,33	0,0340	67,43
(F)Total:					67,43

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Paralelepípedo	19500	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,2720	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						111,79
--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 534906 Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão areia

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compactador manual solos gasolina	340200	9,0000	1,0000	0,0000	43,19	33,98	388,71
(A)Total:							388,71

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	200110	2,40	141,67	34,80	48,0000	1.670,40
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	4,0000	348,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	24,0000	765,60
					(B)Total:	2.784,00

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				139,20
(C)Total:							139,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					3.311,91
(D) Produção da Equipe					120,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					27,59

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,0500	3,61
Bloco intertravado(Paver) e=6cm (Fck=35 MPa)	145600	m2	50,27	1,0000	50,27
(F)Total:					53,88

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0750	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Bloco de concreto p/pavimento	10650	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,1400	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							81,47
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 534916 Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão pó de pedra

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compactador manual solos gasolina	340200	9,0000	1,0000	0,0000	43,19	33,98	388,71
(A)Total:							388,71

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	200110	2,40	141,67	34,80	48,0000	1.670,40
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	4,0000	348,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	24,0000	765,60
					(B)Total:	2.784,00

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				139,20
(C)Total:							139,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					3.311,91
(D) Produção da Equipe					120,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					27,59

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bloco intertravado(Paver) e=6cm (Fck=35 MPa)	145600	m2	50,27	1,0000	50,27
Pó de pedra (comercial)	130080	m3	66,49	0,0500	3,32
(F)Total:					53,59

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Bloco de concreto p/pavimento	10650	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,1400	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pó de pedra britada	10010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0750	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							81,18
--	--	--	--	--	--	--	-------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 534908 Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=8cm, incl. colchão areia

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compactador manual solos gasolina	340200	9,0000	1,0000	0,0000	43,19	33,98	388,71
(A)Total:							388,71

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	200110	2,40	141,67	34,80	48,0000	1.670,40
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	4,0000	348,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	24,0000	765,60
(B)Total:						2.784,00

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			139,20
(C)Total:						139,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					3.311,91
(D) Produção da Equipe					120,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					27,59

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,0500	3,61
Bloco intertravado(Paver) e=8cm (Fck=35 MPa)	145680	m2	61,25	1,0000	61,25
(F)Total:					64,86

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0750	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Bloco de concreto p/pavimento	10650	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,1800	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)					92,45
--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 534918 Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=8cm, incl. colchão pó de pedra

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compactador manual solos gasolina	340200	9,0000	1,0000	0,0000	43,19	33,98	388,71
(A)Total:							388,71

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Calceteiro	200110	2,40	141,67	34,80	48,0000	1.670,40
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	4,0000	348,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	24,0000	765,60
					(B)Total:	2.784,00

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				139,20
(C)Total:							139,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					3.311,91
(D) Produção da Equipe					120,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					27,59

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Bloco intertravado(Paver) e=8cm (Fck=35 MPa)	145680	m2	61,25	1,0000	61,25
Pó de pedra (comercial)	130080	m3	66,49	0,0500	3,32
(F)Total:					64,57

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Bloco de concreto p/pavimento	10650	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,1400	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pó de pedra britada	10010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0750	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							92,16
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 502645 Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa
executado com pavimentadora

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica 320D L média	323200	1,0000	1,0000	0,0000	324,81	128,56	324,81
Pavimentadora com formas deslizantes	323104	1,0000	1,0000	0,0000	913,42	463,11	913,42
(A)Total:							1.238,23

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	2,0000	82,64
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
					(B)Total:	297,24

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				14,86
(C)Total:							14,86

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.550,33
(D) Produção da Equipe					120,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					12,91

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de Concreto Fctmk = 4,50 MPa com cimento a granel	500045	m3	317,15	1,0000	317,15
(G)Total:					317,15

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Concreto usinado	10015	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,4000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							330,06
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 502646 Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Régua vibratória treliçada L<=6,00m	371150	1,0000	1,0000	0,0000	21,04	4,66	21,04
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	2,0000	1,0000	0,0000	6,65	0,65	13,30
(A)Total:							34,34

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	2,0000	82,64
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	5,0000	159,50
					(B)Total:	285,64

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				14,28
(C)Total:							14,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					334,26	
(D) Produção da Equipe					5,00	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					66,85	

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Forma metálica para pavimento	511110	m2	3,89	0,7582	2,94
Usinagem de Concreto Fctmk = 4,50 MPa com cimento a granel	500045	m3	317,15	1,0000	317,15
(G)Total:					320,09

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Concreto usinado	10015	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,4000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							386,94
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 530000 Pedra britada (produzida)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,9400	0,0600	343,25	124,91	330,14
Conj. britagem completo 80 m3/h	300510	1,0000	1,0000	0,0000	747,53	475,48	747,53
Grupo gerador 450 KVA	343600	1,0000	1,0000	0,0000	438,60	21,24	438,60
(A)Total:							1.516,27

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
(B)Total:						119,62

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.635,89
(D) Produção da Equipe					64,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					25,56

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Extração, carga e transp. rocha jazida p/ britagem	521300	m3	46,73	0,5200	24,29
(G)Total:					24,29

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							49,85
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 530060 Pedra britada 4" (produzida)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,9100	0,0900	343,25	124,91	323,59
Conj. britagem completo 80 m3/h	300510	1,0000	1,0000	0,0000	747,53	475,48	747,53
Grupo gerador 450 KVA	343600	1,0000	1,0000	0,0000	438,60	21,24	438,60
(A)Total:							1.509,72

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
(B)Total:						119,62

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.629,34
(D) Produção da Equipe					68,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					23,96

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Extração, carga e transp. rocha jazida p/ britagem	521300	m3	46,73	0,4800	22,43
(G)Total:					22,43

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							46,39
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 706100 Perfuração em concreto armado d=10,0mm

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Grupo gerador 7 KVA	340300	1,0000	0,2000	0,0000	19,06	0,31	3,81
Martelete elétrico TE-A22	307050	1,0000	1,0000	0,0000	1,08	0,76	1,08
(A)Total:							4,89

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,6000	52,20
Marteleteiro	200060	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						116,72

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					121,61
(D) Produção da Equipe					0,80
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					152,01

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Broca 10,0mm x 8" encaixe SDS plus	186050	ud	54,57	0,0200	1,09
(F)Total:					1,09

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							153,10
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 706120 Perfuração em concreto armado d=12,7mm

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Grupo gerador 7 KVA	340300	1,0000	0,2000	0,0000	19,06	0,31	3,81
Martelete elétrico TE-70	307000	1,0000	1,0000	0,0000	4,64	3,24	4,64
(A)Total:							8,45

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,6000	52,20
Marteleteiro	200060	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						116,72

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					125,17
(D) Produção da Equipe					0,70
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					178,81

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Broca 12,7mm x 21" encaixe SDS plus	186060	ud	129,04	0,0200	2,58
(F)Total:					2,58

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							181,39
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 706160 Perfuração em concreto armado d=16,0mm

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Grupo gerador 7 KVA	340300	1,0000	0,2000	0,0000	19,06	0,31	3,81
Martelete elétrico TE-70	307000	1,0000	1,0000	0,0000	4,64	3,24	4,64
(A)Total:							8,45

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,6000	52,20
Marteleteiro	200060	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						116,72

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					125,17
(D) Produção da Equipe					0,50
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					250,34

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Broca 16,0mm x 21" encaixe SDS plus	186070	ud	323,79	0,0200	6,47
(F)Total:					6,47

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							256,81
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 706200 Perfuração em concreto armado d=20,0mm

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Grupo gerador 7 KVA	340300	1,0000	0,2000	0,0000	19,06	0,31	3,81
Martelete elétrico TE-70	307000	1,0000	1,0000	0,0000	4,64	3,24	4,64
(A)Total:							8,45

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,6000	52,20
Marteleteiro	200060	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						116,72

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					125,17
(D) Produção da Equipe					0,40
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					312,92

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Broca 20,0mm x 21" encaixe SDS max	186080	ud	536,45	0,0200	10,72
(F)Total:					10,72

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							323,64
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 706250 Perfuração em concreto armado d=25,0mm

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Grupo gerador 7 KVA	340300	1,0000	0,2000	0,0000	19,06	0,31	3,81
Martelete elétrico TE-70	307000	1,0000	1,0000	0,0000	4,64	3,24	4,64
(A)Total:							8,45

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,6000	52,20
Marteleteiro	200060	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						116,72

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					125,17
(D) Produção da Equipe					0,30
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					417,23

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Broca 25,4mm x 21" encaixe SDS max	186090	ud	742,36	0,0200	14,84
(F)Total:					14,84

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							432,07
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 706350 Perfuração em concreto armado d=40,0mm

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Grupo gerador 7 KVA	340300	1,0000	0,2500	0,0000	19,06	0,31	4,76
Martelete elétrico TE-70	307000	1,0000	1,0000	0,0000	4,64	3,24	4,64
(A)Total:							9,40

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,6000	52,20
Marteleteiro	200060	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						116,72

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					126,12
(D) Produção da Equipe					0,30
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					420,40

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Broca 40,0mm x 21" encaixe SDS max	186100	ud	630,14	0,0200	12,60
(F)Total:					12,60

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							433,00
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 706000 Perfuração em rocha p/ chumbador d=25,0mm

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compressor de ar 293 pcm	341200	1,0000	0,3000	0,0000	108,76	19,82	32,62
Perfuratriz manual 18 kg	305710	1,0000	1,0000	0,0000	4,85	3,39	4,85
(A)Total:							37,47

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Marteleiro	200060	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Operador da leve	200120	2,40	141,67	34,80	0,2000	6,96
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:					114,98	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			5,74
(C)Total:						5,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					158,19
(D) Produção da Equipe					0,55
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					287,61

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Jogo de brocas S-12	140120	jg	8.300,00	0,0025	20,75
(F)Total:					20,75

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0.00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							308,36
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 758000 Pintura a cimento e limpeza

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,0500	4,35
Pintor	200270	2,85	141,67	41,32	0,1000	4,13
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,1000	3,19
(B)Total:						11,67

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			0,58
(C)Total:						0,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					12,25
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					12,25

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0010	0,55
(F)Total:					0,55

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0010	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							12,80
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 561120 Pintura de ligação excl. fornec. da emulsão

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. chassi 1419	346050	1,0000	1,0000	0,0000	248,06	82,19	248,06
Espargidor de asfalto 6000 l	370060	1,0000	1,0000	0,0000	129,56	66,81	129,56
Tanque depósito asfalto frio 20000 l	300200	2,0000	1,0000	0,0000	30,77	21,85	61,54
(A)Total:							439,16

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,62
(C)Total:						3,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					515,28
(D) Produção da Equipe					1.000,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,51

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Emulsão (Trecho)	11000	t	0,83x + 40,93			0,00	0,0005	0,00
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								0,51
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 561130 Pintura de ligação excl. fornec. emulsão c/polímero

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. chassi 1419	346050	1,0000	1,0000	0,0000	248,06	82,19	248,06
Espargidor de asfalto 6000 l	370060	1,0000	1,0000	0,0000	129,56	66,81	129,56
Tanque depósito asfalto frio 20000 l	300200	2,0000	1,0000	0,0000	30,77	21,85	61,54
(A)Total:							439,16

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,62
(C)Total:						3,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					515,28
(D) Produção da Equipe					1.400,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,36

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Emulsão c/polímero (Trecho)	11020	t	0,83x + 40,93			0,00	0,0007	0,00
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								0,36
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 561100 Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. chassi 1419	346050	1,0000	1,0000	0,0000	248,06	82,19	248,06
Espargidor de asfalto 6000 l	370060	1,0000	1,0000	0,0000	129,56	66,81	129,56
Tanque depósito asfalto frio 20000 l	300200	2,0000	1,0000	0,0000	30,77	21,85	61,54
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2400	0,7600	219,34	57,34	96,21
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2400	0,7600	13,13	9,32	10,23
(A)Total:							545,60

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,62
(C)Total:						3,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					621,72
(D) Produção da Equipe					1.728,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,35

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Emulsão (Trecho)	11000	t	0,83x + 40,93			0,00	0,0005	0,00
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								0,35
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 822330 Pintura de setas e zebrações - termoplástico por extrusão - e=3mm

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
Cam. chassi 17.230	342300	1,0000	1,0000	0,0000	262,85	74,72	262,85	
Equipamento aplicação termoplástico Spray/Extrusão	370400	1,0000	1,0000	0,0000	207,79	155,71	207,79	
(A)Total:							470,64	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000		87,00	
Pré-marcador (Sinalização)	210070	2,85	141,67	41,32	1,0000		41,32	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	7,0000		223,30	
(B)Total:							351,62	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			17,58		
(C)Total:							17,58	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						839,84		
(D) Produção da Equipe						40,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						20,99		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Material termoplástico p/extrusão	100180	kg	8,23		6,0000		49,38	
Micro-esferas Drop-on	100200	kg	9,54		0,4000		3,81	
(F)Total:							53,19	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						74,18		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 802160 Placa de sinalização provisória

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
(B)Total:							0,00	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Placa sinalização c/ película refletiva		820000	m2	588,77	0,1500		88,31	
(G)Total:							88,31	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							88,31	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 820000 Placa sinalização c/ película refletiva

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	1,0000	0,5500	0,0000	251,69	83,97	138,42
(A)Total:							138,42

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Pintor	200270	2,85	141,67	41,32	0,5000	20,66
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						61,26

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,06
(C)Total:						3,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					202,74
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					202,74

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chapa nº 18 galvanizada (10 kg/m2) pré-pintada	150190	m2	124,45	1,0000	124,45
Madeira peroba 1" x 3"	111070	m	16,34	1,0000	16,34
Parafuso francês g.f. c/porca 5/8" x 3.1/2"	133120	ud	6,35	2,0000	12,70
Película refletiva - tipo IA (prismática)	126120	m2	155,00	1,5000	232,50
Tinta óleo (fundo)	106040	l	33,75	0,0012	0,04
(F)Total:					386,03

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							588,77
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 713100 Plataforma de madeira p/ andaimes

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	1,0000	0,0000	0,0200	251,69	83,97	1,67
(A)Total:							1,67

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,2500	7,97
(B)Total:						11,45

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			0,57
(C)Total:						0,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					13,69
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					13,69

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Compensado 14 mm plastificado	125140	m2	37,36	0,1650	6,16
Madeira pinho 1" x 12"	111120	m	19,67	0,5000	9,83
Pregos 17 x 27 / 18 x 27	157270	kg	17,02	0,2000	3,40
(F)Total:					19,39

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							33,08
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 805460 Poda de árvores

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla	346090	1,0000	1,0000	7,0000	235,31	82,10	810,01
Caminhão com guindaste com cesto	346220	1,0000	5,0000	3,0000	344,28	106,33	2.040,39
Motopoda a gasolina	370250	1,0000	2,0000	6,0000	3,42	0,38	9,12
Motosserra a gasolina	370200	4,0000	3,0000	5,0000	4,49	0,14	56,68
Soprador a gasolina	337050	1,0000	2,0000	6,0000	4,92	0,44	12,48
(A)Total:							2.928,68

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	8,0000	696,00
Operador de equipamentos manuais	200160	2,25	141,67	32,62	24,0000	782,88
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	56,0000	1.786,40
(B)Total:						3.265,28

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			163,26
(C)Total:						163,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					6.357,22
(D) Produção da Equipe					620,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					10,25

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								10,25
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 871500 Pórtico simples 11,00 a 15,00m p/placa até 24m2(exclusive placa
)

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão c/ guindauto	346020	4,0000	1,0000	0,0000	284,17	99,65	1.136,68
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	4,0000	1,0000	0,0000	251,69	83,97	1.006,76
(A)Total:							2.143,44

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	4,0000	348,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	24,0000	765,60
					(B)Total:	1.113,60

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				55,68
(C)Total:							55,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					3.312,72	
(D) Produção da Equipe					1,00	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					3.312,72	

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico sinaliz	152100	ud	36,59	16,0000	585,44
Pórtico simples vão 11,00 a 15,00m(placa até 24m2)	191500	ud	65.600,00	1,0000	65.600,00
(F)Total:					66.185,44

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98	476,0000	8.082,48
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605300	m3	505,95	7,0000	3.541,65
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	7,0000	351,68
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	6,0000	374,04
(G)Total:					12.349,85

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização	19700	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	2,2020	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							81.848,01
--	--	--	--	--	--	--	-----------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 871600 Pórtico simples 16,00m p/placa até 24m2(exclusive placa)

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão c/ guindauto	346020	4,0000	1,0000	0,0000	284,17	99,65	1.136,68
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	4,0000	1,0000	0,0000	251,69	83,97	1.006,76
(A)Total:							2.143,44

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	4,0000	348,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	24,0000	765,60
					(B)Total:	1.113,60

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			55,68
(C)Total:						55,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						3.312,72
(D) Produção da Equipe						1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						3.312,72

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico sinaliz	152100	ud	36,59	16,0000	585,44
Pórtico simples vão 16,00m(placa até 24m2)	191600	ud	66.700,00	1,0000	66.700,00
				(F)Total:	67.285,44

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98	476,0000	8.082,48
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605300	m3	505,95	7,0000	3.541,65
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	7,0000	351,68
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	6,0000	374,04
(G)Total:					12.349,85

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização	19700	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	2,2450	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							82.948,01
--	--	--	--	--	--	--	-----------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 871700 Pórtico simples 17,00m p/placa até 24m2(exclusive placa)

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão c/ guindauto	346020	4,0000	1,0000	0,0000	284,17	99,65	1.136,68
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	4,0000	1,0000	0,0000	251,69	83,97	1.006,76
(A)Total:							2.143,44

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	4,0000	348,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	24,0000	765,60
(B)Total:						1.113,60

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			55,68
(C)Total:						55,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					3.312,72
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					3.312,72

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico sinaliz	152100	ud	36,59	16,0000	585,44
Pórtico simples vão 17,00m(placa até 24m2)	191700	ud	70.500,00	1,0000	70.500,00
(F)Total:					71.085,44

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98	476,0000	8.082,48
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605300	m3	505,95	7,0000	3.541,65
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	7,0000	351,68
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	6,0000	374,04
(G)Total:					12.349,85

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização	19700	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	2,3740	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							86.748,01
--	--	--	--	--	--	--	-----------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 871800 Pórtico simples 18,00m p/placa até 24m2(exclusive placa)

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão c/ guindauto	346020	4,0000	1,0000	0,0000	284,17	99,65	1.136,68
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	4,0000	1,0000	0,0000	251,69	83,97	1.006,76
(A)Total:							2.143,44

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	4,0000	348,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	24,0000	765,60
(B)Total:						1.113,60

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			55,68
(C)Total:						55,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					3.312,72
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					3.312,72

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico sinaliz	152100	ud	36,59	16,0000	585,44
Pórtico simples vão 18,10m(placa até 24m2)	191800	ud	71.900,00	1,0000	71.900,00
(F)Total:					72.485,44

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98	476,0000	8.082,48
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605300	m3	505,95	7,0000	3.541,65
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	7,0000	351,68
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	6,0000	374,04
(G)Total:					12.349,85

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização	19700	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	2,4220	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							88.148,01
--	--	--	--	--	--	--	-----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 516300 Preenchimento rebaixo c/ aprov. corte 3a. cat.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica 320D L severa	333200	1,0000	0,8500	0,1500	378,65	140,36	342,90
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Trator lâmina D6-N severa	330060	1,0000	0,8800	0,1200	506,25	167,42	465,59
(A)Total:							1.068,20

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						73,22

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.141,42
(D) Produção da Equipe					75,66
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					15,08

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Material corte 3a.cat.	10070	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,9500	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								15,08
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 516000 Preenchimento rebaixo c/ brita

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,2800	0,7200	446,30	146,82	230,67
Rolo vibratório liso autoprop. 3411	340250	1,0000	1,0000	0,0000	264,40	94,81	264,40
(A)Total:							495,07

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,3000	26,10
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
					(B)Total:	186,32

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					681,39
(D) Produção da Equipe					126,10
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					5,40

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	1,3000	84,69
(F)Total:					84,69

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,9500	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							90,09
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 516100 Preenchimento rebaixo c/ rachão

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo vibratório liso autoprop. 3411	340250	1,0000	1,0000	0,0000	264,40	94,81	264,40
Trator lâmina D8-T média	320180	1,0000	0,6400	0,3600	1.059,93	345,01	802,55
(A)Total:							1.066,95

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
					(B)Total:	247,94

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.314,89		
(D) Produção da Equipe					109,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					12,06		

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Rachão britado (comercial)	130180	m3	64,05	1,3000	83,26
(F)Total:					83,26

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pedra britada 4" (Rachão)	10060	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,9500	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							95,32
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 516200 Preenchimento rebaixo c/ rachão s/ britagem

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Rolo vibratório liso autoprop. 3411	340250	1,0000	1,0000	0,0000	264,40	94,81	264,40
Trator lâmina D8-T média	320180	1,0000	0,6400	0,3600	1.059,93	345,01	802,55
(A)Total:							1.066,95

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
					(B)Total:	247,94

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
						(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.314,89
(D) Produção da Equipe					109,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					12,06

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Rachão sem britagem (comercial)	130185	m3	78,64	1,3000	102,23
(F)Total:					102,23

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Rachão sem britagem	10020	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,9500	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							114,29
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 534600 Pré-mist. a frio p/ reforço - na usina excl. fornec. da emulsão

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Grupo gerador 150 KVA	341810	1,0000	1,0000	0,0000	168,09	6,36	168,09
Tanque depósito asfalto frio 20000 l	300200	2,0000	1,0000	0,0000	30,77	21,85	61,54
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora	303500	1,0000	1,0000	0,0000	476,86	308,39	476,86
(A)Total:							706,49

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						96,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					802,91
(D) Produção da Equipe					30,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					26,76

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	1,0000	65,15
(F)Total:					65,15

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Emulsão (Usina)	11010	t	0,83x + 40,93			0,00	0,0800	0,00
Pedra britada (Usina PMF)	19510	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,5000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							91,91
--	--	--	--	--	--	--	-------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 534000 Pré-mist. a frio p/ reforço exclusive fornec. da emulsão

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Grupo gerador 150 KVA	341810	1,0000	1,0000	0,0000	168,09	6,36	168,09
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,7100	0,2900	282,28	112,11	232,92
Rolo tandem liso 6-8 t	340620	1,0000	0,6800	0,3200	208,89	102,84	174,94
Tanque depósito asfalto frio 20000 l	300200	2,0000	1,0000	0,0000	30,77	21,85	61,54
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora	303500	1,0000	1,0000	0,0000	476,86	308,39	476,86
Vibro acabadora esteiras	340410	1,0000	0,4300	0,5700	343,65	157,26	237,39
(A)Total:							1.351,74

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	9,0000	287,10
(B)Total:						439,34

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			21,96
(C)Total:						21,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.813,04
(D) Produção da Equipe					36,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					50,36

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	1,4130	92,05
(F)Total:					92,05

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Emulsão (Usina)	11010	t	0,83x + 40,93			0,00	0,0800	0,00
Massa (PMF)	19950	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,2000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 5,12					
Pedra britada (Usina PMF)	19510	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,1200	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								142,41
--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 534650 Pré-mist. a frio p/ revest. - na usina excl. fornec. da emulsão

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Grupo gerador 150 KVA	341810	1,0000	1,0000	0,0000	168,09	6,36	168,09
Tanque depósito asfalto frio 20000 l	300200	2,0000	1,0000	0,0000	30,77	21,85	61,54
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora	303500	1,0000	1,0000	0,0000	476,86	308,39	476,86
(A)Total:							706,49

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						96,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					802,91
(D) Produção da Equipe					30,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					26,76

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	1,0000	65,15
(F)Total:					65,15

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Emulsão (Usina)	11010	t	0,83x + 40,93			0,00	0,1100	0,00
Pedra britada (Usina PMF)	19510	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,5000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							91,91
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 534300 Pré-mist. a frio p/ revestimento exclusive fornec. da emulsão

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
Grupo gerador 150 KVA	341810	1,0000	1,0000	0,0000	168,09	6,36	168,09
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,6600	0,3400	282,28	112,11	224,41
Rolo tandem liso 6-8 t	340620	1,0000	0,6800	0,3200	208,89	102,84	174,94
Tanque depósito asfalto frio 20000 l	300200	2,0000	1,0000	0,0000	30,77	21,85	61,54
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora	303500	1,0000	1,0000	0,0000	476,86	308,39	476,86
Vibro acabadora esteiras	340410	1,0000	0,4300	0,5700	343,65	157,26	237,39
(A)Total:							1.343,23

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	9,0000	287,10
(B)Total:						439,34

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			21,96
(C)Total:						21,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.804,53
(D) Produção da Equipe					36,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					50,12

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	1,3930	90,75
(F)Total:					90,75

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Emulsão (Usina)	11010	t	0,83x + 40,93			0,00	0,1100	0,00
Massa (PMF)	19950	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,2000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 5,12					
Pedra britada (Usina PMF)	19510	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,0900	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								140,87
--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 570310 Pré-misturado a quente excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t)

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,3800	0,6200	343,25	124,91	207,87
Grupo gerador 450 KVA	343600	1,0000	1,0000	0,0000	438,60	21,24	438,60
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	2,0000	0,1500	0,8500	282,28	112,11	275,26
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200	342220	1,0000	0,3600	0,6400	253,45	101,05	155,91
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t	300210	2,0000	1,0000	0,0000	123,54	22,54	247,08
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2400	0,7600	219,34	57,34	96,21
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/ hora	300140	1,0000	1,0000	0,0000	798,14	560,87	798,14
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2400	0,7600	13,13	9,32	10,23
Vibro acabadora esteiras	340410	1,0000	0,2000	0,8000	343,65	157,26	194,53
(A)Total:							2.423,83

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	2,0000	174,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	11,0000	350,90
(B)Total:						590,14

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			29,50
(C)Total:						29,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					3.043,47
(D) Produção da Equipe					40,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					76,08

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cal hidratada CH-I	170010	t	590,00	0,0150	8,85
Diesel	172050	l	6,12	0,5000	3,06
Óleo combustível OTE	172100	l	6,71	5,5000	36,90
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,6300	41,04
(F)Total:					89,85

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cal hidratada CH-I (Usina)	10200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0150	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina)	10500	t	0,93x + 45,48			0,00	0,0400	0,00
Massa (PMQ)	19940	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,0000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 6,15					
Pedra britada (Usina asfalto)	19490	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,9450	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							165,93
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 570300 Pré-misturado a quente excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,3000	0,7000	343,25	124,91	190,40
Grupo gerador 450 KVA	343600	1,0000	1,0000	0,0000	438,60	21,24	438,60
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	2,0000	0,1200	0,8800	282,28	112,11	265,05
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200	342220	1,0000	0,2900	0,7100	253,45	101,05	145,24
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t	300210	2,0000	1,0000	0,0000	123,54	22,54	247,08
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2400	0,7600	219,34	57,34	96,21
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/ hora	300140	1,0000	1,0000	0,0000	798,14	560,87	798,14
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2400	0,7600	13,13	9,32	10,23
Vibro acabadora esteiras	340410	1,0000	0,1600	0,8400	343,65	157,26	187,07
(A)Total:							2.378,02

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	2,0000	174,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	11,0000	350,90
(B)Total:						590,14

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			29,50
(C)Total:						29,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.997,66
(D) Produção da Equipe					32,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					93,67

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cal hidratada CH-I	170010	t	590,00	0,0150	8,85
Diesel	172050	l	6,12	0,5000	3,06
Óleo combustível OTE	172100	l	6,71	6,0000	40,26
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,6300	41,04
(F)Total:					93,21

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cal hidratada CH-I (Usina)	10200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0150	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina)	10500	t	0,93x + 45,48			0,00	0,0400	0,00
Massa (PMQ)	19940	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,0000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 6,15					
Pedra britada (Usina asfalto)	19490	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,9450	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							186,88
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 530160 Rachão sem britagem (produzido)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
(A)Total:							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
(B)Total:							0,00		
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00			
(D) Produção da Equipe						1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
(F)Total:							0,00		
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Extração, carga e transp. rocha jazida p/ britagem		521300	m3	46,73	1,0000		46,73		
(G)Total:							46,73		
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula		X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							46,73		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 601200 Reaterro e apiloamento mecânico

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compactador manual solos gasolina	340200	1,0000	1,0000	0,0000	43,19	33,98	43,19
(A)Total:							43,19

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,4000	34,80
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	8,0000	255,20
(B)Total:						322,62

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			16,13
(C)Total:						16,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					381,94
(D) Produção da Equipe					11,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					34,72

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							34,72
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 705000 Reaterro e apiloamento mecânico

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Compactador manual solos gasolina	340200	1,0000	1,0000	0,0000	43,19	33,98	43,19
(A)Total:							43,19

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,4000	34,80
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	8,0000	255,20
(B)Total:						322,62

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			16,13
(C)Total:						16,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					381,94
(D) Produção da Equipe					11,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					34,72

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							34,72
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 650110 Recomposição de sarjeta de concreto

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
(B)Total:							0,00	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Sarjeta triangular concreto - tipo 2		650100	m	95,36	0,6000		57,21	
(G)Total:							57,21	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							57,21	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 801000 Recomposição de sinalização vertical (material fornecido pelo DER)

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria cabine dupla	346090	1,0000	5,0000	3,0000	235,31	82,10	1.422,85
(A)Total:							1.422,85

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	1,6000	116,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	16,0000	510,40
(B)Total:						626,40

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			31,32
(C)Total:						31,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.080,57
(D) Produção da Equipe					25,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					83,22

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							83,22
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 511000 Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,5400	0,4600	260,45	82,72	178,69
Grade de discos	300240	1,0000	0,0900	0,9100	8,86	6,19	6,42
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,1700	0,8300	446,30	146,82	197,73
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,1800	0,8100	282,28	112,11	141,61
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Trator agrícola BH-174 4x4	341100	1,0000	0,0900	0,9100	220,40	72,74	86,02
(A)Total:							870,18

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:						168,92

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.039,10
(D) Produção da Equipe					208,65
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					4,98

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								4,98
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 511100 Regularização compac.subleito 100% PN (A)

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	2,0000	0,8000	0,2000	260,45	82,72	449,80
Grade de discos	300240	1,0000	0,1300	0,8700	8,86	6,19	6,53
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,2700	0,7300	446,30	146,82	227,67
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,1800	0,8200	282,28	112,11	142,74
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Trator agrícola BH-174 4x4	341100	1,0000	0,1300	0,8700	220,40	72,74	91,93
(A)Total:							1.178,38

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:						168,92

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.347,30
(D) Produção da Equipe					312,97
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					4,30

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								4,30
--	--	--	--	--	--	--	--	------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 511200 Regularização compac.subleito 100% PN (B)

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	2,0000	0,3500	0,6500	260,45	82,72	289,84
Grade de discos	300240	1,0000	1,0000	0,0000	8,86	6,19	8,86
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,2400	0,7600	446,30	146,82	218,69
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,1600	0,8400	282,28	112,11	139,33
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	0,8700	0,1300	259,71	94,24	238,19
Trator agrícola BH-174 4x4	341100	1,0000	1,0000	0,0000	220,40	72,74	220,40
(A)Total:							1.115,31

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:						168,92

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.284,23
(D) Produção da Equipe					272,77
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					4,70

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								4,70
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 401160 Regularização, conformação e compactação de leito

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,2800	0,7200	326,83	117,44	176,06
Rolo vibratório liso autoprop. 3411	340250	1,0000	1,0000	0,0000	264,40	94,81	264,40
(A)Total:							440,46

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
(B)Total:						8,70

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					449,16
(D) Produção da Equipe					1.742,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,25

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							0,25
--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 511030 Regularização, conformação e compactação de leito (visual)

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora 140-K leve	310400	1,0000	0,3400	0,6600	398,08	130,33	221,35
Rolo vibratório liso autoprop. 3411	340250	1,0000	1,0000	0,0000	264,40	94,81	264,40
(A)Total:							485,75

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						40,60

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					526,35
(D) Produção da Equipe					688,54
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,76

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							0,76
--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 401060 Regularização de leito/patrolamento

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	1,0000	0,0000	326,83	117,44	326,83
(A)Total:							326,83

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
(B)Total:						8,70

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						335,53
(D) Produção da Equipe						1.742,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,19

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							0,19
--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 511300 Regularização do subleito sem compactação

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora 120-K média	321200	1,0000	1,0000	0,0000	368,07	131,54	368,07
(A)Total:							368,07

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					440,57
(D) Produção da Equipe					1.457,35
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,30

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							0,30
--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 844000 Remanejamento de postes, exclusive rede elétrica

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão c/ guindauto	346020	1,0000	1,0000	0,0000	284,17	99,65	284,17
(A)Total:							284,17

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
Topógrafo	210080	6,60	141,67	95,70	1,0000	95,70
(B)Total:						310,30

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	50,0000	X			155,15
(C)Total:						155,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					749,62
(D) Produção da Equipe					0,14
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					5.354,42

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							5.354,42
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 630300 Remoção de bueiro 0,30m

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira 580N média	322520	1,0000	1,0000	0,0000	165,70	64,43	165,70
(A)Total:							165,70

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,62
(C)Total:						3,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					241,82
(D) Produção da Equipe					15,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					16,12

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							16,12
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 630400 Remoção de bueiro 0,40m

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira 580N média	322520	1,0000	1,0000	0,0000	165,70	64,43	165,70
(A)Total:							165,70

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,62
(C)Total:						3,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					241,82
(D) Produção da Equipe					12,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					20,15

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							20,15
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 630500 Remoção de bueiro 0,50m

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira 580N média	322520	1,0000	1,0000	0,0000	165,70	64,43	165,70
(A)Total:							165,70

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,62
(C)Total:						3,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					241,82
(D) Produção da Equipe					11,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					21,98

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							21,98
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 630600 Remoção de bueiro 0,60m

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira 580N média	322520	1,0000	1,0000	0,0000	165,70	64,43	165,70
(A)Total:							165,70

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,62
(C)Total:						3,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					241,82
(D) Produção da Equipe					10,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					24,18

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							24,18
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 630800 Remoção de bueiro 0,80m

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira 580N média	322520	1,0000	1,0000	0,0000	165,70	64,43	165,70
(A)Total:							165,70

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,62
(C)Total:						3,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					241,82
(D) Produção da Equipe					5,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					48,36

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							48,36
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 631000 Remoção de bueiro 1,00m

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve	311500	1,0000	1,0000	0,0000	213,26	90,14	213,26
(A)Total:							213,26

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,62
(C)Total:						3,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					289,38
(D) Produção da Equipe					6,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					48,23

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							48,23
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 631200 Remoção de bueiro 1,20m

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve	311500	1,0000	1,0000	0,0000	213,26	90,14	213,26
(A)Total:							213,26

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,62
(C)Total:						3,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					289,38
(D) Produção da Equipe					5,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					57,87

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							57,87
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 631500 Remoção de bueiro 1,50m

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica EC-140 leve	311500	1,0000	1,0000	0,0000	213,26	90,14	213,26
(A)Total:							213,26

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,62
(C)Total:						3,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					289,38
(D) Produção da Equipe					4,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					72,34

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							72,34
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 603050 Remoção de bueiros 0,40m

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira 580N média	322520	1,0000	1,0000	0,0000	165,70	64,43	165,70
(A)Total:							165,70

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,62
(C)Total:						3,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					241,82
(D) Produção da Equipe					12,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					20,15

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							20,15
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 603060 Remoção de bueiros 0,60m

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
Retroescavadeira 580N média	322520	1,0000	1,0000	0,0000	165,70	64,43	165,70
(A)Total:							165,70

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,62
(C)Total:						3,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					241,82
(D) Produção da Equipe					10,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					24,18

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							24,18
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 843000 Remoção de casa de alvenaria

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,0500	4,35
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	1,6000	66,11
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	5,7000	181,83
(B)Total:						252,29

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	40,0000	X			100,91
(C)Total:						100,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					353,20
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					353,20

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							353,20
--	--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 842000 Remoção de casa de madeira

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	1,0000	2,0000	3,0000	251,69	83,97	755,29
(A)Total:							755,29

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	48,0000	1.670,40
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	10,0000	870,00
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	20,0000	826,40
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	72,0000	2.296,80
(B)Total:					5.663,60	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	20,0000	X				1.132,72
(C)Total:							1.132,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					7.551,61	
(D) Produção da Equipe					40,00	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					188,79	

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,0100	0,72
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0010	0,55
Madeira pinho 1" x 12"	111120	m	19,67	0,0500	0,98
Pregos 17 x 27 / 18 x 27	157270	kg	17,02	0,0010	0,01
Tijolo 6 furos	100020	mil	594,00	0,0050	2,97
(F)Total:					5,23

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							194,02
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 841000 Remoção de cercas

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,0500		4,35	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000		31,90	
(B)Total:							36,25	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,81		
(C)Total:							1,81	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						38,06		
(D) Produção da Equipe						3,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						12,68		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							12,68	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 404000 Remoção de solos moles

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Escav. hidráulica E-215 C leve	310800	1,0000	1,0000	0,0000	283,60	102,51	283,60
(A)Total:							283,60

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						105,12

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					388,72
(D) Produção da Equipe					34,29
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					11,33

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Solos moles	10080	t	1,02x1 + 1,23x2 + 2,56			0,00	1,5000	0,00
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							11,33
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 840000 Remoção e recolocação de cercas de arame

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000		191,40	
(B)Total:							200,10	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			10,00		
(C)Total:							10,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					210,10			
(D) Produção da Equipe					6,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					35,01			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						35,01		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 403430 Remoção e transporte manual de barreira

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carrinho de concretagem 80 l	301800	2,0000	4,0000	4,0000	0,27	0,19	3,68
Microônibus transporte urbano capacidade 16 pessoas	370020	1,0000	2,0000	0,0000	212,80	73,02	425,60
(A)Total:							429,28

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	2,4000	174,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	24,0000	765,60
(B)Total:						939,60

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			46,98
(C)Total:						46,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.415,86
(D) Produção da Equipe					15,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					94,39

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								94,39
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 403450 Remoção mecanizada barreira

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48 8m3 média	321800	2,0000	5,0000	3,0000	332,17	94,42	3.888,22
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	7,0000	1,0000	343,25	124,91	2.527,66
(A)Total:							6.415,88

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	3,2000	232,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	32,0000	1.020,80
(B)Total:						1.252,80

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			62,64
(C)Total:						62,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					7.731,32
(D) Produção da Equipe					300,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					25,77

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							25,77
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 570540 Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(faixa D), excl. fornec. CAP

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,1700	0,8300	343,25	124,91	162,02
Grupo gerador 450 KVA	343600	1,0000	0,6000	0,4000	438,60	21,24	271,65
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	2,0000	0,2900	0,7100	282,28	112,11	322,91
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200	342220	1,0000	0,4000	0,6000	253,45	101,05	162,01
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t	300210	2,0000	1,0000	0,0000	123,54	22,54	247,08
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2400	0,7600	219,34	57,34	96,21
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/ hora	300140	1,0000	0,6000	0,4000	798,14	560,87	703,22
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2400	0,7600	13,13	9,32	10,23
Vibro acabadora esteiras	340410	1,0000	0,2000	0,8000	343,65	157,26	194,53
(A)Total:							2.169,86

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	2,0000	174,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
(B)Total:						430,64

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			21,53
(C)Total:						21,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						2.622,03
(D) Produção da Equipe						18,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						145,66

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,0666	4,81
Cal hidratada CH-I	170010	t	590,00	0,0150	8,85
Diesel	172050	l	6,12	0,5000	3,06
Óleo combustível OTE	172100	l	6,71	8,5000	57,03
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,5520	35,96
(F)Total:					109,71

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Usina de asfalto)	19100	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,1000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cal hidratada CH-I (Usina)	10200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0150	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina)	10500	t	0,93x + 45,48			0,00	0,0570	0,00
Massa (CBUQ-reperfilagem)	19890	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,0000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 6,15					
Pedra britada (Usina asfalto)	19490	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,8280	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						255,37
--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 570530 Reperf. descontínua c/C.B.U.Q.(massa fina), excl. fornec. CAP

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,1700	0,8300	343,25	124,91	162,02
Grupo gerador 450 KVA	343600	1,0000	0,6000	0,4000	438,60	21,24	271,65
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,2000	0,8000	326,83	117,44	159,31
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	2,0000	0,2900	0,7100	282,28	112,11	322,91
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200	342220	1,0000	0,4000	0,6000	253,45	101,05	162,01
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t	300210	2,0000	1,0000	0,0000	123,54	22,54	247,08
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2400	0,7600	219,34	57,34	96,21
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/hora	300140	1,0000	0,6000	0,4000	798,14	560,87	703,22
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2400	0,7600	13,13	9,32	10,23
(A)Total:							2.134,64

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	2,0000	174,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
(B)Total:					430,64	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			21,53
(C)Total:						21,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						2.586,81
(D) Produção da Equipe						18,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						143,71

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,0666	4,81
Cal hidratada CH-I	170010	t	590,00	0,0150	8,85
Diesel	172050	l	6,12	0,5000	3,06
Óleo combustível OTE	172100	l	6,71	8,5000	57,03
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,5500	35,83
(F)Total:					109,58

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0.00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Usina de asfalto)	19100	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,1000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cal hidratada CH-I (Usina)	10200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0150	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina)	10500	t	0,93x + 45,48			0,00	0,0600	0,00
Massa (CBUQ-reperfilagem)	19890	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,0000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 6,15					
Pedra britada (Usina asfalto)	19490	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,8250	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								253,29
--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 570510 Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (acima de 10.000 t
)

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,3800	0,6200	343,25	124,91	207,87
Grupo gerador 450 KVA	343600	1,0000	1,0000	0,0000	438,60	21,24	438,60
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,2500	0,7500	326,83	117,44	169,78
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	2,0000	0,3700	0,6300	282,28	112,11	350,13
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200	342220	1,0000	0,8800	0,1200	253,45	101,05	235,15
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t	300210	2,0000	1,0000	0,0000	123,54	22,54	247,08
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2400	0,7600	219,34	57,34	96,21
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/hora	300140	1,0000	1,0000	0,0000	798,14	560,87	798,14
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2400	0,7600	13,13	9,32	10,23

(A)Total: 2.553,19

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	2,0000	174,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40

(B)Total: 430,64

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			21,53

(C)Total: 21,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						3.005,36
(D) Produção da Equipe						40,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						75,13

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,0666	4,81
Cal hidratada CH-I	170010	t	590,00	0,0150	8,85
Diesel	172050	l	6,12	0,5000	3,06
Óleo combustível OTE	172100	l	6,71	7,5000	50,32
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,5500	35,83

(F)Total: 102,87

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
					(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Usina de asfalto)	19100	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,1000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cal hidratada CH-I (Usina)	10200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0150	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina)	10500	t	0,93x + 45,48			0,00	0,0600	0,00
Massa (CBUQ-reperfilagem)	19890	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,0000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 6,15					
Pedra britada (Usina asfalto)	19490	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,8250	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						178,00
--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 570500 Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t)

Unidade: t

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,3000	0,7000	343,25	124,91	190,40
Grupo gerador 450 KVA	343600	1,0000	1,0000	0,0000	438,60	21,24	438,60
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,1900	0,8100	326,83	117,44	157,21
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	2,0000	0,2900	0,7100	282,28	112,11	322,91
Rolo tandem liso autopropelido CC-4200	342220	1,0000	0,7100	0,2900	253,45	101,05	209,24
Tanque depósito asfalto isotérmico 25 t	300210	2,0000	1,0000	0,0000	123,54	22,54	247,08
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2400	0,7600	219,34	57,34	96,21
Usina asfalto móvel contra-fluxo 50/100 t/hora	300140	1,0000	1,0000	0,0000	798,14	560,87	798,14
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2400	0,7600	13,13	9,32	10,23
(A)Total:							2.470,02

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	2,0000	65,24
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	2,0000	174,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	6,0000	191,40
(B)Total:						430,64

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			21,53
(C)Total:						21,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.922,19
(D) Produção da Equipe					32,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					91,31

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,0666	4,81
Cal hidratada CH-I	170010	t	590,00	0,0150	8,85
Diesel	172050	l	6,12	0,5000	3,06
Óleo combustível OTE	172100	l	6,71	8,5000	57,03
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,5500	35,83
(F)Total:					109,58

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Usina de asfalto)	19100	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,1000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cal hidratada CH-I (Usina)	10200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0150	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina)	10500	t	0,93x + 45,48			0,00	0,0600	0,00
Massa (CBUQ-reperfilagem)	19890	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,0000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 6,15					
Pedra britada (Usina asfalto)	19490	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,8250	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							200,89
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 401070 Retaludamento

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	1,0000	0,0000	326,83	117,44	326,83
(A)Total:							326,83

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
(B)Total:						8,70

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						335,53
(D) Produção da Equipe						647,71
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,51

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							0,51
--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 450000 Revestimento primário

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,3800	0,6200	260,45	82,72	150,25
Motoniveladora 120-K média	321200	1,0000	0,4000	0,6000	368,07	131,54	226,14
Rolo vibratório liso autoprop. CA 150A	341150	1,0000	1,0000	0,0000	211,21	92,77	211,21
(A)Total:							587,60

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,5000	43,50
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:					171,82	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					759,42
(D) Produção da Equipe					97,69
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					7,77

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 2a. cat.	520200	m3	6,58	1,2000	7,89
(G)Total:					7,89

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Material jazida 2a.cat.	10100	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,9800	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								15,66
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 801400 Roçada manual

Unidade: ha

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t	346080	1,0000	5,0000	3,0000	200,72	65,14	1.199,02
Carrinho de concretagem 80 l	301800	2,0000	8,0000	0,0000	0,27	0,19	4,32
Microônibus transporte urbano capacidade 16 pessoas	370020	1,0000	3,0000	0,0000	212,80	73,02	638,40
Roçadeira costal	342200	9,0000	8,0000	0,0000	3,14	0,19	226,08
Soprador a gasolina	337050	1,0000	6,0000	2,0000	4,92	0,44	30,40
(A)Total:							2.098,22

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	6,0000	435,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	96,0000	3.062,40
(B)Total:						3.497,40

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			174,87
(C)Total:						174,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					5.770,49
(D) Produção da Equipe					3,15
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1.831,90

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								1.831,90
--	--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 653000 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 1

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,3500	14,46		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,9000	28,71		
(B)Total:							55,35	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,76		
(C)Total:							2,76	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						58,11		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						58,11		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 6 cm	112560	m	3,83	0,0700	0,26			
(F)Total:					0,26			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0009	0,42			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,1090	58,29			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,4760	23,91			
(G)Total:					82,62			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							140,99	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 653100 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 1A

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,2500	10,33		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,5500	17,54		
(B)Total:							40,05	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,00		
(C)Total:							2,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					42,05			
(D) Produção da Equipe					1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					42,05			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 4 cm	112540	m	2,55	0,0700	0,17			
(F)Total:					0,17			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0006	0,28			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0710	37,97			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,4380	22,00			
(G)Total:					60,25			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						102,47		

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 653200 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 2

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,3000	12,39		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,7000	22,33		
(B)Total:							46,90	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,34		
(C)Total:							2,34	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						49,24		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						49,24		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 6 cm	112560	m	3,83	0,0600	0,22			
(F)Total:					0,22			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0008	0,37			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0890	47,60			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,3150	15,82			
(G)Total:					63,79			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						113,25		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 653300 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 2A

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,2000	8,26		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,4500	14,35		
(B)Total:							34,79	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,73		
(C)Total:							1,73	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						36,52		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						36,52		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 4 cm	112540	m	2,55	0,0600	0,15			
(F)Total:					0,15			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0005	0,23			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0570	30,48			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,2820	14,16			
(G)Total:					44,87			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							81,54	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 653400 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 3

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000		3,48	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,2500		10,33	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,6000		19,14	
(B)Total:							41,65	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,08		
(C)Total:							2,08	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						43,73		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						43,73		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
Madeira pinho 2,5 x 6 cm	112560	m	3,83		0,0500	0,19		
(F)Total:							0,19	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09		0,0006	0,28		
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86		0,0760	40,64		
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24		0,2550	12,81		
(G)Total:							53,73	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						97,65		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 653500 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 3A

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,1500	6,19		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,4000	12,76		
(B)Total:							31,13	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,55		
(C)Total:							1,55	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					32,68			
(D) Produção da Equipe					1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					32,68			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 4 cm	112540	m	2,55	0,0500	0,12			
(F)Total:					0,12			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0004	0,18			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0490	26,20			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,2300	11,55			
(G)Total:					37,93			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						70,73		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 653600 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 4

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,2000	8,26		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,4500	14,35		
(B)Total:							34,79	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,73		
(C)Total:							1,73	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						36,52		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						36,52		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 6 cm	112560	m	3,83	0,0300	0,11			
(F)Total:					0,11			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0004	0,18			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0530	28,34			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,1300	6,53			
(G)Total:					35,05			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							71,68	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 653700 Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 4A

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,1000	4,13		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,3000	9,57		
(B)Total:							25,88	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,29		
(C)Total:							1,29	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						27,17		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						27,17		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 4 cm	112540	m	2,55	0,0300	0,07			
(F)Total:					0,07			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0003	0,14			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0340	18,18			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,1150	5,77			
(G)Total:					24,09			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							51,33	

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 654000 Sarjeta trapezoidal solo-cimento - tipo 3B

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	0,0300	0,0000	28,77	7,04	0,86
Carrinho de concretagem 80 l	301800	1,0000	0,2400	0,0000	0,27	0,19	0,06
(A)Total:							0,92

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1500	13,05
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,4000	16,52
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,4000	44,66
					(B)Total:	77,71

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,88
(C)Total:						3,88

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					82,51
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					82,51

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0160	8,92
Emulsão asfáltica RR-2C	173050	t	4.025,06	0,0012	4,83
Madeira pinho 2,5 x 6 cm	112560	m	3,83	0,0500	0,19
				(F)Total:	13,94

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0006	0,28
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,2550	12,81
(G)Total:					13,09

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0160	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								109,54
--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 654100 Sarjeta trapezoidal solo-cimento - tipo 4B

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	0,0200	0,0000	28,77	7,04	0,57
Carrinho de concretagem 80 l	301800	1,0000	0,1700	0,0000	0,27	0,19	0,04
(A)Total:							0,61

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1500	13,05
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,3000	12,39
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
(B)Total:						60,82

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,04
(C)Total:						3,04

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					64,47
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					64,47

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0111	6,19
Emulsão asfáltica RR-2C	173050	t	4.025,06	0,0008	3,22
Madeira pinho 2,5 x 6 cm	112560	m	3,83	0,0300	0,11
(F)Total:					9,52

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0004	0,18
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,1300	6,53
(G)Total:					6,71

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0111	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							80,70
--	--	--	--	--	--	--	-------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 650000 Sarjeta triangular concreto - tipo 1

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,4000	16,52		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,9500	30,30		
(B)Total:							59,00	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,95		
(C)Total:							2,95	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						61,95		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						61,95		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 8 cm	112580	m	5,11	0,0600	0,30			
(F)Total:					0,30			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0010	0,46			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,1170	62,57			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,2700	13,56			
(G)Total:					76,59			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							138,84	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 650100 Sarjeta triangular concreto - tipo 2

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000		3,48	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,2500		10,33	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,6000		19,14	
(B)Total:							41,65	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,08		
(C)Total:							2,08	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						43,73		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						43,73		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Madeira pinho 2,5 x 6 cm	112560	m	3,83		0,0500		0,19	
(F)Total:							0,19	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09		0,0006		0,28	
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86		0,0750		40,11	
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24		0,2200		11,05	
(G)Total:							51,44	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						95,36		

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 650200 Sarjeta triangular concreto - tipo 2A

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,1500	6,19		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,4000	12,76		
(B)Total:							31,13	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,55		
(C)Total:							1,55	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						32,68		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						32,68		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 4 cm	112540	m	2,55	0,0500	0,12			
(F)Total:					0,12			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0004	0,18			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0490	26,20			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,2200	11,05			
(G)Total:					37,43			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							70,23	

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 650300 Sarjeta triangular concreto - tipo 3

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,2000	8,26		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,5000	15,95		
(B)Total:							36,39	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,81		
(C)Total:							1,81	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						38,20		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						38,20		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 6 cm	112560	m	3,83	0,0400	0,15			
(F)Total:					0,15			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0005	0,23			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0640	34,23			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,1800	9,04			
(G)Total:					43,50			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							81,85	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 650400 Sarjeta triangular concreto - tipo 3A

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000		3,48	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,1500		6,19	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,3500		11,16	
(B)Total:							29,53	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,47		
(C)Total:							1,47	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						31,00		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						31,00		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
Madeira pinho 2,5 x 4 cm	112540	m	2,55		0,0400	0,10		
(F)Total:							0,10	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09		0,0004	0,18		
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86		0,0420	22,46		
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24		0,1600	8,03		
(G)Total:							30,67	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						61,77		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 650600 Sarjeta triangular concreto - tipo 4

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,2000	8,26
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,4000	12,76
(B)Total:						33,20

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,66
(C)Total:						1,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					34,86
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					34,86

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira pinho 2,5 x 6 cm	112560	m	3,83	0,0300	0,11
(F)Total:					0,11

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0004	0,18
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0530	28,34
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,1200	6,02
(G)Total:					34,54

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							69,51
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 650700 Sarjeta triangular concreto - tipo 4A

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,1000	4,13
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,3000	9,57
(B)Total:						25,88

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,29
(C)Total:						1,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					27,17
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					27,17

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira pinho 2,5 x 4 cm	112540	m	2,55	0,0300	0,07
(F)Total:					0,07

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0003	0,14
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0340	18,18
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,1000	5,02
(G)Total:					23,34

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							50,58
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 652500 Sarjeta triangular concreto - tipo 5

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,3500	14,46		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,9000	28,71		
(B)Total:							55,35	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,76		
(C)Total:							2,76	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						58,11		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						58,11		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 8 cm	112580	m	5,11	0,0500	0,25			
(F)Total:					0,25			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0009	0,42			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,1090	58,29			
Escavação manual de vala 3a. cat.	600200	m3	214,42	0,2400	51,46			
(G)Total:					110,17			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							168,53	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 650800 Sarjeta triangular concreto - tipo 6

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000		3,48	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,2000		8,26	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,5500		17,54	
(B)Total:							37,98	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,89		
(C)Total:							1,89	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						39,87		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						39,87		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Madeira pinho 2,5 x 6 cm	112560	m	3,83		0,0400		0,15	
(F)Total:							0,15	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09		0,0006		0,28	
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86		0,0680		36,37	
Escavação manual de vala 3a. cat.	600200	m3	214,42		0,1800		38,59	
(G)Total:							75,24	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						115,26		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 650900 Sarjeta triangular concreto - tipo 6A

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,1500	6,19		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,3500	11,16		
(B)Total:							29,53	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,47		
(C)Total:							1,47	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						31,00		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						31,00		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 4 cm	112540	m	2,55	0,0400	0,10			
(F)Total:					0,10			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0004	0,18			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0450	24,06			
Escavação manual de vala 3a. cat.	600200	m3	214,42	0,1600	34,30			
(G)Total:					58,54			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						89,64		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 651000 Sarjeta triangular concreto - tipo 7

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,2000	8,26		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,4500	14,35		
(B)Total:							34,79	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,73		
(C)Total:							1,73	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						36,52		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						36,52		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 6 cm	112560	m	3,83	0,0400	0,15			
(F)Total:					0,15			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0005	0,23			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0570	30,48			
Escavação manual de vala 3a. cat.	600200	m3	214,42	0,1400	30,01			
(G)Total:					60,72			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							97,39	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 651100 Sarjeta triangular concreto - tipo 7A

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000		3,48	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,1000		4,13	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,3000		9,57	
(B)Total:							25,88	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,29		
(C)Total:							1,29	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						27,17		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						27,17		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Madeira pinho 2,5 x 4 cm	112540	m	2,55		0,0400		0,10	
(F)Total:							0,10	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09		0,0003		0,14	
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86		0,0370		19,78	
Escavação manual de vala 3a. cat.	600200	m3	214,42		0,1200		25,73	
(G)Total:							45,65	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						72,92		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 651200 Sarjeta triangular concreto - tipo 8

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,1500	6,19
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,4000	12,76
(B)Total:						31,13

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,55
(C)Total:						1,55

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					32,68
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					32,68

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira pinho 2,5 x 6 cm	112560	m	3,83	0,0300	0,11
(F)Total:					0,11

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0004	0,18
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0490	26,20
Escavação manual de vala 3a. cat.	600200	m3	214,42	0,1000	21,44
(G)Total:					47,82

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							80,61
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 651300 Sarjeta triangular concreto - tipo 8A

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário		
(A)Total:							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000		3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,1000		4,13		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,2500		7,97		
(B)Total:							24,28		
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,21			
(C)Total:							1,21		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						25,49			
(D) Produção da Equipe						1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						25,49			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Madeira pinho 2,5 x 4 cm	112540	m	2,55		0,0300		0,07		
(F)Total:							0,07		
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário		
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09		0,0003		0,14		
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86		0,0320		17,11		
Escavação manual de vala 3a. cat.	600200	m3	214,42		0,0900		19,29		
(G)Total:							36,54		
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula		X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								62,10	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 651400 Sarjeta triangular concreto - tipo 9

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000		3,48	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,2500		10,33	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,6000		19,14	
(B)Total:							41,65	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,08		
(C)Total:							2,08	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						43,73		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						43,73		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Madeira pinho 2,5 x 6 cm	112560	m	3,83		0,0500		0,19	
(F)Total:							0,19	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09		0,0006		0,28	
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86		0,0760		40,64	
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24		0,2000		10,04	
(G)Total:							50,96	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						94,88		

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 651500 Sarjeta triangular concreto - tipo 9A

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,1500	6,19		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,4000	12,76		
(B)Total:							31,13	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,55		
(C)Total:							1,55	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					32,68			
(D) Produção da Equipe					1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					32,68			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 4 cm	112540	m	2,55	0,0500	0,12			
(F)Total:					0,12			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0004	0,18			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0500	26,74			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,1750	8,79			
(G)Total:					35,71			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						68,51		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 651600 Sarjeta triangular concreto - tipo 10

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,3500	14,46		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,8000	25,52		
(B)Total:							52,16	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,60		
(C)Total:							2,60	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						54,76		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						54,76		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 6 cm	112560	m	3,83	0,0700	0,26			
(F)Total:					0,26			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0009	0,42			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,1030	55,09			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,3500	17,58			
(G)Total:					73,09			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							128,11	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 651700 Sarjeta triangular concreto - tipo 10A

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,2000	8,26		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,5500	17,54		
(B)Total:							37,98	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,89		
(C)Total:							1,89	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						39,87		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						39,87		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 4 cm	112540	m	2,55	0,0700	0,17			
(F)Total:					0,17			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0006	0,28			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0700	37,44			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,3140	15,77			
(G)Total:					53,49			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							93,53	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 652000 Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 2B

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	0,0300	0,0000	28,77	7,04	0,86
Carrinho de concretagem 80 l	301800	1,0000	0,2400	0,0000	0,27	0,19	0,06
(A)Total:							0,92

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1500	13,05
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,4000	16,52
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,4000	44,66
					(B)Total:	77,71

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				3,88
(C)Total:							3,88

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					82,51
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					82,51

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0158	8,81
Emulsão asfáltica RR-2C	173050	t	4.025,06	0,0012	4,83
Madeira pinho 2,5 x 6 cm	112560	m	3,83	0,0500	0,19
(F)Total:					13,83

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0006	0,28
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,2200	11,05
(G)Total:					11,33

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0158	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							107,67
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 652100 Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 3B

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	0,0200	0,0000	28,77	7,04	0,57
Carrinho de concretagem 80 l	301800	1,0000	0,2100	0,0000	0,27	0,19	0,05
(A)Total:							0,62

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1500	13,05
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,3500	14,46
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,2000	38,28
					(B)Total:	69,27

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				3,46
(C)Total:							3,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					73,35
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					73,35

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0134	7,47
Emulsão asfáltica RR-2C	173050	t	4.025,06	0,0010	4,02
Madeira pinho 2,5 x 6 cm	112560	m	3,83	0,0400	0,15
(F)Total:					11,64

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0005	0,23
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,1800	9,04
(G)Total:					9,27

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0134	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							94,26
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 652200 Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 4B

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	0,0200	0,0000	28,77	7,04	0,57
Carrinho de concretagem 80 l	301800	1,0000	0,1700	0,0000	0,27	0,19	0,04
(A)Total:							0,61

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1500	13,05
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,3000	12,39
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90
					(B)Total:	60,82

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				3,04
(C)Total:							3,04

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					64,47
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					64,47

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0111	6,19
Emulsão asfáltica RR-2C	173050	t	4.025,06	0,0008	3,22
Madeira pinho 2,5 x 6 cm	112560	m	3,83	0,0400	0,15
(F)Total:					9,56

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0004	0,18
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,1200	6,02
(G)Total:					6,20

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0111	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							80,23
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 652300 Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 9B

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	0,0300	0,0000	28,77	7,04	0,86
Carrinho de concretagem 80 l	301800	1,0000	0,2400	0,0000	0,27	0,19	0,06
(A)Total:							0,92

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1500	13,05
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,4000	16,52
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,4000	44,66
					(B)Total:	77,71

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,88
(C)Total:						3,88

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						82,51
(D) Produção da Equipe						1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						82,51

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0160	8,92
Emulsão asfáltica RR-2C	173050	t	4.025,06	0,0011	4,42
Madeira pinho 2,5 x 6 cm	112560	m	3,83	0,0500	0,19
				(F)Total:	13,53

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0006	0,28
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,2000	10,04
(G)Total:					10,32

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0160	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							106,36
--	--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 652400 Sarjeta triangular solo-cimento - tipo 10B

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	0,0400	0,0000	28,77	7,04	1,15
Carrinho de concretagem 80 l	301800	1,0000	0,3300	0,0000	0,27	0,19	0,08
(A)Total:							1,23

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1500	13,05
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,5500	22,72
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,9500	62,20
(B)Total:						101,45

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			5,07
(C)Total:						5,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					107,75
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					107,75

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0216	12,04
Emulsão asfáltica RR-2C	173050	t	4.025,06	0,0016	6,44
Madeira pinho 2,5 x 6 cm	112560	m	3,83	0,0700	0,26
(F)Total:					18,74

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0009	0,42
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,3500	17,58
(G)Total:					18,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0216	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							144,49
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 550800 Selagem de trinca com areia, excl. fornec. da emulsão

Unidade: l

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. chassi 1419	346050	1,0000	0,4000	0,6000	248,06	82,19	148,53
Espargidor de asfalto 6000 l	370060	1,0000	0,4000	0,6000	129,56	66,81	91,90
Soprador a gasolina	337050	1,0000	0,2000	0,8000	4,92	0,44	1,33
(A)Total:							241,76

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
					(B)Total:	182,70

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				9,13
(C)Total:							9,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						433,59
(D) Produção da Equipe						31,25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						13,87

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,0020	0,14
(F)Total:					0,14

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Trecho)	19010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0030	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Emulsão (Trecho)	11000	t	0,83x + 40,93			0,00	0,0010	0,00
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								14,01
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 550810 Selagem de trinca com pó de pedra, excl. fornec. da emulsão

Unidade: l

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. chassi 1419	346050	1,0000	0,4000	0,6000	248,06	82,19	148,53
Espargidor de asfalto 6000 l	370060	1,0000	0,4000	0,6000	129,56	66,81	91,90
Soprador a gasolina	337050	1,0000	0,2000	0,8000	4,92	0,44	1,33
(A)Total:							241,76

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	3,0000	95,70
(B)Total:						182,70

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			9,13
(C)Total:						9,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					433,59
(D) Produção da Equipe					31,25
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					13,87

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pó de pedra (comercial)	130080	m3	66,49	0,0020	0,13
(F)Total:					0,13

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Emulsão (Trecho)	11000	t	0,83x + 40,93			0,00	0,0010	0,00
Pó de pedra britada	10010	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0030	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								14,00
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 874950 Semi-pórtico duplo 2x4,90m p/placa até 24m2(exclusive placa)

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão c/ guindauto	346020	4,0000	1,0000	0,0000	284,17	99,65	1.136,68
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	4,0000	1,0000	0,0000	251,69	83,97	1.006,76
(A)Total:							2.143,44

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	4,0000	348,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	16,0000	510,40
(B)Total:						858,40

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			42,92
(C)Total:						42,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					3.044,76
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					3.044,76

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico sinaliz	152100	ud	36,59	8,0000	292,72
Semi-pórtico duplo 2x4,90m(placa até 24m2)	191050	ud	42.900,00	1,0000	42.900,00
(F)Total:					43.192,72

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98	238,0000	4.041,24
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605300	m3	505,95	3,5000	1.770,82
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	3,5000	175,84
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	3,0000	187,02
(G)Total:					6.174,92

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização	19700	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	1,5600	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							52.412,40
--	--	--	--	--	--	--	-----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 876050 Semi-pórtico duplo 2x6,00m p/placa até 24m2(exclusive placa)

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão c/ guindauto	346020	4,0000	1,0000	0,0000	284,17	99,65	1.136,68
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	4,0000	1,0000	0,0000	251,69	83,97	1.006,76
(A)Total:							2.143,44

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	4,0000	348,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	16,0000	510,40
(B)Total:						858,40

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			42,92
(C)Total:						42,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					3.044,76
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					3.044,76

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico sinaliz	152100	ud	36,59	8,0000	292,72
Semi-pórtico duplo 2x6,00m(placa até 24m2)	191150	ud	45.500,00	1,0000	45.500,00
(F)Total:					45.792,72

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98	238,0000	4.041,24
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605300	m3	505,95	3,5000	1.770,82
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	3,5000	175,84
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	3,0000	187,02
(G)Total:					6.174,92

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização	19700	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	1,8830	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							55.012,40
--	--	--	--	--	--	--	-----------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 877250 Semi-pórtico duplo 2x7,20m p/placa até 24m2(exclusive placa)

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão c/ guindauto	346020	4,0000	1,0000	0,0000	284,17	99,65	1.136,68
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	4,0000	1,0000	0,0000	251,69	83,97	1.006,76
(A)Total:							2.143,44

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	4,0000	348,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	16,0000	510,40
(B)Total:						858,40

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			42,92
(C)Total:						42,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					3.044,76
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					3.044,76

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico sinaliz	152100	ud	36,59	8,0000	292,72
Semi-pórtico duplo 2x7,20m(placa até 24m2)	191250	ud	52.400,00	1,0000	52.400,00
(F)Total:					52.692,72

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98	238,0000	4.041,24
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605300	m3	505,95	3,5000	1.770,82
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	3,5000	175,84
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	3,0000	187,02
(G)Total:					6.174,92

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização	19700	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	2,2380	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							61.912,40
--	--	--	--	--	--	--	-----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 878350 Semi-pórtico duplo 2x8,30m p/placa até 24m2(exclusive placa)

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão c/ guindauto	346020	4,0000	1,0000	0,0000	284,17	99,65	1.136,68
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	4,0000	1,0000	0,0000	251,69	83,97	1.006,76
(A)Total:							2.143,44

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	4,0000	348,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	16,0000	510,40
(B)Total:						858,40

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			42,92
(C)Total:						42,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					3.044,76
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					3.044,76

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico sinaliz	152100	ud	36,59	8,0000	292,72
Semi-pórtico duplo 2x8,30m(placa até 24m2)	191350	ud	62.400,00	1,0000	62.400,00
(F)Total:					62.692,72

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98	238,0000	4.041,24
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605300	m3	505,95	3,5000	1.770,82
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	3,5000	175,84
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	3,0000	187,02
(G)Total:					6.174,92

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização	19700	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	2,4620	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							71.912,40
--	--	--	--	--	--	--	-----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 874900 Semi-pórtico simples 4,90m p/placa até 12m2(exclusive placa)

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão c/ guindauto	346020	4,0000	1,0000	0,0000	284,17	99,65	1.136,68
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	3,0000	1,0000	0,0000	251,69	83,97	755,07
(A)Total:							1.891,75

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	4,0000	348,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	12,0000	382,80
(B)Total:						730,80

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			36,54
(C)Total:						36,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.659,09
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					2.659,09

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico sinaliz	152100	ud	36,59	8,0000	292,72
Semi-pórtico simples 4,90m(placa até 12m2)	191000	ud	28.000,00	1,0000	28.000,00
(F)Total:					28.292,72

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98	238,0000	4.041,24
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605300	m3	505,95	3,5000	1.770,82
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	3,5000	175,84
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	3,0000	187,02
(G)Total:					6.174,92

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização	19700	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,9970	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							37.126,73
--	--	--	--	--	--	--	-----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 876000 Semi-pórtico simples 6,00m p/placa até 12m2(exclusive placa)

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão c/ guindauto	346020	4,0000	1,0000	0,0000	284,17	99,65	1.136,68
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	3,0000	1,0000	0,0000	251,69	83,97	755,07
(A)Total:							1.891,75

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	4,0000	348,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	12,0000	382,80
(B)Total:						730,80

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			36,54
(C)Total:						36,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.659,09
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					2.659,09

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico sinaliz	152100	ud	36,59	8,0000	292,72
Semi-pórtico simples 6,00m(placa até 12m2)	191100	ud	29.400,00	1,0000	29.400,00
(F)Total:					29.692,72

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98	238,0000	4.041,24
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605300	m3	505,95	3,5000	1.770,82
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	3,5000	175,84
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	3,0000	187,02
(G)Total:					6.174,92

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização	19700	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	1,0810	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							38.526,73
--	--	--	--	--	--	--	-----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 877200 Semi-pórtico simples 7,20m p/placa até 12m2(exclusive placa)

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão c/ guindauto	346020	4,0000	1,0000	0,0000	284,17	99,65	1.136,68
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	3,0000	1,0000	0,0000	251,69	83,97	755,07
(A)Total:							1.891,75

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	4,0000	348,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	12,0000	382,80
(B)Total:						730,80

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			36,54
(C)Total:						36,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.659,09
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					2.659,09

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico sinaliz	152100	ud	36,59	8,0000	292,72
Semi-pórtico simples 7,20m(placa até 12m2)	191200	ud	33.800,00	1,0000	33.800,00
(F)Total:					34.092,72

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98	238,0000	4.041,24
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605300	m3	505,95	3,5000	1.770,82
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	3,5000	175,84
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	3,0000	187,02
(G)Total:					6.174,92

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização	19700	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	1,1880	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							42.926,73
--	--	--	--	--	--	--	-----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 878300 Semi-pórtico simples 8,30m p/placa até 12m2(exclusive placa)

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão c/ guindauto	346020	4,0000	1,0000	0,0000	284,17	99,65	1.136,68
Caminhão carroceria 1419 14 t	346000	3,0000	1,0000	0,0000	251,69	83,97	755,07
(A)Total:							1.891,75

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	4,0000	348,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	12,0000	382,80
(B)Total:						730,80

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			36,54
(C)Total:						36,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.659,09
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					2.659,09

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Chumbador 1" ferro galvanizado p/pórtico sinaliz	152100	ud	36,59	8,0000	292,72
Semi-pórtico simples 8,30m(placa até 12m2)	191300	ud	36.300,00	1,0000	36.300,00
(F)Total:					36.592,72

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98	238,0000	4.041,24
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605300	m3	505,95	3,5000	1.770,82
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	3,5000	175,84
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34	3,0000	187,02
(G)Total:					6.174,92

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Pórtico/Semi-pórtico sinalização	19700	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	1,2400	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							45.426,73
--	--	--	--	--	--	--	-----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 801960 Sinalizador de LED amarelo

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,1500		4,78	
(B)Total:							4,78	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						4,78		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						4,78		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Sinalizador LED amarelo	180421	ud	9,41		0,2000		1,88	
(F)Total:							1,88	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						6,66		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 550000 Solo - brita (40/60) mistura na usina 100% PI

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média	329660	1,0000	0,6600	0,3400	574,41	213,28	451,62
Grupo gerador 150 KVA	341810	1,0000	0,8300	0,1700	168,09	6,36	140,59
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,1800	0,8200	446,30	146,82	200,72
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,2400	0,7600	282,28	112,11	152,94
Rolo vibratório liso autoprop. CS-54 B	340840	1,0000	1,0000	0,0000	258,26	93,42	258,26
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora	303500	1,0000	0,8300	0,1700	476,86	308,39	448,21
(A)Total:							1.652,34

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:						247,22

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.899,56
(D) Produção da Equipe					75,11
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					25,29

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,8800	57,33
(F)Total:					57,33

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	520100	m3	5,39	0,5870	3,16
(G)Total:					3,16

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Massa (Solo-brita)	19970	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,2000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Pedra britada (Usina Solo-brita)	19470	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,3200	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Solo (Usina Solo-brita)	19370	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,8800	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								85,78
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 550500 Solo - brita (50/50) mistura na usina 100% PI

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média	329660	1,0000	0,6600	0,3400	574,41	213,28	451,62
Grupo gerador 150 KVA	341810	1,0000	0,8300	0,1700	168,09	6,36	140,59
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,1800	0,8200	446,30	146,82	200,72
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,2400	0,7600	282,28	112,11	152,94
Rolo vibratório liso autoprop. CS-54 B	340840	1,0000	1,0000	0,0000	258,26	93,42	258,26
Usina solos brita graduada 200/500 t/hora	303500	1,0000	0,8300	0,1700	476,86	308,39	448,21
(A)Total:							1.652,34

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:						247,22

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.899,56
(D) Produção da Equipe					75,11
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					25,29

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,7330	47,75
(F)Total:					47,75

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	520100	m3	5,39	0,7330	3,95
(G)Total:					3,95

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Massa (Solo-brita)	19970	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,2000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Pedra britada (Usina Solo-brita)	19470	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,1000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Solo (Usina Solo-brita)	19370	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,7330	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							76,99
--	--	--	--	--	--	--	-------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 541000 Solo arenoso fino (base) 100% PI

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,3200	0,6800	260,45	82,72	139,58
Grade de discos	300240	1,0000	0,2500	0,7500	8,86	6,19	6,85
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,1300	0,8700	446,30	146,82	185,74
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,1600	0,8400	282,28	112,11	139,33
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Trator agrícola BH-174 4x4	341100	1,0000	0,2500	0,7500	220,40	72,74	109,65
(A)Total:							840,86

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						913,36
(D) Produção da Equipe						41,73
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						21,88

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	520100	m3	5,39	1,3500	7,27
(G)Total:					7,27

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Solo arenoso fino	19300	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,0200	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								29,15
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 541100 Solo arenoso fino (base) 100% PM

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,1900	0,8100	260,45	82,72	116,48
Grade de discos	300240	1,0000	0,2000	0,8000	8,86	6,19	6,72
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,1000	0,9000	446,30	146,82	176,76
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,1600	0,8400	282,28	112,11	139,33
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Trator agrícola BH-174 4x4	341100	1,0000	0,2000	0,8000	220,40	72,74	102,27
(A)Total:							801,27

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					873,77
(D) Produção da Equipe					33,38
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					26,17

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	520100	m3	5,39	1,3700	7,38
(G)Total:					7,38

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Solo arenoso fino	19300	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,0550	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								33,55
--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 541300 Solo arenoso fino (local) p/ base 100% PI

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,3200	0,6800	260,45	82,72	139,58
Grade de discos	300240	1,0000	0,2500	0,7500	8,86	6,19	6,85
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,1500	0,8500	446,30	146,82	191,73
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,1600	0,8400	282,28	112,11	139,33
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Trator agrícola BH-174 4x4	341100	1,0000	0,2500	0,7500	220,40	72,74	109,65
(A)Total:							846,85

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					919,35
(D) Produção da Equipe					41,73
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					22,03

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								22,03
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 541200 Solo arenoso fino (local) p/ base 100% PM

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,1900	0,8100	260,45	82,72	116,48
Grade de discos	300240	1,0000	0,2000	0,8000	8,86	6,19	6,72
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,1200	0,8800	446,30	146,82	182,75
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,1600	0,8400	282,28	112,11	139,33
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Trator agrícola BH-174 4x4	341100	1,0000	0,2000	0,8000	220,40	72,74	102,27
(A)Total:							807,26

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					879,76
(D) Produção da Equipe					33,38
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					26,35

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								26,35
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 542000 Solo cimento mist. pista (2%) 100% PI

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,2800	0,7200	260,45	82,72	132,47
Enxada rotativa rebocável	300800	2,0000	0,6100	0,3900	6,43	4,57	11,40
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,2200	0,7800	446,30	146,82	212,69
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,3300	0,6700	282,28	112,11	168,26
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Trator agrícola BH-174 4x4	341100	2,0000	0,6100	0,3900	220,40	72,74	325,61
(A)Total:							1.110,14

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	14,0000	446,60
(B)Total:						566,22

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.676,36
(D) Produção da Equipe					53,65
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					31,24

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0370	20,63
(F)Total:					20,63

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	520100	m3	5,39	1,2420	6,69
(G)Total:					6,69

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0370	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Solo (Pista Solo-cimento)	19260	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,8630	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							58,56
--	--	--	--	--	--	--	-------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 543000 Solo cimento mist. pista (3%) 100% PI

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,2800	0,7200	260,45	82,72	132,47
Enxada rotativa rebocável	300800	2,0000	0,6900	0,3100	6,43	4,57	11,70
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,2200	0,7800	446,30	146,82	212,69
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,3300	0,6700	282,28	112,11	168,26
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Trator agrícola BH-174 4x4	341100	2,0000	0,6900	0,3100	220,40	72,74	349,24
(A)Total:							1.134,07

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	19,0000	606,10
(B)Total:						725,72

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.859,79
(D) Produção da Equipe					53,65
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					34,66

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0550	30,67
(F)Total:					30,67

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	520100	m3	5,39	1,2300	6,62
(G)Total:					6,62

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0550	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Solo (Pista Solo-cimento)	19260	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,8450	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							71,95
--	--	--	--	--	--	--	-------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 544200 Solo cimento mist. pista (4%) 100% PI

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,2800	0,7200	260,45	82,72	132,47
Enxada rotativa rebocável	300800	2,0000	0,7800	0,2200	6,43	4,57	12,04
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,2200	0,7800	446,30	146,82	212,69
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,3300	0,6700	282,28	112,11	168,26
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Trator agrícola BH-174 4x4	341100	2,0000	0,7800	0,2200	220,40	72,74	375,82
(A)Total:							1.160,99

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	24,0000	765,60
(B)Total:						885,22

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.046,21
(D) Produção da Equipe					53,65
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					38,13

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0730	40,71
(F)Total:					40,71

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	520100	m3	5,39	1,2180	6,56
(G)Total:					6,56

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0730	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Solo (Pista Solo-cimento)	19260	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,8270	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							85,40
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 544000 Solo cimento mist. pista (4%) 100% PN

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,3900	0,6100	260,45	82,72	152,02
Enxada rotativa rebocável	300800	3,0000	0,7300	0,2700	6,43	4,57	17,78
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,3100	0,6900	446,30	146,82	239,65
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,3400	0,6600	282,28	112,11	169,96
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Trator agrícola BH-174 4x4	341100	3,0000	0,7300	0,2700	220,40	72,74	541,58
(A)Total:							1.380,70

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	24,0000	765,60
(B)Total:						885,22

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.265,92
(D) Produção da Equipe					75,11
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					30,16

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0710	39,59
(F)Total:					39,59

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	520100	m3	5,39	1,1860	6,39
(G)Total:					6,39

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0710	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Solo (Pista Solo-cimento)	19260	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,7790	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							76,14
--	--	--	--	--	--	--	-------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 545200 Solo cimento mist. pista (5%) 100% PI

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,2800	0,7200	260,45	82,72	132,47
Enxada rotativa rebocável	300800	2,0000	0,8700	0,1300	6,43	4,57	12,36
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,2200	0,7300	446,30	146,82	205,35
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,3300	0,6700	282,28	112,11	168,26
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Trator agrícola BH-174 4x4	341100	2,0000	0,8700	0,1300	220,40	72,74	402,40
(A)Total:							1.180,55

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	29,0000	925,10
(B)Total:						1.044,72

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.225,27
(D) Produção da Equipe					53,65
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					41,47

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0910	50,75
(F)Total:					50,75

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	520100	m3	5,39	1,2060	6,50
(G)Total:					6,50

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0910	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Solo (Pista Solo-cimento)	19260	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,8090	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							98,72
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 545000 Solo cimento mist. pista (5%) 100% PN

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,3900	0,6100	260,45	82,72	152,02
Enxada rotativa rebocável	300800	3,0000	0,8100	0,1900	6,43	4,57	18,22
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,3100	0,6900	446,30	146,82	239,65
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,3400	0,6600	282,28	112,11	169,96
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Trator agrícola BH-174 4x4	341100	3,0000	0,8100	0,1900	220,40	72,74	577,03
(A)Total:							1.416,59

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	29,0000	925,10
(B)Total:						1.044,72

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.461,31
(D) Produção da Equipe					75,11
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					32,76

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0880	49,07
(F)Total:					49,07

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	520100	m3	5,39	1,1750	6,33
(G)Total:					6,33

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0880	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Solo (Pista Solo-cimento)	19260	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,7620	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							88,16
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 546000 Solo cimento mist. pista (6%) 100% PN

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,3900	0,6100	260,45	82,72	152,02
Enxada rotativa rebocável	300800	3,0000	0,8900	0,1100	6,43	4,57	18,66
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,3100	0,6900	446,30	146,82	239,65
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,3400	0,6600	282,28	112,11	169,96
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Trator agrícola BH-174 4x4	341100	3,0000	0,8900	0,1100	220,40	72,74	612,46
(A)Total:							1.452,46

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	34,0000	1.084,60
(B)Total:						1.204,22

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.656,68
(D) Produção da Equipe					75,11
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					35,37

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,1050	58,55
(F)Total:					58,55

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	520100	m3	5,39	1,1630	6,26
(G)Total:					6,26

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,1050	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Solo (Pista Solo-cimento)	19260	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,7450	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							100,18
--	--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 547000 Solo cimento mist. pista (7%) 100% PN

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,3900	0,6100	260,45	82,72	152,02
Enxada rotativa rebocável	300800	4,0000	0,7900	0,2100	6,43	4,57	24,14
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,3100	0,6900	446,30	146,82	239,65
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,3400	0,6600	282,28	112,11	169,96
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Trator agrícola BH-174 4x4	341100	4,0000	0,7900	0,2100	220,40	72,74	757,56
(A)Total:							1.603,04

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	39,0000	1.244,10
(B)Total:						1.363,72

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.966,76
(D) Produção da Equipe					75,11
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					39,49

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,1210	67,48
(F)Total:					67,48

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	520100	m3	5,39	1,1520	6,20
(G)Total:					6,20

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,1210	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Solo (Pista Solo-cimento)	19260	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,7280	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							113,17
--	--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 542100 Solo cimento mist. usina (2%) 100% PI

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média	329660	1,0000	0,4500	0,5500	574,41	213,28	375,78
Grupo gerador 150 KVA	341810	1,0000	0,5400	0,4600	168,09	6,36	93,68
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,2200	0,7800	446,30	146,82	212,69
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,3300	0,6700	282,28	112,11	168,26
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/ hora	303600	1,0000	0,5400	0,4600	400,26	265,26	338,15
(A)Total:							1.448,27

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:						247,22

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.695,49
(D) Produção da Equipe					53,65
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					31,60

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland a granel	173210	t	599,67	0,0370	22,18
(F)Total:					22,18

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	520100	m3	5,39	1,2420	6,69
(G)Total:					6,69

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Usina de solos)	19110	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0370	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Massa (Solo-cimento)	19960	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,9000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Solo (Usina Solo-cimento)	19360	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,8630	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							60,47
--	--	--	--	--	--	--	-------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 543100 Solo cimento mist. usina (3%) 100% PI

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média	329660	1,0000	0,4500	0,5500	574,41	213,28	375,78
Grupo gerador 150 KVA	341810	1,0000	0,5400	0,4600	168,09	6,36	93,68
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,2200	0,7800	446,30	146,82	212,69
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,3300	0,6700	282,28	112,11	168,26
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/ hora	303600	1,0000	0,5400	0,4600	400,26	265,26	338,15
(A)Total:							1.448,27

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:						247,22

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.695,49
(D) Produção da Equipe					53,65
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					31,60

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland a granel	173210	t	599,67	0,0550	32,98
(F)Total:					32,98

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	520100	m3	5,39	1,2300	6,62
(G)Total:					6,62

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Usina de solos)	19110	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0550	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Massa (Solo-cimento)	19960	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,9000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Solo (Usina Solo-cimento)	19360	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,8450	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								71,20
--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 544300 Solo cimento mist. usina (4%) 100% PI

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média	329660	1,0000	0,4500	0,5500	574,41	213,28	375,78
Grupo gerador 150 KVA	341810	1,0000	0,5400	0,4600	168,09	6,36	93,68
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,2200	0,7800	446,30	146,82	212,69
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,3300	0,6700	282,28	112,11	168,26
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/ hora	303600	1,0000	0,5400	0,4600	400,26	265,26	338,15
(A)Total:							1.448,27

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:						247,22

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.695,49
(D) Produção da Equipe					53,65
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					31,60

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland a granel	173210	t	599,67	0,0730	43,77
(F)Total:					43,77

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	520100	m3	5,39	1,2180	6,56
(G)Total:					6,56

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Usina de solos)	19110	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0730	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Massa (Solo-cimento)	19960	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,9000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Solo (Usina Solo-cimento)	19360	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,8270	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								81,93
--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 544100 Solo cimento mist. usina (4%) 100% PN

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média	329660	1,0000	0,6400	0,3600	574,41	213,28	444,40
Grupo gerador 150 KVA	341810	1,0000	0,7500	0,2500	168,09	6,36	127,65
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,3100	0,6900	446,30	146,82	239,65
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,3400	0,6600	282,28	112,11	169,96
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/ hora	303600	1,0000	0,7500	0,2500	400,26	265,26	366,50
(A)Total:							1.607,87

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:						247,22

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.855,09
(D) Produção da Equipe					75,11
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					24,69

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland a granel	173210	t	599,67	0,0710	42,57
(F)Total:					42,57

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	520100	m3	5,39	1,1860	6,39
(G)Total:					6,39

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Usina de solos)	19110	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0710	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Massa (Solo-cimento)	19960	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,8500	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Solo (Usina Solo-cimento)	19360	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,7790	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								73,65
--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 545300 Solo cimento mist. usina (5%) 100% PI

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média	329660	1,0000	0,4500	0,5500	574,41	213,28	375,78
Grupo gerador 150 KVA	341810	1,0000	0,5400	0,4600	168,09	6,36	93,68
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,2200	0,7800	446,30	146,82	212,69
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,3300	0,6700	282,28	112,11	168,26
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/ hora	303600	1,0000	0,5400	0,4600	400,26	265,26	338,15
(A)Total:							1.448,27

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:						247,22

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.695,49
(D) Produção da Equipe					53,65
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					31,60

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland a granel	173210	t	599,67	0,0910	54,56
(F)Total:					54,56

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	520100	m3	5,39	1,2060	6,50
(G)Total:					6,50

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Usina de solos)	19110	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0910	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Massa (Solo-cimento)	19960	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,9000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Solo (Usina Solo-cimento)	19360	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,8090	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							92,66
--	--	--	--	--	--	--	-------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 545100 Solo cimento mist. usina (5%) 100% PN

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média	329660	1,0000	0,6400	0,3600	574,41	213,28	444,40
Grupo gerador 150 KVA	341810	1,0000	0,7500	0,2500	168,09	6,36	127,65
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,3100	0,6900	446,30	146,82	239,65
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,3400	0,6600	282,28	112,11	169,96
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/ hora	303600	1,0000	0,7500	0,2500	400,26	265,26	366,50
(A)Total:							1.607,87

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:						247,22

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.855,09
(D) Produção da Equipe					75,11
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					24,69

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland a granel	173210	t	599,67	0,0880	52,77
(F)Total:					52,77

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	520100	m3	5,39	1,1750	6,33
(G)Total:					6,33

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Usina de solos)	19110	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0880	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Massa (Solo-cimento)	19960	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,8500	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Solo (Usina Solo-cimento)	19360	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,7620	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								83,79
--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 546100 Solo cimento mist. usina (6%) 100% PN

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média	329660	1,0000	0,6400	0,3600	574,41	213,28	444,40
Grupo gerador 150 KVA	341810	1,0000	0,7500	0,2500	168,09	6,36	127,65
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,3100	0,6900	446,30	146,82	239,65
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,3400	0,6600	282,28	112,11	169,96
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/ hora	303600	1,0000	0,7500	0,2500	400,26	265,26	366,50
(A)Total:							1.607,87

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:						247,22

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.855,09
(D) Produção da Equipe					75,11
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					24,69

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland a granel	173210	t	599,67	0,1050	62,96
(F)Total:					62,96

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	520100	m3	5,39	1,1630	6,26
(G)Total:					6,26

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Usina de solos)	19110	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,1050	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Massa (Solo-cimento)	19960	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,8500	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Solo (Usina Solo-cimento)	19360	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,7450	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								93,91
--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 547100 Solo cimento mist. usina (7%) 100% PN

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média	329660	1,0000	0,6400	0,3600	574,41	213,28	444,40
Grupo gerador 150 KVA	341810	1,0000	0,7500	0,2500	168,09	6,36	127,65
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,3100	0,6900	446,30	146,82	239,65
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,3400	0,6600	282,28	112,11	169,96
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Usina solos c/ dosador cimento 200/500 t/ hora	303600	1,0000	0,7500	0,2500	400,26	265,26	366,50
(A)Total:							1.607,87

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	4,0000	127,60
(B)Total:						247,22

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.855,09
(D) Produção da Equipe					75,11
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					24,69

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland a granel	173210	t	599,67	0,1210	72,56
(F)Total:					72,56

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	520100	m3	5,39	1,1520	6,20
(G)Total:					6,20

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Usina de solos)	19110	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,1210	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Massa (Solo-cimento)	19960	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,8500	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Solo (Usina Solo-cimento)	19360	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,7280	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							103,45
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 546120 Solo cimento (6%) mistura na pista 100% PN para remendo profundo

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,2500	0,7500	260,45	82,72	127,15
Minicarregadeira de pneus S-650 c/fresadora asf. a frio L<=1,00m c/vassoura	352500	1,0000	0,8000	0,2000	248,94	104,54	220,05
Retroescavadeira 580N média	322520	1,0000	0,8000	0,2000	165,70	64,43	145,44
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,2200	0,7800	282,28	112,11	149,54
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
(A)Total:							901,89

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	8,0000	255,20
(B)Total:						374,82

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.276,71
(D) Produção da Equipe					20,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					63,83

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,1050	58,55
(F)Total:					58,55

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Cimento (Trecho)	13200	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,1050	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							122,38
--	--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 533000 Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (1a. cat.)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,3200	0,6800	260,45	82,72	139,58
Grade de discos	300240	1,0000	0,2500	0,7500	8,86	6,19	6,85
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,1300	0,8700	446,30	146,82	185,74
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,1600	0,8400	282,28	112,11	139,33
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Trator agrícola BH-174 4x4	341100	1,0000	0,2500	0,7500	220,40	72,74	109,65
(A)Total:							840,86

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						913,36
(D) Produção da Equipe						41,73
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						21,88

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	520100	m3	5,39	1,3500	7,27
(G)Total:					7,27

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Material jazida 1a.cat.	10090	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,0200	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								29,15
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 533100 Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (2a. cat.)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,3200	0,6800	260,45	82,72	139,58
Grade de discos	300240	1,0000	0,2500	0,7500	8,86	6,19	6,85
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,1300	0,8700	446,30	146,82	185,74
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,1600	0,8400	282,28	112,11	139,33
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Trator agrícola BH-174 4x4	341100	1,0000	0,2500	0,7500	220,40	72,74	109,65
(A)Total:							840,86

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						913,36
(D) Produção da Equipe						41,73
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						21,88

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 2a. cat.	520200	m3	6,58	1,3500	8,88
(G)Total:					8,88

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Material jazida 2a.cat.	10100	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,1000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								30,76
--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 533200 Solo estabilizado s/ mistura 100% PM (1a. cat.)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,2800	0,7200	260,45	82,72	132,47
Grade de discos	300240	1,0000	0,2100	0,7900	8,86	6,19	6,75
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,1100	0,8900	446,30	146,82	179,75
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,1700	0,8300	282,28	112,11	141,03
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Trator agrícola BH-174 4x4	341100	1,0000	0,2100	0,7900	220,40	72,74	103,74
(A)Total:							823,45

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						895,95
(D) Produção da Equipe						35,76
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						25,05

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	520100	m3	5,39	1,3800	7,43
(G)Total:					7,43

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Material jazida 1a.cat.	10090	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,2000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								32,48
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 533300 Solo estabilizado s/ mistura 100% PM (2a. cat.)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,2800	0,7200	260,45	82,72	132,47
Grade de discos	300240	1,0000	0,2100	0,7900	8,86	6,19	6,75
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,1100	0,8900	446,30	146,82	179,75
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,1700	0,8300	282,28	112,11	141,03
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Trator agrícola BH-174 4x4	341100	1,0000	0,2100	0,7900	220,40	72,74	103,74
(A)Total:							823,45

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						895,95
(D) Produção da Equipe						35,76
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						25,05

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 2a. cat.	520200	m3	6,58	1,3800	9,08
(G)Total:					9,08

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Material jazida 2a.cat.	10100	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,3000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								34,13
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 533500 Solo estabilizado s/ mistura 100% PN (1a. cat.)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,3900	0,6100	260,45	82,72	152,02
Grade de discos	300240	1,0000	0,2900	0,7100	8,86	6,19	6,95
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,1500	0,8500	446,30	146,82	191,73
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,1500	0,8500	282,28	112,11	137,63
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Trator agrícola BH-174 4x4	341100	1,0000	0,2900	0,7100	220,40	72,74	115,55
(A)Total:							863,59

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					936,09
(D) Produção da Equipe					50,07
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					18,69

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	520100	m3	5,39	1,3500	7,27
(G)Total:					7,27

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Material jazida 1a.cat.	10090	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,9500	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								25,96
--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 533600 Solo estabilizado s/ mistura 100% PN (2a. cat.)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,3900	0,6100	260,45	82,72	152,02
Grade de discos	300240	1,0000	0,2900	0,7100	8,86	6,19	6,95
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média	321400	1,0000	0,1500	0,8500	446,30	146,82	191,73
Rolo pneus autopropelido 27 t	340270	1,0000	0,1500	0,8500	282,28	112,11	137,63
Rolo vibratório corrug. autopr. CP-54 B	341840	1,0000	1,0000	0,0000	259,71	94,24	259,71
Trator agrícola BH-174 4x4	341100	1,0000	0,2900	0,7100	220,40	72,74	115,55
(A)Total:							863,59

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						72,50

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						936,09
(D) Produção da Equipe						50,07
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						18,69

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação e carga mat. jazida 2a. cat.	520200	m3	6,58	1,3500	8,88
(G)Total:					8,88

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Material jazida 2a.cat.	10100	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	2,0000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								27,57
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 802161 Suporte de madeira 3" x 3" para sinalização provisória

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,3000		10,44	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,6000		19,14	
(B)Total:							29,58	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,47		
(C)Total:							1,47	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						31,05		
(D) Produção da Equipe						3,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						10,35		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Madeira pinho 3" x 3"	113030	m	14,81		0,4500		6,66	
(F)Total:							6,66	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						17,01		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 821000 Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	0,0200	0,0000	28,77	7,04	0,57
Caminhão carroceria 815/37 6 t	346080	0,2000	0,0500	0,0000	200,72	65,14	2,00
Carrinho de concretagem 80 l	301800	1,0000	0,1500	0,0000	0,27	0,19	0,04
(A)Total:							2,61

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,3000	10,44
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,1000	4,13
Pintor	200270	2,85	141,67	41,32	0,1000	4,13
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,6000	19,14
					(B)Total:	37,84

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X				1,89
(C)Total:							1,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						42,34
(D) Produção da Equipe						1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						42,34

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,0320	2,31
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0135	7,52
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,0370	2,41
Suporte madeira lei 3"x3" placa sinalização(3m)	160330	ud	108,57	1,0000	108,57
Tinta base resina acrílica emuls. solvente-2 anos	100120	l	25,16	0,2000	5,03
(F)Total:					125,84

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								168,18
--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 821300 Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	0,0200	0,0000	28,77	7,04	0,57
Caminhão carroceria 815/37 6 t	346080	1,0000	0,0750	0,1750	200,72	65,14	26,44
Carrinho de concretagem 80 l	301800	1,0000	0,0600	0,0000	0,27	0,19	0,01
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	1,0000	0,0400	0,0000	6,65	0,65	0,26
(A)Total:							27,28

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,2500	10,33
Serralheiro	210090	2,85	141,67	41,32	0,2500	10,33
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,5000	15,95
(B)Total:					45,31	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	15,0000	X			6,79
(C)Total:						6,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						79,38
(D) Produção da Equipe						1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						79,38

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,0157	1,13
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0066	3,68
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,0182	1,18
Suporte metálico 2 1/2"x2,65mmx3,00m	161150	ud	330,00	1,0000	330,00
				(F)Total:	335,99

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,0491	2,46
(G)Total:					2,46

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							417,83
--	--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 821350 Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3, 50m

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	0,0200	0,0000	28,77	7,04	0,57
Caminhão carroceria 815/37 6 t	346080	1,0000	0,0750	0,1750	200,72	65,14	26,44
Carrinho de concretagem 80 l	301800	1,0000	0,0600	0,0000	0,27	0,19	0,01
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	1,0000	0,0400	0,0000	6,65	0,65	0,26
(A)Total:							27,28

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,2500	10,33
Serralheiro	210090	2,85	141,67	41,32	0,2500	10,33
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,5000	15,95
(B)Total:						45,31

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	15,0000	X			6,79
(C)Total:						6,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						79,38
(D) Produção da Equipe						1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						79,38

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,0157	1,13
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0066	3,68
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,0182	1,18
Suporte metálico 2 1/2"x2,65mmx3,50m	161200	ud	386,00	1,0000	386,00
(F)Total:					391,99

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,0491	2,46
(G)Total:					2,46

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							473,83
--	--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 821400 Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=4,00m

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	0,0200	0,0000	28,77	7,04	0,57
Caminhão carroceria 815/37 6 t	346080	1,0000	0,0750	0,1750	200,72	65,14	26,44
Carrinho de concretagem 80 l	301800	1,0000	0,0600	0,0000	0,27	0,19	0,01
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	1,0000	0,0400	0,0000	6,65	0,65	0,26
(A)Total:							27,28

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,2500	10,33
Serralheiro	210090	2,85	141,67	41,32	0,2500	10,33
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,5000	15,95
(B)Total:						45,31

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	15,0000	X			6,79
(C)Total:						6,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						79,38
(D) Produção da Equipe						1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						79,38

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,0157	1,13
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0066	3,68
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,0182	1,18
Suporte metálico 2 1/2"x2,65mmx4,00m	161250	ud	441,14	1,0000	441,14
(F)Total:					447,13

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,0491	2,46
(G)Total:					2,46

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								528,97
--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 822010 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3, 00m

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	0,0200	0,0000	28,77	7,04	0,57
Caminhão carroceria 815/37 6 t	346080	1,0000	0,0750	0,1750	200,72	65,14	26,44
Carrinho de concretagem 80 l	301800	1,0000	0,0600	0,0000	0,27	0,19	0,01
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	1,0000	0,0400	0,0000	6,65	0,65	0,26
(A)Total:							27,28

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,2500	10,33
Serralheiro	210090	2,85	141,67	41,32	0,2500	10,33
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,5000	15,95
					(B)Total:	45,31

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	15,0000	X			6,79
(C)Total:						6,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						79,38
(D) Produção da Equipe						1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						79,38

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,0157	1,13
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0066	3,68
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,0182	1,18
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa sinal. inclusive acessórios	161100	kg	25,00	17,3000	432,50
(F)Total:					438,49

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,0491	2,46
(G)Total:					2,46

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							520,33
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 821110 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3, 50m

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	0,0200	0,0000	28,77	7,04	0,57
Caminhão carroceria 815/37 6 t	346080	1,0000	0,0750	0,1750	200,72	65,14	26,44
Carrinho de concretagem 80 l	301800	1,0000	0,0600	0,0000	0,27	0,19	0,01
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	1,0000	0,0400	0,0000	6,65	0,65	0,26
(A)Total:							27,28

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,2500	10,33
Serralheiro	210090	2,85	141,67	41,32	0,2500	10,33
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,5000	15,95
(B)Total:					45,31	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	15,0000	X			6,79
(C)Total:						6,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						79,38
(D) Produção da Equipe						1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						79,38

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,0157	1,13
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0066	3,68
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,0182	1,18
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa sinal. inclusive acessórios	161100	kg	25,00	19,6000	490,00
(F)Total:					495,99

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,0491	2,46
(G)Total:					2,46

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							577,83
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 821130 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=4, 00m

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	0,0200	0,0000	28,77	7,04	0,57
Caminhão carroceria 815/37 6 t	346080	1,0000	0,0750	0,1750	200,72	65,14	26,44
Carrinho de concretagem 80 l	301800	1,0000	0,0600	0,0000	0,27	0,19	0,01
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	1,0000	0,0400	0,0000	6,65	0,65	0,26
(A)Total:							27,28

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,2500	10,33
Serralheiro	210090	2,85	141,67	41,32	0,2500	10,33
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,5000	15,95
					(B)Total:	45,31

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	15,0000	X			6,79
(C)Total:						6,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						79,38
(D) Produção da Equipe						1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						79,38

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,0157	1,13
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0066	3,68
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,0182	1,18
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa sinal. inclusive acessórios	161100	kg	25,00	22,0000	550,00
(F)Total:					555,99

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,0491	2,46
(G)Total:					2,46

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							637,83
--	--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 821020 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 150x85x25x2,70mm, h=4, 00m

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	0,0400	0,0000	28,77	7,04	1,15
Caminhão carroceria 815/37 6 t	346080	1,0000	0,0750	0,1750	200,72	65,14	26,44
Carrinho de concretagem 80 l	301800	1,0000	0,1200	0,0000	0,27	0,19	0,03
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	1,0000	0,0800	0,0000	6,65	0,65	0,53
(A)Total:							28,15

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,3000	12,39
Serralheiro	210090	2,85	141,67	41,32	0,2500	10,33
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,8000	25,52
(B)Total:						56,94

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	15,0000	X			8,54
(C)Total:						8,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						93,63
(D) Produção da Equipe						1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						93,63

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,0431	3,11
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0182	10,15
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,0498	3,24
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa sinal. inclusive acessórios	161100	kg	25,00	33,2000	830,00
(F)Total:					846,50

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,0962	4,83
(G)Total:					4,83

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							944,96
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 822020 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 150x85x25x3,40mm, h=4, 50m

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	0,0400	0,0000	28,77	7,04	1,15
Caminhão carroceria 815/37 6 t	346080	1,0000	0,0750	0,1750	200,72	65,14	26,44
Carrinho de concretagem 80 l	301800	1,0000	0,1200	0,0000	0,27	0,19	0,03
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	1,0000	0,0800	0,0000	6,65	0,65	0,53
(A)Total:							28,15

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,3000	12,39
Serralheiro	210090	2,85	141,67	41,32	0,2500	10,33
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,8000	25,52
(B)Total:					56,94	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
Ferramentas Manuais	29990	15,0000	X			8,54	
(C)Total:						8,54	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						93,63
(D) Produção da Equipe						1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						93,63

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,0431	3,11
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0182	10,15
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,0498	3,24
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa sinal. inclusive acessórios	161100	kg	25,00	45,9000	1.147,50
(F)Total:					1.164,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,0962	4,83
(G)Total:					4,83

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							1.262,46
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 822030 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 250x85x25x2,70mm, h=5, 00m

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	0,0800	0,0000	28,77	7,04	2,30
Caminhão carroceria 815/37 6 t	346080	1,0000	0,0750	0,1750	200,72	65,14	26,44
Carrinho de concretagem 80 l	301800	1,0000	0,2400	0,0000	0,27	0,19	0,06
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	1,0000	0,1600	0,0000	6,65	0,65	1,06
(A)Total:							29,86

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,3000	12,39
Serralheiro	210090	2,85	141,67	41,32	0,2500	10,33
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,4500	46,25
(B)Total:					77,67	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	15,0000	X			11,65
(C)Total:						11,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						119,18
(D) Produção da Equipe						1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						119,18

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,1257	9,08
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0530	29,55
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,1453	9,46
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa sinal. inclusive acessórios	161100	kg	25,00	50,8000	1.270,00
(F)Total:					1.318,09

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,1964	9,86
(G)Total:					9,86

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							1.447,13
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 822040 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 250x85x25x2,70mm, h=6,00m

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	0,0800	0,0000	28,77	7,04	2,30
Caminhão carroceria 815/37 6 t	346080	1,0000	0,0750	0,1750	200,72	65,14	26,44
Carrinho de concretagem 80 l	301800	1,0000	0,2400	0,0000	0,27	0,19	0,06
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	1,0000	0,1600	0,0000	6,65	0,65	1,06
(A)Total:							29,86

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,3000	12,39
Serralheiro	210090	2,85	141,67	41,32	0,2500	10,33
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,4500	46,25
(B)Total:					77,67	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	15,0000	X			11,65
(C)Total:						11,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						119,18
(D) Produção da Equipe						1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						119,18

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,1257	9,08
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0530	29,55
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,1453	9,46
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa sinal. inclusive acessórios	161100	kg	25,00	60,7000	1.517,50
(F)Total:					1.565,59

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,1964	9,86
(G)Total:					9,86

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							1.694,63
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 822050 Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 300x85x25x3,40mm, h=6,00m

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Betoneira 600 l gasolina	373200	1,0000	0,0800	0,0000	28,77	7,04	2,30
Caminhão carroceria 815/37 6 t	346080	1,0000	0,0750	0,1750	200,72	65,14	26,44
Carrinho de concretagem 80 l	301800	1,0000	0,2400	0,0000	0,27	0,19	0,06
Vibrador imersão gasolina 45mm	370450	1,0000	0,1600	0,0000	6,65	0,65	1,06
(A)Total:							29,86

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,3000	12,39
Serralheiro	210090	2,85	141,67	41,32	0,2500	10,33
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,4500	46,25
(B)Total:					77,67	

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	15,0000	X			11,65
(C)Total:						11,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						119,18
(D) Produção da Equipe						1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						119,18

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,1257	9,08
Cimento Portland (saco de 50kg)	173200	t	557,70	0,0530	29,55
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,1453	9,46
Suporte metálico perfil C-110 galv. p/placa sinal. inclusive acessórios	161100	kg	25,00	86,3000	2.157,50
(F)Total:					2.205,59

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,1964	9,86
(G)Total:					9,86

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							2.334,63
--	--	--	--	--	--	--	----------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 871000 Tacha refletiva bidirecional

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t	346080	0,2000	0,1000	0,0000	200,72	65,14	4,01
Grupo gerador 7 KVA	340300	1,0000	1,0000	0,0000	19,06	0,31	19,06
Martelete elétrico TE-70	307000	1,0000	1,0000	0,0000	4,64	3,24	4,64
(A)Total:							27,71

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	1,0000	72,50
Marteleteiro	200060	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	5,0000	159,50
(B)Total:						264,62

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			13,23
(C)Total:						13,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					305,56
(D) Produção da Equipe					30,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					10,18

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cola para tachas	100090	kg	11,40	0,0800	0,91
Tacha refletiva bidirecional	100410	ud	7,30	1,0000	7,30
(F)Total:					8,21

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							18,39
--	--	--	--	--	--	--	-------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 870000 Tacha refletiva monodirecional

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t	346080	0,2000	0,1000	0,0000	200,72	65,14	4,01
Grupo gerador 7 KVA	340300	1,0000	1,0000	0,0000	19,06	0,31	19,06
Martelete elétrico TE-70	307000	1,0000	1,0000	0,0000	4,64	3,24	4,64
(A)Total:							27,71

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	1,0000	72,50
Marteleteiro	200060	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	5,0000	159,50
(B)Total:						264,62

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			13,23
(C)Total:						13,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					305,56
(D) Produção da Equipe					30,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					10,18

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cola para tachas	100090	kg	11,40	0,0800	0,91
Tacha refletiva monodirecional	100400	ud	6,66	1,0000	6,66
(F)Total:					7,57

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							17,75
--	--	--	--	--	--	--	-------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 873000 Tachão refletivo bidirecional

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
Caminhão carroceria 815/37 6 t	346080	0,2000	0,1000	0,0000	200,72	65,14	4,01	
Grupo gerador 7 KVA	340300	1,0000	1,0000	0,0000	19,06	0,31	19,06	
Martelete elétrico TE-70	307000	1,0000	1,0000	0,0000	4,64	3,24	4,64	
(A)Total:							27,71	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	1,0000		72,50	
Marteleteiro	200060	2,25	141,67	32,62	1,0000		32,62	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	5,0000		159,50	
(B)Total:							264,62	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			13,23		
(C)Total:							13,23	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						305,56		
(D) Produção da Equipe						30,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						10,18		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Cola para tachas	100090	kg	11,40		0,0800		0,91	
Tachão refletivo bidirecional	100420	ud	20,45		1,0000		20,45	
(F)Total:							21,36	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						31,54		

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 872000 Tachão refletivo monodirecional

Unidade: ud

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Caminhão carroceria 815/37 6 t	346080	0,2000	0,1000	0,0000	200,72	65,14	4,01
Grupo gerador 7 KVA	340300	1,0000	1,0000	0,0000	19,06	0,31	19,06
Martelete elétrico TE-70	307000	1,0000	1,0000	0,0000	4,64	3,24	4,64
(A)Total:							27,71

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Feitor	200250	5,00	141,67	72,50	1,0000	72,50
Marteleteiro	200060	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	5,0000	159,50
(B)Total:						264,62

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			13,23
(C)Total:						13,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					305,56
(D) Produção da Equipe					30,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					10,18

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Cola para tachas	100090	kg	11,40	0,0800	0,91
Tachão refletivo monodirecional	100430	ud	19,70	1,0000	19,70
(F)Total:					20,61

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							30,79
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 655100 Transp.segmento sarjeta tipo- 1 (ST-1/SZ-2) c/tubo 0,30m

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,4500	18,59		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,2000	38,28		
(B)Total:							65,57	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,27		
(C)Total:							3,27	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					68,84			
(D) Produção da Equipe					1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					68,84			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Tubo concreto d=0,30m MF PS-1	180210	ud	53,80	1,0000	53,80			
(F)Total:							53,80	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605300	m3	505,95	0,6300	318,74			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,4510	22,65			
(G)Total:							341,39	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0890	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							464,03	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 655200 Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,3500		14,46	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,1000		35,09	
(B)Total:							58,25	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,91		
(C)Total:							2,91	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						61,16		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						61,16		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Tubo concreto d=0,30m MF PS-1	180210	ud	53,80		1,0000		53,80	
(F)Total:							53,80	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605300	m3	505,95		0,4710		238,30	
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24		0,4160		20,89	
(G)Total:							259,19	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0890	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							374,15	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 655300 Transp.segmento sarjeta tipo- 3 (ST-3) c/tubo 0,30m

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,3000		12,39	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000		31,90	
(B)Total:							52,99	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,64		
(C)Total:							2,64	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						55,63		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						55,63		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Tubo concreto d=0,30m MF PS-1	180210	ud	53,80		1,0000		53,80	
(F)Total:							53,80	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605300	m3	505,95		0,4320		218,57	
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24		0,3740		18,78	
(G)Total:							237,35	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0890	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						346,78		

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 655400 Transp.segmento sarjeta tipo- 4 (ST-4/SZ-4) c/tubo 0,30m

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,2500	10,33		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,9000	28,71		
(B)Total:							47,74	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,38		
(C)Total:							2,38	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						50,12		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						50,12		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Tubo concreto d=0,30m MF PS-1	180210	ud	53,80	1,0000	53,80			
(F)Total:							53,80	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605300	m3	505,95	0,3390	171,51			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,2440	12,25			
(G)Total:							183,76	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Tubo de concreto	19130	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,0890	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							287,68	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 655500 Transp.segmento sarjeta tipo- 5 (ST-1/SZ-2) c/placas

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,6500		26,85	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,7000		54,23	
(B)Total:							89,78	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			4,48		
(C)Total:							4,48	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						94,26		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						94,26		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98		10,8100		183,55	
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605300	m3	505,95		0,1600		80,95	
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86		0,1700		90,92	
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24		0,2000		10,04	
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34		2,2400		139,64	
(G)Total:							505,10	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							599,36	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 655600 Transp.segmento sarjeta tipo- 6 (ST-2/SZ-3) c/placas

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,6000		24,79	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,6000		51,04	
(B)Total:							84,53	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			4,22		
(C)Total:							4,22	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						88,75		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						88,75		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98		9,0000		152,82	
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605300	m3	505,95		0,1600		80,95	
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86		0,1400		74,88	
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24		0,2000		10,04	
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34		1,8800		117,19	
(G)Total:							435,88	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							524,63	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 655700 Transp.segmento sarjeta tipo- 7 (ST-3/ST-4/SZ-4) c/placas

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,5500		22,72	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,5000		47,85	
(B)Total:							79,27	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,96		
(C)Total:							3,96	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						83,23		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						83,23		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98		7,8400		133,12	
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605300	m3	505,95		0,1600		80,95	
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86		0,1200		64,18	
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24		0,2000		10,04	
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34		1,6400		102,23	
(G)Total:							390,52	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							473,75	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 655800 Transp.segmento sarjeta tipo- 8 (ST-1/SZ-2) c/grelha

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,7000		28,92	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,7000		54,23	
(B)Total:							91,85	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			4,59		
(C)Total:							4,59	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						96,44		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						96,44		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98		21,3600		362,69	
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605300	m3	505,95		0,1600		80,95	
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86		0,1620		86,64	
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24		0,2000		10,04	
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34		2,7400		170,81	
(G)Total:							711,13	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							807,57	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 655900 Transp.segmento sarjeta tipo- 9 (ST-2/SZ-3) c/grelha

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,6500		26,85	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,6000		51,04	
(B)Total:							86,59	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			4,32		
(C)Total:							4,32	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					90,91			
(D) Produção da Equipe					1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					90,91			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98		17,4500		296,30	
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605300	m3	505,95		0,1600		80,95	
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86		0,1260		67,39	
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24		0,2000		10,04	
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34		2,3800		148,36	
(G)Total:							603,04	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							693,95	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 656000 Transp.segmento sarjeta tipo-10 (ST-3/ST-4/SZ-4) c/grelha

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,6000		24,79	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,5000		47,85	
(B)Total:							81,34	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			4,06		
(C)Total:							4,06	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						85,40		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						85,40		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	603000	kg	16,98		14,3400		243,49	
Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605300	m3	505,95		0,1600		80,95	
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86		0,1020		54,55	
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24		0,2000		10,04	
Formas de madeira comum	602000	m2	62,34		2,1400		133,40	
(G)Total:							522,43	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							607,83	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 583100 TSD exclusive fornecimento da emulsão

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48 9m3 média	321810	1,0000	0,2500	0,7500	332,38	94,51	153,97
Cam. chassi 1419	346050	1,0000	0,5500	0,4500	248,06	82,19	173,41
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,1000	0,9000	260,45	82,72	100,48
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,0300	0,9700	343,25	124,91	131,45
Distr. agregados rebocável 1,3 m3	300130	1,0000	0,2500	0,7500	12,01	8,39	9,29
Espargidor de asfalto 6000 l	370060	1,0000	0,5500	0,4500	129,56	66,81	101,31
Rolo pneus autopropelido 21 t	345500	1,0000	0,5000	0,5000	296,21	112,72	204,46
Rolo tandem liso 6-8 t	340620	1,0000	0,5000	0,5000	208,89	102,84	155,86
Tanque depósito asfalto frio 20000 l	300200	2,0000	1,0000	0,0000	30,77	21,85	61,54
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2000	0,8000	219,34	57,34	89,73
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2000	0,8000	13,13	9,32	10,07
(A)Total:							1.191,57

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	8,0000	255,20
(B)Total:						374,82

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			18,74
(C)Total:						18,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.585,13
(D) Produção da Equipe					300,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					5,28

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,0250	1,62
(F)Total:					1,62

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Emulsão (Trecho)	11000	t	0,83x + 40,93			0,00	0,0035	0,00
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0375	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								6,90
--	--	--	--	--	--	--	--	------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 587000 TSS exclusive fornecimento da emulsão

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48 9m3 média	321810	1,0000	0,2500	0,7500	332,38	94,51	153,97
Cam. chassi 1419	346050	1,0000	0,5500	0,4500	248,06	82,19	173,41
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,1000	0,9000	260,45	82,72	100,48
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,0300	0,9700	343,25	124,91	131,45
Distr. agregados rebocável 1,3 m3	300130	1,0000	0,2500	0,7500	12,01	8,39	9,29
Espargidor de asfalto 6000 l	370060	1,0000	0,5500	0,4500	129,56	66,81	101,31
Rolo pneus autopropelido 21 t	345500	1,0000	0,5000	0,5000	296,21	112,72	204,46
Rolo tandem liso 6-8 t	340620	1,0000	0,5000	0,5000	208,89	102,84	155,86
Tanque depósito asfalto frio 20000 l	300200	2,0000	1,0000	0,0000	30,77	21,85	61,54
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2000	0,8000	219,34	57,34	89,73
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2000	0,8000	13,13	9,32	10,07
(A)Total:							1.191,57

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	8,0000	255,20
(B)Total:						374,82

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			18,74
(C)Total:						18,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.585,13
(D) Produção da Equipe					400,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					3,96

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,0100	0,65
(F)Total:					0,65

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Emulsão (Trecho)	11000	t	0,83x + 40,93			0,00	0,0015	0,00
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0150	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								4,61
--	--	--	--	--	--	--	--	------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 584200 TST exclusive fornecimento da emulsão

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 2426/48 9m3 média	321810	1,0000	0,3000	0,7000	332,38	94,51	165,86
Cam. chassi 1419	346050	1,0000	0,6500	0,3500	248,06	82,19	189,99
Caminhão irrigador 6000 l	346060	1,0000	0,1000	0,9000	260,45	82,72	100,48
Carreg. frontal pneus 924-K média	329300	1,0000	0,0700	0,9300	343,25	124,91	140,18
Distr. agregados rebocável 1,3 m3	300130	1,0000	0,3000	0,7000	12,01	8,39	9,47
Espargidor de asfalto 6000 l	370060	1,0000	0,6500	0,3500	129,56	66,81	107,59
Rolo pneus autopropelido 21 t	345500	1,0000	0,5000	0,5000	296,21	112,72	204,46
Rolo tandem liso 6-8 t	340620	1,0000	0,5000	0,5000	208,89	102,84	155,86
Tanque depósito asfalto frio 20000 l	300200	2,0000	1,0000	0,0000	30,77	21,85	61,54
Trator agrícola 5105 4x4	341000	1,0000	0,2000	0,8000	219,34	57,34	89,73
Vassoura mecânica rebocável	300090	1,0000	0,2000	0,8000	13,13	9,32	10,07
(A)Total:							1.235,23

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	8,0000	255,20
(B)Total:						374,82

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			18,74
(C)Total:						18,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.628,79
(D) Produção da Equipe					250,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					6,51

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,0320	2,08
(F)Total:					2,08

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Emulsão (Trecho)	11000	t	0,83x + 40,93			0,00	0,0040	0,00
Pedra britada (Trecho)	19400	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,0480	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								8,59
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 500501 Usinagem de Concreto Fck = 5 MPa com cimento a granel

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média	329660	1,0000	1,0000	0,0000	574,41	213,28	574,41
Central dosadora de Concreto capacidade 150m³/h - Dosadora e misturadora	300125	1,0000	1,0000	0,0000	740,75	279,00	740,75
Grupo gerador 450 KVA	343600	1,0000	1,0000	0,0000	438,60	21,24	438,60
(A)Total:							1.753,76

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						63,80

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.817,56
(D) Produção da Equipe					120,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					15,14

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,5800	41,90
Cimento Portland a granel	173210	t	599,67	0,1200	71,96
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,7400	48,21
(F)Total:					162,07

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Usina de concreto)	19101	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,8700	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Usina de concreto)	19111	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,1200	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (Usina de concreto)	19420	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,1000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							177,21
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 501501 Usinagem de Concreto Fck = 15 MPa com cimento a granel

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média	329660	1,0000	1,0000	0,0000	574,41	213,28	574,41
Central dosadora de Concreto capacidade 150m³/h - Dosadora e misturadora	300125	1,0000	1,0000	0,0000	740,75	279,00	740,75
Grupo gerador 450 KVA	343600	1,0000	1,0000	0,0000	438,60	21,24	438,60
(A)Total:							1.753,76

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						63,80

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.817,56
(D) Produção da Equipe					120,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					15,14

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,6140	44,36
Cimento Portland a granel	173210	t	599,67	0,3300	197,89
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,7400	48,21
(F)Total:					290,46

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Usina de concreto)	19101	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,9210	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Usina de concreto)	19111	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,3300	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (Usina de concreto)	19420	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,1000	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							305,60
--	--	--	--	--	--	--	--------

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 500045 Usinagem de Concreto Fctmk = 4,50 MPa com cimento a granel

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média	329660	1,0000	1,0000	0,0000	574,41	213,28	574,41
Central dosadora de Concreto capacidade 150m³/h - Dosadora e misturadora	300125	1,0000	1,0000	0,0000	740,75	279,00	740,75
Grupo gerador 450 KVA	343600	1,0000	1,0000	0,0000	438,60	21,24	438,60
(A)Total:							1.753,76

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						63,80

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.817,56
(D) Produção da Equipe						120,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						15,14

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Aditivo plastificante	178170	l	10,66	0,6500	6,92
Areia	139000	m3	72,25	0,4670	33,74
Cimento Portland a granel	173210	t	599,67	0,3550	212,88
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,7440	48,47
(F)Total:					302,01

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Usina de concreto)	19101	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	0,7005	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Usina de concreto)	19111	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,3800	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (Usina de concreto)	19420	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,1160	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:							0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						317,15
--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 501509 Usinagem de concreto magro

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Carreg. frontal pneus 950-H média	329660	1,0000	1,0000	0,0000	574,41	213,28	574,41
Central dosadora de Concreto capacidade 150m³/h - Dosadora e misturadora	300125	1,0000	1,0000	0,0000	740,75	279,00	740,75
Grupo gerador 450 KVA	343600	1,0000	1,0000	0,0000	438,60	21,24	438,60
(A)Total:							1.753,76

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						63,80

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.817,56
(D) Produção da Equipe					120,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					15,14

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Areia	139000	m3	72,25	0,7100	51,29
Cimento Portland a granel	173210	t	599,67	0,1800	107,94
Pedra britada (comercial)	130000	m3	65,15	0,7400	48,21
(F)Total:					207,44

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
Areia (Usina de concreto)	19101	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,0600	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
Cimento (Usina de concreto)	19111	t	0,74x1 + 0,89x2			0,00	0,1800	0,00
			0,74x1 + 0,89x2 + 7,49					
Pedra britada (Usina de concreto)	19420	t	1,02x1 + 1,23x2			0,00	1,1100	0,00
			1,02x1 + 1,23x2 + 2,56					
(H)Total:						0,00		

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							222,58
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 660000 Valeta concreto proteção aterro - tipo 5

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,2500	10,33		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,6000	19,14		
(B)Total:							41,65	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,08		
(C)Total:							2,08	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						43,73		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						43,73		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 4 cm	112540	m	2,55	0,0800	0,20			
(F)Total:					0,20			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0007	0,32			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0770	41,18			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,3250	16,32			
(G)Total:					57,82			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							101,75	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 660100 Valeta concreto proteção aterro - tipo 5A

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,4000	16,52		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,9500	30,30		
(B)Total:						59,00		
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,95		
(C)Total:						2,95		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					61,95			
(D) Produção da Equipe					1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					61,95			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 6 cm	112560	m	3,83	0,0800	0,30			
(F)Total:					0,30			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0010	0,46			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,1180	63,11			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,5090	25,57			
(G)Total:					89,14			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						151,39		

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 660200 Valeta concreto proteção aterro - tipo 6

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,3500	14,46
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,8000	25,52
(B)Total:						52,16

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,60
(C)Total:						2,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					54,76
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					54,76

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira pinho 2,5 x 4 cm	112540	m	2,55	0,1000	0,25
(F)Total:					0,25

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0008	0,37
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,1000	53,48
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,6080	30,54
(G)Total:					84,39

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							139,40
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 660300 Valeta concreto proteção aterro - tipo 6A

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,5000	20,66		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,2000	38,28		
(B)Total:							71,12	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,55		
(C)Total:							3,55	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						74,67		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						74,67		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 6 cm	112560	m	3,83	0,1000	0,38			
(F)Total:					0,38			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0013	0,60			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,1520	81,29			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,9020	45,31			
(G)Total:					127,20			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							202,25	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 660400 Valeta concreto proteção aterro - tipo 7

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,2000	8,26		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,5000	15,95		
(B)Total:							36,39	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,81		
(C)Total:							1,81	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						38,20		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						38,20		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 4 cm	112540	m	2,55	0,0600	0,15			
(F)Total:					0,15			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0005	0,23			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0610	32,62			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,2460	12,35			
(G)Total:					45,20			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							83,55	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 660500 Valeta concreto proteção aterro - tipo 7A

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,3000	12,39		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,7500	23,92		
(B)Total:							48,49	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,42		
(C)Total:							2,42	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						50,91		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						50,91		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 6 cm	112560	m	3,83	0,0600	0,22			
(F)Total:					0,22			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0008	0,37			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0940	50,27			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,3650	18,33			
(G)Total:					68,97			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							120,10	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 660600 Valeta concreto proteção aterro - tipo 8

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,3000	12,39		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,7000	22,33		
(B)Total:							46,90	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,34		
(C)Total:							2,34	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						49,24		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						49,24		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 4 cm	112540	m	2,55	0,0800	0,20			
(F)Total:					0,20			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0007	0,32			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0840	44,92			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,4920	24,71			
(G)Total:					69,95			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							119,39	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 660700 Valeta concreto proteção aterro - tipo 8A

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,4000	16,52		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0000	31,90		
(B)Total:							60,60	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,03		
(C)Total:							3,03	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					63,63			
(D) Produção da Equipe					1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					63,63			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 6 cm	112560	m	3,83	0,0800	0,30			
(F)Total:					0,30			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0011	0,51			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,1280	68,46			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,6780	34,06			
(G)Total:					103,03			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							166,96	



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 661000 Valeta concreto proteção corte - tipo 5

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo		Custo Horário	
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000		3,48	
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000		8,70	
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,3000		12,39	
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,7000		22,33	
(B)Total:							46,90	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,34		
(C)Total:							2,34	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						49,24		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						49,24		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
Madeira pinho 2,5 x 4 cm	112540	m	2,55		0,0800	0,20		
(F)Total:							0,20	
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário		
Apiloamento manual	601100	m3	54,81		0,2500	13,70		
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09		0,0007	0,32		
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86		0,0850	45,46		
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24		0,3250	16,32		
(G)Total:							75,80	
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						125,24		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 661100 Valeta concreto proteção corte - tipo 5A

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,4000	16,52		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,0500	33,49		
(B)Total:							62,19	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,10		
(C)Total:							3,10	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						65,29		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						65,29		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 6 cm	112560	m	3,83	0,0900	0,34			
(F)Total:					0,34			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Apiloamento manual	601100	m3	54,81	0,3920	21,48			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0011	0,51			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,1310	70,06			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,5090	25,57			
(G)Total:					117,62			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						183,25		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 661200 Valeta concreto proteção corte - tipo 6

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,4000	16,52		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,8500	27,11		
(B)Total:							55,81	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,79		
(C)Total:							2,79	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						58,60		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						58,60		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 4 cm	112540	m	2,55	0,1000	0,25			
(F)Total:					0,25			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Apiloamento manual	601100	m3	54,81	0,4680	25,65			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0009	0,42			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,1080	57,76			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,2490	12,50			
(G)Total:					96,33			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						155,18		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 661300 Valeta concreto proteção corte - tipo 6A

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,5500	22,72		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,3000	41,47		
(B)Total:							76,37	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,81		
(C)Total:							3,81	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						80,18		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						80,18		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 6 cm	112560	m	3,83	0,1100	0,42			
(F)Total:					0,42			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Apiloamento manual	601100	m3	54,81	0,6940	38,03			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0014	0,65			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,1640	87,71			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,9020	45,31			
(G)Total:					171,70			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						252,30		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 661400 Valeta concreto proteção corte - tipo 7

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,2000	8,26		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,5500	17,54		
(B)Total:						37,98		
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			1,89		
(C)Total:						1,89		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					39,87			
(D) Produção da Equipe					1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					39,87			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 4 cm	112540	m	2,55	0,0700	0,17			
(F)Total:					0,17			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Apiloamento manual	601100	m3	54,81	0,1920	10,52			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0006	0,28			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0690	36,90			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,2490	12,50			
(G)Total:					60,20			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						100,24		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 661500 Valeta concreto proteção corte - tipo 7A

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,3500	14,46
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,8500	27,11
(B)Total:						53,75

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,68
(C)Total:						2,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					56,43
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					56,43

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Madeira pinho 2,5 x 6 cm	112560	m	3,83	0,0700	0,26
(F)Total:					0,26

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Apiloamento manual	601100	m3	54,81	0,2810	15,40
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0009	0,42
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,1070	57,23
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,3650	18,33
(G)Total:					91,38

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							148,07
--	--	--	--	--	--	--	--------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 661600 Valeta concreto proteção corte - tipo 8

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,3000	12,39		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	0,7500	23,92		
(B)Total:							48,49	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			2,42		
(C)Total:							2,42	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						50,91		
(D) Produção da Equipe						1,00		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						50,91		
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 4 cm	112540	m	2,55	0,0900	0,22			
(F)Total:					0,22			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Apiloamento manual	601100	m3	54,81	0,3780	20,71			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0008	0,37			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,0920	49,20			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,4920	24,71			
(G)Total:					94,99			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							146,12	

Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 661700 Valeta concreto proteção corte - tipo 8A

Unidade: m

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário	
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário		
Carpinteiro	200240	2,40	141,67	34,80	0,1000	3,48		
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	0,1000	8,70		
Pedreiro	200260	2,85	141,67	41,32	0,4500	18,59		
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	1,1000	35,09		
(B)Total:							65,86	
(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
Ferramentas Manuais	29990	5,0000	X			3,29		
(C)Total:							3,29	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					69,15			
(D) Produção da Equipe					1,00			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					69,15			
(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Madeira pinho 2,5 x 6 cm	112560	m	3,83	0,0900	0,34			
(F)Total:					0,34			
(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
Apiloamento manual	601100	m3	54,81	0,5220	28,61			
Argamassa cimento e areia 1:4	604100	m3	467,09	0,0012	0,56			
Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	605500	m3	534,86	0,1400	74,88			
Escavação manual de vala 1a. cat.	600000	m3	50,24	0,6780	34,06			
(G)Total:					138,11			
(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)						207,60		



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 416000 Valetões laterais (fundo) 1a. cat. 200 - 600m (A)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve	313180	2,0000	0,7700	0,2300	361,83	100,36	603,37
Escav. hidráulica 320D L leve	313200	1,0000	1,0000	0,0000	299,70	119,75	299,70
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,1700	0,8300	326,83	117,44	153,03
(A)Total:							1.056,10

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.239,52
(D) Produção da Equipe					129,03
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					9,60

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							9,60
--	--	--	--	--	--	--	------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 416100 Valetões laterais (fundo) 1a. cat. 200 - 600m (B)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve	313180	2,0000	0,6900	0,3100	361,83	100,36	561,54
Escav. hidráulica 320D L leve	313200	1,0000	1,0000	0,0000	299,70	119,75	299,70
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,2000	0,8000	326,83	117,44	159,31
(A)Total:							1.020,55

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.203,97
(D) Produção da Equipe					107,53
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					11,19

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							11,19
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 416200 Valetões laterais (fundo) 1a. cat. 600 -1000m (A)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve	313180	2,0000	0,9800	0,0200	361,83	100,36	713,19
Escav. hidráulica 320D L leve	313200	1,0000	1,0000	0,0000	299,70	119,75	299,70
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,2000	0,8000	326,83	117,44	159,31
(A)Total:							1.172,20

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.355,62
(D) Produção da Equipe					129,03
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					10,50

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							10,50
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 416300 Valetões laterais (fundo) 1a. cat. 600 -1000m (B)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 leve	313180	2,0000	0,8700	0,1300	361,83	100,36	655,67
Escav. hidráulica 320D L leve	313200	1,0000	1,0000	0,0000	299,70	119,75	299,70
Motoniveladora 120-K leve	311200	1,0000	0,2000	0,8000	326,83	117,44	159,31
(A)Total:							1.114,68

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.298,10
(D) Produção da Equipe					107,53
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					12,07

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							12,07
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 426000 Valetões laterais (fundo) 2a. cat. 200 - 600m (A)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média	323180	2,0000	0,6900	0,3100	387,68	105,99	600,70
Escav. hidráulica 320D L média	323200	1,0000	1,0000	0,0000	324,81	128,56	324,81
Motoniveladora 120-K média	321200	1,0000	0,1900	0,8100	368,07	131,54	176,47
(A)Total:							1.101,98

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.285,40
(D) Produção da Equipe					99,59
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					12,90

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							12,90
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 426100 Valetões laterais (fundo) 2a. cat. 200 - 600m (B)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média	323180	2,0000	0,7300	0,2700	387,68	105,99	623,24
Escav. hidráulica 320D L média	323200	1,0000	1,0000	0,0000	324,81	128,56	324,81
Motoniveladora 120-K média	321200	1,0000	0,2200	0,8800	368,07	131,54	196,72
(A)Total:							1.144,77

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.328,19
(D) Produção da Equipe					89,37
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					14,86

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							14,86
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 426200 Valetões laterais (fundo) 2a. cat. 600 -1000m (A)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média	323180	2,0000	0,8600	0,1400	387,68	105,99	696,47
Escav. hidráulica 320D L média	323200	1,0000	1,0000	0,0000	324,81	128,56	324,81
Motoniveladora 120-K média	321200	1,0000	0,1900	0,8100	368,07	131,54	176,47
(A)Total:							1.197,75

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.381,17
(D) Produção da Equipe					99,59
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					13,86

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							13,86
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 426300 Valetões laterais (fundo) 2a. cat. 600 -1000m (B)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Cam. bascul. 1635/45 12m3 média	323180	2,0000	0,9000	0,1000	387,68	105,99	719,01
Escav. hidráulica 320D L média	323200	1,0000	1,0000	0,0000	324,81	128,56	324,81
Motoniveladora 120-K média	321200	1,0000	0,2200	0,8800	368,07	131,54	196,72
(A)Total:							1.240,54

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
Apontador	200020	2,25	141,67	32,62	1,0000	32,62
Encarregado de Serviço	210060	6,00	141,67	87,00	1,0000	87,00
Servente	200130	2,20	141,67	31,90	2,0000	63,80
(B)Total:						183,42

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.423,96
(D) Produção da Equipe					89,37
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					15,93

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							15,93
--	--	--	--	--	--	--	-------



Data Base: 30/09/2023 (Sem desoneração)

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviço: 970250 Veículo utilitário potência mínima 60 HP (sem motorista)

Unidade: mes

(A)Equipamento	Código	Quantidade	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Custo Horário
Veículo utilitário pot. min. 60 HP(s/motor.)	370160	1,0000	37,5000	162,5000	152,13	10,23	7.367,24
(A)Total:							7.367,24

(B)Mão-de-Obra	Código	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					7.367,24
(D) Produção da Equipe					1,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					7.367,24

(F)Materiais	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código	Unid.	Fórmula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)							7.367,24
--	--	--	--	--	--	--	----------