



Prefeitura Municipal de Tupãssi

ESTADO DO PARANÁ

Praça Santos Dumont, s/nº - Fone (044) 3544 8000 - Fax: 3544 8014 CEP 85945-000



ANEXO II – ADITIVO AO PLANO DE TRABALHO

ADITIVO AO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: TUPÃSSI-PR

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: TUPÃSSI		CNPJ: 77.877.116/0001-38	
Endereço:			
UF: PR	CEP: 85.945-000	Telefone: 44 3544 8000	
Conta Corrente: nº 10.927-4	Banco: Brasil	Agência: 3784-2	Praça de Pagamento: TUPÃSSI
Responsável: JOSÉ CARLOS MARIUSSI			CPF: 604.789.269-87
CI/Órgão Expedidor: Ministério Fazenda	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL da	Função: PREFEITO	

2. OUTROS PARTICÍPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 7,22 quilômetros e 36.100,00m².

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
01	Estrada da Ponte - JS	XUTM 250226.443443 YUTM 7271620.29754	XUTM 252326.581859 YUTM 7271867.22404	2,26	5,00	11.300,00
02	Estrada Água Vitória	XUTM 239938.167321 YUTM 726988909496	XUTM 238754.581208 YUTM 72711187.6849	2,51	5,00	12.550,00

03	Estrada Palmitolandia/Brasiliiana	XUTM 241336.808301 YUTM 7270928.12304	XUTM 242097.243847 YUTM 7269978.62047	1,19	5,00	5.950,00
04	Estrada Corupá - Vila Rural	XUTM 247385.078179 YUTM 7278575.78237	XUTM 247282.237524 YUTM 7279900.77938	1,26	5,00	6.300,00
TOTALIZAÇÃO				7,22	5,00	36.100,00

4. JUSTIFICATIVA

O Município de Tupãssi localiza-se no extremo oeste do Estado do Paraná, há uma distância de 540,33 km da Capital, Curitiba, possui uma população total de 7.997 habitantes conforme dados do IBGE 2010 sendo que, destes, 1.711 habitantes residem no campo e vivem da agricultura. Possui IDH-M em 0,809 e tem uma área de 310,909 km², dentre os quais grande parte deste território é viabilizado na produção agropecuária. De acordo com o último censo as principais culturas do município de Tupãssi estão baseadas no cultivo do milho com produção de 89.946 toneladas, seguidos do cultivo da soja chegando a produzir 73.925 toneladas e a produção de amendoim com 3.514 toneladas. As principais criações no efetivo da pecuária e aves ficam por conta das galinhas, galos, frangos e pintos chegando a 1.710.996 cabeças de acordo com o último censo, seguidos dos suínos com 38.876 cabeças e ovinos com 500 cabeças. É fundamental a aplicação de recursos nesta área, visando o fortalecimento da economia, sendo que em sua grande maioria são pequenos e médios produtores agropecuários que desenvolvem esta atividade.

O projeto em questão trata-se da Execução de Pavimentação com Pedras Poliédricas, em quatro trechos de estradas rurais, sendo elas Estrada da Ponte – JS, Estrada Água Vitória, Estrada Palmitolandia/Brasiliiana e Estrada Corupá - Vila Rural. A intenção é beneficiar pequenos e médios produtores agropecuários diretamente e indiretamente e demais pessoas que trafegam por essas estradas rurais, oferecendo aos mesmos condições adequadas para tráfego sem perda da produção agrícola e beneficiando o transporte escolar.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	04
2 - Número de agricultores	427

Nome das Comunidades atendidas: Comunidade de Jotaesse, Comunidade da água Vitória, Comunidade de Palmitolândia e Comunidade da Vila Rural.

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	SEAB/Município
4	Placa de sinalização c/ película refletiva, com suporte de madeira 3"x3" p/ placa de sinalização	Empresa Contratada
5	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	Empresa Contratada
6	Escarificação, regularização compac. Subleito	Empresa Contratada
7	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pav poliédrico	Empresa Contratada
8	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento	Empresa Contratada
9	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	Empresa Contratada
10	Compactação de pavimento poliedrico	Empresa Contratada

11	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica	Empresa Contratada
----	---	--------------------

SEAB
TOLEDO/PTC
FLS. 09
PUB. 20

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		R\$ 0,00	
2	Contratação		R\$ 0,00	
3	Fiscalização		R\$ 0,00	
4	Placa de sinalização c/ película refletiva, com suporte de madeira 3"x3" p/ placa de sinalização	R\$ 7.177,56	R\$ 0,00	R\$ 7.177,56
5	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	R\$ 97.390,58	R\$ 0,00	R\$ 97.390,58
6	Escarificação , regularização compac. Subleito	R\$ 63.795,92	R\$ 0,00	R\$ 63.795,92
7	Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pav poliedrico	R\$ 98.914,00	R\$ 0,00	R\$ 98.914,00
8	Extração,carga , transp. Preparo e assentamento	R\$ 558.214,30	R\$ 0,00	R\$ 558.214,30
9	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	R\$ 69.904,04	R\$ 0,00	R\$ 69.904,04
10	Compactação de pavimento poliedrico	R\$ 10.830,00	R\$ 0,00	R\$ 10.830,00
11	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica	R\$ 13.573,60	R\$ 0,00	R\$ 13.573,60
	Total	R\$ 919.800,00	R\$ 0,00	R\$ 919.800,00

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Periodo de Execução	
	Início	Final
Licitação	15/10/2.013	30/10/2.013
Contratação	16/12/2.013	20/05/2.015
Fiscalização	16/12/2.013	30/08/2.016
Trecho 01	26/12/2.013	EXECUTADO
Trecho 02	21/08/2.015	31/12/2.015
Trecho 03	01/01/2.016	28/02/2.016
Trecho 04	02/03/2.016	30/06/2.016
PRESTAÇÃO DE CONTAS	31/06/2.016	30/08/2.016

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).




9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRECHO	2º TRECHO	3º TRECHO	4º TRECHO		
R\$ 287.462,91	R\$ 319.063,41	R\$ 152.212,77	R\$ 161.060,91		
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRECHO	2º TRECHO	3º TRECHO	4º TRECHO		
R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00		


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	ROBERTO SETTI	 Roberto Setti Engenheiro Civil CREA-PR - 70361/D Assinatura
Cargo:	ENGº CIVIL	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA - PR Nº 70.361/D	
Local:	TUPÃSSI - PARANÁ	
Data:	11/11/2.015	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	JOSÉ CARLOS MARIUSSI	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	604.789.269-87	
Local:	TUPÃSSI - PARANÁ	
Data:	11/11/2.015	

Oscar Massayuki Yamamoto
Engº Agrônomo
CREA 8821-D
Itapetininga

Oscar Massayuki Yamamoto
015905918-60 CPF
Cargo - Fiscal
T3 do - PA.
- parecer favorável à
manutenção do projeto.


 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
 Secretário de Estado