



MUNICÍPIO DE CANDÓI

Estado do Paraná

CNPJ 95.684.478/0001-94



PROJETO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

“ TRECHO PR 560 à FABRICA SANTA CLARA”

CANDÓI
ABRIL – 2013

Av. XV de Novembro, 1761- Centro – CEP 85.140 – 000 – PR – Caixa Postal nº 41
Fone (42) 3638 – 8000 – www.candoi.pr.gov.br – E – mail – prefeitura@candoi.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE CANDÓI

Estado do Paraná

CNPJ 95.684.478/0001-94



1 – DADOS CADASTRAIS

ENTIDADE PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CANDÓI

CNPJ: 95.684.478/0001-94

ENDEREÇO: Av. XV de Novembro, 1761

CIDADE: CANDÓI

UF: PARANÁ

CEP: 85.140-000

DDD/TELEFONE: (42) 3638 8000

FAX: (42) 3638 8000

E.A.: MUNICIPAL

CONTA CORRENTE: Conta a ser aberta após celebração convênio.

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4095-9

PRAÇA DE PAGAMENTO: CANDÓI

NOME DO RESPONSÁVEL: GELSON KRUK DA COSTA

CPF: 028.115.829-08

C.I./ORGÃO EXPEDIDOR: 7.043.389-3 SSP/PR

CARGO: EXECUTIVO

FUNÇÃO: PREFEITO MUNICIPAL

END. RESIDENCIAL: RUA EVERALDO GRAUBNER, 503

CEP: 85.140-000

MUNICÍPIO: CANDÓI

UF: PARANÁ

DDD/CELULAR: (42) 8820 1122

E-MAIL: gelsoncostaparana@hotmail.com

2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO:

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO TRECHO PR 560 A FÁBRICA SANTA CLARA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO

INÍCIO – Após a assinatura do convênio entre proponente e concedente e publicação no Diário Oficial.

TÉRMINO – 16 meses, podendo ser prorrogado.

Av. XV de Novembro, 1761- Centro – CEP 85.140 – 000 – PR – Caixa Postal nº 41
Fone (42) 3638 – 8000 – www.candoi.pr.gov.br – E – mail – prefeitura@candoi.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE CANDÓI

Estado do Paraná

CNPJ 95.684.478/0001-94



IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Pavimentação poliédrica dos trechos compreendidos entre a PR 560 passando pelo Assentamento Santa Clara até a Fabrica Santa Clara, medindo 6 km de extensão.
Coordenadas Geográficas: S 25°37'45" e WO 51°58'85".

JUSTIFICATIVA

O projeto visa atender a necessidade dos agricultores familiares residentes no Assentamento Santa Clara, quanto ao transporte de seus produtos, bem como atender os moradores e trabalhadores da Fabrica Santa Clara, facilitando ainda o acesso dos caminhões de carga que trafegam neste trecho.

Com a execução desta pavimentação certamente haverá a possibilidade do desenvolvimento social aos cidadãos que serão beneficiados de forma direta e indiretamente, bem como a ampliação da produção na fabrica de papel e celulose, que terá sua logística melhorada através da agilidade na aquisição da matéria prima e na retirado dos produtos acabados eliminando tempo de armazenamento.

Para o município é fundamental a execução dessa pavimentação poliédrica ao considerarmos que a geração de emprego é um agravante e que existem poucas vagas no mercado, entende-se que a fabrica de papel se torna importante na colocação dessas da mão de obra no mercado de trabalho.

Outro ponto importante é em relação à produção de grãos, sedo a região atendida grande produtora de soja e milho e feijão, existe a necessidade de boas estradas para o escoamento da safra.

Portanto justificamos a necessidade dessa ação visando à melhoria da qualidade de vida da população atendida, a contribuição para o desenvolvimento do município, gerando emprego e renda tanto aos agricultores, quanto aos trabalhadores da Fábrica Santa Clara.

3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O cronograma de execução ficará condicionado à celebração do convênio, visto que o município não possui recursos financeiros próprios para a execução da pavimentação poliédrica.

Em caso de necessidade de terraplenagem, drenagem e sinalização, será executado pelo Município de Candói.



MUNICÍPIO DE CANDÓI

Estado do Paraná

CNPJ 95.684.478/0001-94

SEAB
PTG
Pág. 11
[Handwritten signature]

META: Execução de 6 KM de pavimentação poliédrica.

ETAPA/FASE: Serviços preliminares e pavimentação.

ESPECIFICAÇÃO:

- a) **SERVIÇOS PRELIMINARES:** Identificação da obra, sinalização de desvio;
- b) **PAVIMENTAÇÃO:** Movimentação de terra, extração, carga, preparo e assentamento de pedras poliédricas e cordão de pedra, enchimento com argila para pavimento poliédrico, compactação e enleivamento da contenção lateral;

INDICADOR FÍSICO / UNIDADE / QUANTIDADE

Descrição do item	U.M.	Qtde.
INSTALAÇÕES PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M ²	6,00
SUORTE DE MADEIRA 3" X 3" P/PLACA DE SINALIZAÇÃO	PÇ	4,00

PAVIMENTAÇÃO

COLCHAO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M ²	36.000,00
ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPAC. SUBLEITO	M ²	36.000,00
EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. ASSENT. CORDÃO LAT. PEDRA P/PEDRA P/PAV. POLIÉDRICO	M	12.000,00
EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENTAMENTO	M ²	34.200,00
ENCHIMENTO C/ARGILA P/PAV. POLIÉDRICO	M ²	36.000,00
COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M ²	36.000,00
CONTENÇÃO LATERAL C/SOLO LOCAL P/PAV. POLIÉDRICA	M ²	18.000,00
ENLEIVAMENTO DA CONTENÇÃO LATERAL	M ²	9.600,00

DURAÇÃO: Prazo de execução de 16 meses.

INÍCIO E TÉRMINO: Início após o processo licitatório com o prazo de 16 meses para a execução final.

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

PLANO DE APLICAÇÃO

Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI	UF:	PARANÁ	
Natureza da Despesa		Participação		
Código	Especificação	Proponente	Concedente	Total
44.40.41	Investimento	-	1.099.772,84	1.099.772,84



MUNICÍPIO DE CANDÓI

Estado do Paraná

CNPJ 95.684.478/0001-94



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

META	ETAPA	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	REPASSE
1	1	Serviços Preliminares	GB	1	2.120,84
	2	Pavimentação	GB	1	1.097.652,00
TOTAL					1.099.772,84

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Entidade:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI					UF:	PARANÁ
		PARCELAS						Total
		I	II	III	IV	V	VI	1.099.772,84
01	Concedente	70.724,09	68.603,25	68.603,25	68.603,25	68.603,25	68.603,25	
		VII	VIII	IX	X	XI	XII	
		68.603,25	68.603,25	68.603,25	68.603,25	68.603,25	68.603,25	
		XIII	XIV	XV	XVI			
		68.603,25	68.603,25	68.603,25	68.603,25			

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL

A prefeitura municipal de Candói, através de seu representante legal Sr. Gelson Kruk da Costa (Prefeito Municipal), declara a inexistência de qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual.



MUNICÍPIO DE CANDÓI

Estado do Paraná

CNPJ 95.684.478/0001-94



7 – OBSERVAÇÕES

Em conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 4/2006, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, a prefeitura municipal encaminha juntamente com o ofício de solicitação os seguintes documentos em anexo:

- Plano de Trabalho detalhado e assinado pelo prefeito municipal;
- Projeto Básico da Obra assinado pelo Engº Civil;
- Mapa/croqui de localização;
- ART do Engº civil responsável;
- Cronograma financeiro e físico da obra;
- Orçamento detalhado dos custos;
- Cópia dos documentos pessoais;
- Cópia Ata de Posse;
- Certidões municipais.

Candói-Pr, 17 de abril de 2013.


Gelson Kruk da costa
Prefeito Municipal



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
 Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
 Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
1ª VIA - PROFISSIONAL



ART Nº 20131412606
 Vínculo Empregatício com Empresa Pública
 ART Principal

SEAB
 RTG
 Pág. 1
 Rub. 1

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: **NILTON FAZOLO JUNIOR (CPF:024.076.229-01)**
 Título Formação Prof.: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO.**
 Empresa contratada:

Nº Carteira: **PR-67497/D**
 Nº Visto Crea: **-**
 Nº Registro:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI**

CPF/CNPJ:
95.684.478/0001-94

Endereço: **AVENIDA XV DE NOVEMBRO 1761 CENTRO**

CEP: **85140000 CANDÓI PR Fone:**

Local da Obra: **PR-580 A INDÚSTRIA SANTA CLARA S/N ZONA RURAL - CANDÓI PR**

Quadra: Lote:
 CEP: **85140000**

Tipo de Contrato	1	ADMINISTRAÇÃO	Dimensão	6 KM
Ativ. Técnica	9	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO		
Área de Comp.	1100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL		
Tipo Obra/Serv	045	ARRUAMENTO		
Serviços contratados	017	PROJETO DE TERRAPLENAGEM		
	018	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO		
	021	PROJETO GEOMÉTRICO		
	035	PROJETO	Dados Compl.	0
	130	OUTROS		
Guia N	169	FISCALIZAÇÃO (OBRAS PÚBLICAS/OBRAS PRÓPR)		
ART Nº	202	ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA	Data Inicio	11/04/2013
20131412606	301	VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO PÚBLICO	Data Conclusão	11/04/2014
Obra	R\$ 2.294.685,98	Vlr Contrato	Vlr Taxa	R\$ 50,00
			Entidade de Classe	315

Base de cálculo: **TABELA TAXA MÍNIMA**

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
 PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM EXTENSÃO DE 6,0 KM

- 42.000 M2 CALÇAMENTO;
- 220 MBSTC DN 60 CM;
- 34 BOCAS DE SAÍDA DE DRENO.

Imp.: 4350
 16/04/2013
 CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

1ª VIA - PROFISSIONAL Destina-se ao arquivo do Profissional/ Empresa.

Central de informações do CREA-PR 0800 410067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

Selson Kruk da Costa
 Prefeito

SEAB
PTG
Pág. 1
Rub. 1

Profissional: NILTON FAZOLO JUNIOR
 Guia referente à ART 20131412606
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

10490.81290 43010.200244 01314.126069 1 56800000005000

CAIXA			
Agência/Código Cedente	Nosso número	Vencimento	Valor do documento
0373/081294-3	24010002013141260-6	26/04/2013	R\$ 50,00

Autenticação Mecânica

8

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11*00*10
 409514813 0277

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490812904301020024401314126069156800000005000
 DATA DO PAGAMENTO 16/04/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 50,00
 VALOR COBRADO 50,00

NR. AUTENTICACAO 7.260.702.A29.461.13A
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Gelson Krisk da Costa
 Prefeito



MUNICÍPIO DE CANDÓI - PR

CNPJ: 95.684.478/0001-94

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

codigo	Serviço	quant.	unid.	valor unit.R\$	valor total R\$	1º mês	2º mês	3ºmês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	
Sinalização																						
82000	Placa de sinalização c/ película refletiva	6,00	m2	296,08	1.776,48	1.776,48																
82100	Suporte de madeira 3" x 3" p/placa de sinalização	4,00	pç	86,09	344,36	344,36																
Pavimentação																						
53260	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	36.000,00	m2	3,40	122.400,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
50000	Escanificação , regularização compac. Subleito	36.000,00	m2	2,23	80.280,00	5.017,50	5.017,50	5.017,50	5.017,50	5.017,50	5.017,50	5.017,50	5.017,50	5.017,50	5.017,50	5.017,50	5.017,50	5.017,50	5.017,50	5.017,50	5.017,50	5.017,50
53520	Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/pav. Poliedrico	12.000,00	m	8,13	97.560,00	6.097,50	6.097,50	6.097,50	6.097,50	6.097,50	6.097,50	6.097,50	6.097,50	6.097,50	6.097,50	6.097,50	6.097,50	6.097,50	6.097,50	6.097,50	6.097,50	6.097,50
52145	Extração,carga , transp. Preparo e assentamento	34.200,00	m2	17,84	610.128,00	38.133,00	38.133,00	38.133,00	38.133,00	38.133,00	38.133,00	38.133,00	38.133,00	38.133,00	38.133,00	38.133,00	38.133,00	38.133,00	38.133,00	38.133,00	38.133,00	38.133,00
53265	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	36.000,00	m2	2,45	88.200,00	5.512,50	5.512,50	5.512,50	5.512,50	5.512,50	5.512,50	5.512,50	5.512,50	5.512,50	5.512,50	5.512,50	5.512,50	5.512,50	5.512,50	5.512,50	5.512,50	5.512,50
53270	Compactação de pavimento poliedrico	36.000,00	m2	0,36	12.960,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
57510	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica	18.000,00	m2	1,11	19.980,00	1.248,75	1.248,75	1.248,75	1.248,75	1.248,75	1.248,75	1.248,75	1.248,75	1.248,75	1.248,75	1.248,75	1.248,75	1.248,75	1.248,75	1.248,75	1.248,75	1.248,75
80000	Enleivamento da contenção lateral	3.600,00	m2	6,89	66.144,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00	4.134,00
TOTAL GERAL					1.099.772,84	70.724,09	68.603,25	68.603,25	68.603,25	68.603,25	68.603,25	68.603,25	68.603,25	68.603,25	68.603,25	68.603,25	68.603,25	68.603,25	68.603,25	68.603,25	68.603,25	68.603,25

NILTON FAZIOLO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 67.497/D

GELSON KRUIK DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL





MUNICÍPIO DE CANDÓI - PR

CNPJ: 95.684.478/0001-94

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DATA : 17 DE ABRIL 2013

ÁREA: 36.000,00 M2

BDI 30 %

Serviço	quantidade	unid.	valor total R\$	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês
			R\$ 1.099.772,84 100,00%	70.724,09 6,43%	68.603,25 6,24%	68.603,25 6,24%	68.603,25 6,24%	68.603,25 6,24%	68.603,25 6,24%	68.603,25 6,24%	68.603,25 6,24%	68.603,25 6,24%	68.603,25 6,24%	68.603,25 6,24%	68.603,25 6,24%	68.603,25 6,24%	68.603,25 6,24%	68.603,25 6,24%	68.603,25 6,24%
Pavimentação Polidrica com Pedras Irregulares	36.000,00	m2	ÁREA	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Porcentagem				6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
TOTAL ACUMULADO R\$ PORCENTAGEM ACUMULADA				70.724,09 6,43%	139.327,34 12,67%	207.930,59 18,91%	276.533,84 25,14%	345.137,09 31,38%	413.740,34 37,62%	482.343,59 43,86%	550.946,84 50,10%	619.550,09 56,33%	688.153,34 62,57%	756.756,59 68,81%	825.359,84 75,05%	893.963,09 81,29%	962.566,34 87,52%	1.031.169,59 93,76%	1.099.772,84 100,00%
TOTAL ACUMULADO ÁREA PORCENTAGEM ACUMULADA				2.250,00 6,25%	4.500,00 12,50%	6.750,00 18,75%	9.000,00 25,00%	11.250,00 31,25%	13.500,00 37,50%	15.750,00 43,75%	18.000,00 50,00%	20.250,00 56,25%	22.500,00 62,50%	24.750,00 68,75%	27.000,00 75,00%	29.250,00 81,25%	31.500,00 87,50%	33.750,00 93,75%	36.000,00 100,00%

NILTON FAZDOLO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 67.497/D

GELSON KRUK DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



Data de referência 29-Apr-13

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente Prefeitura Municipal de Candói - PR

Empreendimento PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 6 KM TRECHO PR-560 A FÁB. SANTA CLARA2

No. do Contrato Contrato não vinculado Programa Programa não vinculado

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (RS)		Fonte	Referência de custo
				Unitário	Total		
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES						
1.1	Placa sinaliza??o c/ pel?cula refletiva	m2	6.00	296.08	1,776.48		82000-DER-03/2012
1.2	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinaliza?	ud	4.00	86.09	344.36		82100-DER-03/2012
2	PAVIMENTAÇÃO						
2.1	Colch?o de argila p/ pav. poli?drico	m2	36,000.00	3.40	122,400.00		53260-DER-03/2012
2.2	Escarifica??o, regulariza??o compac. subleito	m2	36,000.00	2.23	80,280.00		50060-DER-03/2012
2.3	Extra??o, carga, transp. assent. cord?o lat. pedra p/ pav. poli?drico	m	12,000.00	8.13	97,560.00		53520-DER-03/2012
2.4	Extra??o, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	m2	34,200.00	17.84	610,128.00		52145-DER-03/2012
2.5	Enchimento c/ argila p/ pav. poli?drico	m2	36,000.00	2.45	88,200.00		53265-DER-03/2012
2.6	Compacta??o de pavimento poli?drico	m2	36,000.00	0.36	12,960.00		53270-DER-03/2012
2.7	Conten??o lateral c/ solo local p/ pav. poli?drico	m2	18,000.00	1.11	19,980.00		57510-DER-03/2012
2.8	Enleivamento	m2	9,600.00	6.89	66,144.00		80000-DER-03/2012

TOTAL | 1,099,772.84

29-Apr-13

Data

Responsável técnico

pelos Eng° Nilton Fazolo Junior
CPF:
CREA - 67.497/D PR/PR

Responsável técnico


pelos Eng° Nilton Fazolo Junior
CPF:
CREA - 67.497/D PR/PR

* Obs

C Contrapartida exclusivamente
 R Exclusivamente repasse/subsidio

CF Contrapartida exclusivamente fisica
 F Exclusivamente outras fontes

0.00 (+)
(já incluso no orçamento)



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

do contrato Contrato não vinculado!

Agente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI - PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 6 KM TRECHO PR-560

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Repasse	Contrapartida		Outras Fontes	Total	Inc. %
					Financeira	Física			
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES			0.00	2,120.84	0.00		2,120.84	0.19
2	PAVIMENTAÇÃO			0.00	1,097,652.00	0.00		1,097,652.00	99.81
TOTAIS				0.00	1,099,772.84	0.00	null	1,099,772.84	100.0

Responsável pelo Agente Promotor / Proponente

07-May-13

Data

